БАТЛАВ:
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР
БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ
ДАРГА Г.БАТЗОРИГ

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО, СҮХБААТАРЫН ТАЛБАЙН КРИСМАС МАРКЕТЫН ГЭРЛЭН ЧИМЭГЛЭЛ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2025 оны 12-р сарын 03-ны өдөр № ... Улаанбаатар хот

1.	Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл	-Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2025 оны А/177 тоот тушаал
2.	Барилга байгууламжийн байршил	-Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай.
3.	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	-14 хоног
4	Төслийг хэрэгжүүлэхэд хийгдэх ажлын үе шат	-Тэжээлийн кабель татах 50м. -Асрын дотор таазанд 450м2 туузан гэрлээр чимэглэх. -Асрын гадна талд 540м2 туузан гэрлээр чимэглэх -Хуваарилах самбар угсрах 1 ширхэг. -Автомат таслуур, тоноглол, унтраалга угсрах 1 ширхэг. -Цахилгааны холболт хийх.
5.	Зориулалт, хүчин чадал	-Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайг гэрлээр чимэглэх.
	Тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага	-Суурилуулагдах гэрэл тоног төхөөрөмж нь аюулгүй ажиллагаа болон чанарын олон улсын стандартын шаардлага хангасан тухай баталгааны сертификаттай.
6	Үйл ажиллагааны шаардлага	-Хийгдэх ажлын хүрээнд цахилгаан хангамж, суурилуулах, засварлах тусгай зөвшөөрөлтэй байх. -Тусгай мэргэжлийн ажиллагсадтай байх.
7.	Төслийн иж бүрдэл	<u>Баримт бичгийн иж бүрдэл:</u> - Тайлбар бичиг - Эрүүл ахуйн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/ <u>Зураг төслийн иж бүрдэл:</u> - Нүүр хуудас /Батлагдсан байх/ - Одоогийн байдал /Фото зураг баталгаажуулах/ - Хэмжилтийн зураг төсөл - Өөрчлөлтийн зураг төсөл
9.	Төслийн захиалагч	- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
10.	Захиалагчийн хяналт	- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
11.	Онцгой нөхцөл	<u>Крисмас маркетын гэрлэн чимэглэлд тавигдах шаардлага</u>: - Чимэглэлд ашиглах материалыг сонгохдоо орчин үеийн дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлсэн шинэ, чанартай тохирлын гэрчилгээтэй материал байх. - Чимэглэлийн ажил хийхэд гарах зардал болон технологийн шаардлагатай ажлын тоо хэмжээг төсөвт тусган хийж гүйцэтгэх - Ажил эхлэх үед захиалагч, ашиглагч байгууллагын холбогдох хүмүүст мэдэгдэж хийгдэх ажлын дараалал, хугацааг тодорхой болгох. - Төсвийг зохиохдоо заавал ажлын талбарт очиж,

		хэмжилт хийн фото зургаар баталгаажуулах.
12.	Зураг төсөлд тавигдах шаардлага, аюулгүй байдал	- Барилгын тухай хуулийн 12,1, 17,1,4-р заалт - Цахилгаан техникийн ажил /БНбД3,05,06,90/. - Хийгдэх ажлын хүрээнд бусад холбогдох норм, дүрмийн шаардлагуудыг хангах.
13.	Тоног төхөөрөмж, угсралтад тавигдах шаардлага	- Цахилгаан техникийн ажил /БНбД3,05,06,90/.
16	Байршилд тавих тоног төхөөрөмж, угсралтад тавигдах шаардлага	- Цахилгаан техникийн ажил /БНбД3,05,06,90/
17.	Ерөнхий төлөвлөгөө, Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	Хууль тогтоомжууд: - Барилгын тухай хууль; Норм, нормативууд: - Олон нийтийн барилгын норм дүрэм /БНбД 31.03.03/ - Цахилгаан техникийн ажил /БНбД 3,05,06,90/ - Бусад холбогдох норм, дүрэм Стандартууд: - "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага" MNS 4990:2000 - Бусад холбогдох стандартууд

ХЯНАСАН:
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН
АЛБАНЫ ХОТЫН ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА ...... /Л.АЛТАНГЭРЭЛ/

БОЛОВСРУУЛСАН:
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН
АЛБАНЫ ХОТЫН ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ГАЗРЫН
МЭРГЭЖИЛТЭН ..... /Э.СҮХБАТ/