АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС ӨРГӨХ СТАНЦ №2-ИЙН ЗАСВАРЫН БАРИЛГЫН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн ирмэг тойрсон цайрдсан гөлмөн төмөр буулгах	м2	46
2	3 үе хар цаас хуулж буулгах	м2	413
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар дээврийн бетон тэгшилгээ задлаж буулгах б=50мм	м3	18
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачиж	м3	17

УС ӨРГӨХ СТАНЦ №2-ИЙН ЗАСВАРЫН БАРИЛГЫН ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хийх В15, б=50мм	м2	413
2	Бетон тэгшилгээн дээр хар тосон хөрсжүүлэлт хийх	м2	413
3	Дээвэрт чулуугүй хар цаас /унифлекс ЭПП/ 2 үе наах	м2	413
4	Дээвэрт чулуутай хар цаас /унифлекс ЭКП/ 1 үе наах	м2	413
5	Цайрдсан гөлмөн төмөр шинээр тогтоох б=0,8мм	м2	46
6	Дээврийн агааржуулагч /аэратор/ суулгах ф100	ш	4
7	Агааржуулалтын төмөр малгай хоолойнд тогтоох	1ш	5

УС ӨРГӨХ СТАНЦ №1-ИЙН 9Ш ХУДГИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн ирмэг тойрсон цайрдсан гөлмөн төмөр буулгах	м2	99
2	3 үе хар цаас хуулж буулгах	м2	522
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар дээврийн бетон тэгшилгээ задлаж буулгах б=50мм	м3	20.7
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	30.6

УС ӨРГӨХ СТАНЦ №1-ИЙН 9Ш ХУДГИЙН ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хийх В15, б=50мм	м2	20.7
2	Бетон тэгшилгээн дээр хар тосон хөрсжүүлэлт хийх	м2	522
3	Дээвэрт чулуугүй хар цаас /унифлекс ЭПП/ 2 үе наах	м2	522
4	Дээвэрт чулуутай хар цаас /унифлекс ЭКП/ 1 үе наах	м2	522
5	Цайрдсан гөлмөн төмөр шинээр тогтоох б=0,8мм	м2	99
6	Дээврийн агааржуулагч /аэратор/ суулгах ф100	ш	9