ХАВСРАЛТ №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар..ТТ-98/2025

Зургийн шифр:

ЗАХИАЛАГЧ: Төв аймгийн ЗДТГ

ТӨСЛИЙН НЭР:

ТӨВ АЙМАГ, ЗУУН МОД СУМ " УГСААТНЫ МУЗЕЙН БАРИЛГЫН ӨӨРЛӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн **215,966,688**

Хоёр зуун арван таван сая есөн зуун жаран зургаан мянга зургаан зуун наян найман төгрөг 0 мөнгө

(үсгээр)

Мэргэшсэн төсөвчин Монгол Улс Содномпилийн Цэцгээ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 249-99 /С.Цэцгээ/

Хаяг: УБ хот, СД 11-р хороо 72-р байр
18 тоот утас: 99235101,
Tsetsgee669966@gmail.com

Төсөв тооцсон огноо: 2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**47,000,417**
2	**Материал**	**95,598,349**
3	**Тээвэр**	**762,034**
4	**Машин ашиглалт**	**5,038,281**
	Шууд зардлын дүн	**148,399,081**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**14,647,560**
6	**Ашиг / 15%/**	**24,456,996**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**187,503,636**
7	**НӨАТ 10%**	**18,750,364**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**337,507**
	Дүн	**206,591,506**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,750,073**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,875,036**
	Дүн	**212,216,616**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,750,073**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**215,966,688**

Монгол Улс
Содномпилийн Цэцгээ
МЭРГЭШЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
249-99

Төсөв зохиосон: ...../ С.Цэцгээ/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-650-04	Гипсэн хана буулгах	м2	96.6	3.5 / 2	1.01 / .08	97.47 / 7.53	10000 / 7974	974694 / 60082	1,034,776

Нийт Хүн/цаг: 97.47 / 7.53 *Үндсэн цалин:*	1,034,776
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	175,912
Нэмэгдэл цалин 37% :	382,867
Нийт цалин:	1,593,556
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	215,130
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	216,724
Ажиллах хүчний зардал:	**2,025,409**

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-03	Суурийн нүх гараар ухах	м3	2.5	2.9 / 2	3.81 /	9.52 /	9268 / 7974	88264 /	88,264

Нийт Хүн/цаг: 9.52 / *Үндсэн цалин:*	88,264
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	15,005
Нэмэгдэл цалин 37% :	32,658
Нийт цалин:	135,926
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	18,350
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	18,486
Ажиллах хүчний зардал:	**172,762**

КАРКАСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	6.878	3.2 / 2	6.65 / 5.17	45.77 / 35.57	9647 / 7974	441560 / 283659	725,219
09-070-04	Каркас рам угсрах	тн	6.878	3.5 / 2	92.14 / 2.93	633.74 / 20.15	10000 / 7974	6337437 / 160696	6,498,134
09-170-04	Төмөр хийц будах	тн	6.878	4.0 / 2	4.56 / .01	31.38 / .09	10589 / 7974	332321 / 751	333,073
09-070-10	Өнгөт металлаар шатны хайс хийх	тн	0.162	3.5 / 2	59.48 / 3	9.64 / .49	10000 / 7974	96361 / 3875	100,237

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-070-10	Өнгөт металлаар тагтны хаалт хийх	тн	0.0028	3.5 / 2	59.48 / 3	.17 / .01	10000 / 7974	1666 / 67	1,732

Нийт Хүн/цаг: 720.7 / 56.31 *Үндсэн цалин:* 7,658,394

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,301,927

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,833,606

Нийт цалин: 11,793,927

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,592,180

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,603,974

Ажиллах хүчний зардал: **14,990,082**

ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-650-08	Гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	418	3.5 / 2	1.88 / .15	783.75 / 63.12	10000 / 7974	7837500 / 503303	8,340,803
10-660-04	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах.	м2	11	3.7 / 2	2.13 / .06	23.43 / .69	10236 / 7974	239829 / 5526	245,355

Нийт Хүн/цаг: 807.18 / 63.81 *Үндсэн цалин:* 8,586,158

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,459,647

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,176,879

Нийт цалин: 13,222,684

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,785,062

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,798,285

Ажиллах хүчний зардал: **16,806,031**

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	7.56	3.4 / 2	1.24 / .37	9.34 / 2.8	9883 / 7974	92348 / 22305	114,653
10-720-05	Шилэн хаалга угсрах	1 хав-тас	1	3.7 / 2	2.99 / .19	2.99 / .19	10236 / 7974	30575 / 1507	32,082
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	4	5.0 / 2	.35 / .07	1.4 / .29	11634 / 7974	16297 / 2297	18,593
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.56	3.0 / 2	.43 / .01	3.28 / .05	9412 / 7974	30881 / 422	31,303

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 17.01 / 3.33	*Үндсэн цалин:*	196,632
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	33,427
	Нэмэгдэл цалин 37% :	72,754
	Нийт цалин:	302,813
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	40,880
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	41,183
	Ажиллах хүчний зардал:	**384,875**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-840-04	Хар фанер шаланд хоёр давхар дэвсгэр хийх	м2	55	2.8 / 2	1.07 / .01	58.92 / .33	9124 / 7974	537550 / 2631	540,180
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	144	2.9 / 2	.78 / .01	113.03 / 1.87	9268 / 7974	1047521 / 14927	1,062,449
11-350-04	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	12	3.8 / 2	1.19 / .28	14.29 / 3.38	10353 / 7974	147965 / 26984	174,949

Нийт Хүн/цаг: 186.23 / 5.59	*Үндсэн цалин:*	1,777,578
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	302,188
	Нэмэгдэл цалин 37% :	657,704
	Нийт цалин:	2,737,470
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	369,558
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	372,296
	Ажиллах хүчний зардал:	**3,479,324**

ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-240-04	Хананд 2 үе замаска татаж тэгшилгээ хийх	м2	216	3.5 / 2	.14 /	29.59 / .15	10000 / 7974	295920 / 1206	297,126
15-240-05	Таазанд 2 үе замаска татаж тэгшилгээ хийх	м2	11	3.6 / 2	.19 /	2.07 / .01	10118 / 7974	20980 / 61	21,041
57-060-03	Дотор хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	216	3.4 / 2	.59 / .00	127.22 / .43	9883 / 7974	1257355 / 3445	1,260,800
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	11	3.4 / 2	.67 / .00	7.38 / .02	9883 / 7974	72946 / 175	73,122

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

74-714-01	Өргөтгөсөн металл тор хананд хийх	1м2	26.1	3.0 / 2	.5 /	13.05 /	9412 / 7974	122827 /	122,827
10-780-04	Дотор ханыг хулсан хавтангаар бүрэх	м2	191	2.9 / 2	.3 / .00	57.05 / .57	9268 / 7974	528755 / 4569	533,324
10-790-04	Хана гоёлын рейкээр өнгөлөх	м2	4	2.7 / 2	.42 / .03	1.67 / .12	8981 / 7974	15016 / 957	15,973
10-710-05	Шилэн хана угсрах	м2	3.4	3.4 / 2	4.7 / .17	15.98 / .59	9883 / 7974	157930 / 4690	162,621
15-700-08	Толийг хананд нааж суулгах	м2	17	4.0 / 2	1.4 / .04	23.8 / .66	10589 / 7974	252018 / 5287	257,305

Нийт Хүн/цаг: 277.82 / 2.56 *Үндсэн цалин:*	2,744,138
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	466,503
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,015,331
Нийт цалин:	4,225,972
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	570,506
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	574,732
Ажиллах хүчний зардал:	**5,371,211**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	3.8 / .36	3.8 / .36	10000 / 7974	38030 / 2871	40,901
20-260-08	1*36 Вт чадалтай таазанд тоноглох замтай LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5	2.8 / 2	1.74 / .00	8.7 / .01	9124 / 7974	79379 / 40	79,419
20-260-08	50Вт чадалтай таазанд тоноглох туузан LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11	2.8 / 2	1.74 / .00	19.14 / .01	9124 / 7974	174633 / 88	174,721
20-260-08	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220Вт IP-65	ш	12	2.8 / 2	1.74 / .00	20.88 / .01	9124 / 7974	190509 / 96	190,605
38-520-48	Заалны гэрэл 300вт	ш	1	3.4 / 2	3.4 / .35	3.4 / .35	9883 / 7974	33602 / 2791	36,393
38-520-40	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт унтраалга угсрах 250Вт 10А IP-44	ш	7	3.0 / 2	.32 / .01	2.24 / .07	9412 / 7974	21083 / 558	21,641
38-520-08	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгаын контакттай 2 туйлт разетка тавих 250Вт 16А IP-44.	ш	6	3.0 / 2	.56 / .02	3.36 / .12	9412 / 7974	31624 / 957	32,581
20-230-14	Шаланд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай 2 туйлт хоелосон разетка тавих 250Вт 25А IP-44	ш	4	4.0 / 2	.59 / .04	2.36 / .17	10589 / 7974	24990 / 1340	26,330
20-210-04	Утас салаалах хайрцаг тавих	ш	1	3.3 / 2	.47 / .14	.47 / .14	9765 / 7974	4560 / 1116	5,677

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-210-04	Далд суурилагдсан розетканы үүр тавих	м	16	3.3 / 2	.47 / .14	7.47 / 2.24	9765 / 7974	72964 / 17862	90,826
20-170-04	2x2.5мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх	м	80	2.8 / 2	.07 / .03	5.36 / 2.4	9124 / 7974	48905 / 19138	68,042
20-170-04	3x4+1*2.5мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх	м	85	2.8 / 2	.07 / .03	5.7 / 2.55	9124 / 7974	51961 / 20334	72,295
20-170-04	3x6+1*4мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх.	м	35	2.8 / 2	.07 / .03	2.35 / 1.05	9124 / 7974	21396 / 8373	29,768
38-330-04	Гал дэмждэггүй пластмасан хоолой угсрах Ф16	м	80	3.0 / 2	.05 / .00	4.09 / .09	9412 / 7974	38476 / 702	39,178
38-330-04	Гал дэмждэггүй пластмасан хоолой угсрах Ф22	м	120	3.0 / 2	.05 / .00	6.13 / .13	9412 / 7974	57714 / 1053	58,767

Нийт Хүн/цаг: 95.44 / 9.7 *Үндсэн цалин:* 967,143

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 164,414

Нэмэгдэл цалин 37% : 357,843

Нийт цалин: 1,489,401

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 201,069

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 202,558

Ажиллах хүчний зардал: **1,893,028**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Галын дохиололын хяналтын самбарын угсрах	ш	1	5.0 / 2	27.1 /	27.1 /	11634 / 7974	315293 /	315,293
40-320-05	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиолол мэдээлэгч хэрэгслыг угсрах	ш	13	5.0 / 2	1.04 /	13.55 /	11634 / 7974	157594 /	157,594
40-360-04	80 дб хүртэл авиа үүсгэх түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	1	4.0 / 2	2.08 /	2.08 /	10589 / 7974	22046 /	22,046
40-440-13	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй галын дохиололын зориулалтын кабель угсрах 1x4x0.6мм	100м	0.6	4.0 / 2	29.5 /	17.7 /	10589 / 7974	187438 /	187,438
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой угсрах Ф16	м	60	3.0 / 2	.11 / .00	6.6 / .07	9412 / 7974	62119 / 526	62,645

Нийт Хүн/цаг: 67.03 / .07 *Үндсэн цалин:* 745,017

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 126,653

Нэмэгдэл цалин 37% : 275,656

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	1,147,326
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	154,889
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	156,036
Ажиллах хүчний зардал:	**1,458,252**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ /БАРИЛГЫН ГАЗАРДУУЛГАТАЙ ХОЛБОХ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-13	25х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	60	3.4 / 2	.26 / .01	15.6 / .37	9883 / 7974	154175 / 2918	157,093

Нийт Хүн/цаг: 15.6 / .37	*Үндсэн цалин:*		157,093
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		26,706
	Нэмэгдэл цалин 37% :		58,125
	Нийт цалин:		241,924
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		32,660
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		32,902
	Ажиллах хүчний зардал:		**307,485**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	92.96	1.0 / 2	.07 / .01	6.69 / 1.12	6536 / 7974	43746 / 8895	52,641
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	13.94	2.0 / 2	.04 /	.57 /	7974 / 7974	4557 /	4,557

Нийт Хүн/цаг: 7.26 / 1.12	*Үндсэн цалин:*		57,199
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		9,724
	Нэмэгдэл цалин 37% :		21,164
	Нийт цалин:		88,086
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		11,892
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		11,980
	Ажиллах хүчний зардал:		**111,958**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2301.28 / 150.37***	**Бүгд цалин:**	***24,012,393***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,082,107**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**8,884,585**
		Нийт цалин:	**36,979,085**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**4,992,176**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,029,156**
		Ажиллах хүчний зардал:	**47,000,417**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

КАРКАСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	25.86	461,495	0.03	43	2	358.94	515
1-0778	Хатжуулсан шил	м2	455,670	3.6	1,640,408	0.09	43	1	271.67	1,051
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,500	12.19	201,212	0.16	43	3	477.72	3,347
1-3825	Швелер 14	кг	2,842	197	559,874	0.2	43	1	271.67	2,301
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	66.84	311,888	0.07	43	2	358.94	1,032
1-3825	Булан эрмэг дарагч /никелль/	м	3,000	53	159,000	0.02	43	2	358.94	270
1-3943	Ацетилен	м3	22,000	3.75	82,392	0.00	43	1	271.67	35
1-0715	Лист 3мм	кг	2,985	714	2,131,290	0.71	43	1	271.67	8,341
	Квадрат төмөр 50x50x2.5мм	кг	3,299	560.54	1,849,221	0.56	43	2	358.94	8,652
1-1681	Квадрат төмөр 50x50x4мм	кг	3,299	291.72	962,384	0.29	43	1	271.67	3,408
1-1681	Квадрат төмөр 150x150x5мм	кг	3,299	3201.6	10,562,078	3.2	43	1	271.67	37,400
	Квадрат төмөр 100x50x3мм	кг	3,299	1876.12	6,189,326	1.88	43	2	358.94	28,957
1-0410	Маажин	кг	1,500	7.77	11,658	0.01	43	2	358.94	120
	Өнгөт металл	тн	3,800,000	0.16	626,240	0.19	43	2	358.94	2,874
					25,748,468					**98,303**

ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	3,096	54.23	167,896	0.02	43	1	271.67	190
1-0306	Тусгаарлагч лент	м	150	739.86	110,979	0.01	43	2	358.94	137
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1,400	25.08	35,112	0.03	43	2	358.94	437
1-5037	Баригч	ш	7,800	44	343,200	0.14	43	1	271.67	1,645
1-5032	Гипс хавтан	м2	12,145	11.22	136,267	0.1	43	2	358.94	1,559
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	35.67	135,557	0.04	43	1	271.67	417
1-5032	Ердийн гипс хавтан 12,5мм	м2	12,145	1759.78	21,372,528	15.84	43	2	358.94	244,451
1-0128	Дюбель	ш	2,500	1412.84	3,532,100	7.98	43	2	358.94	123,206
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1,500	0.31	462	0	43	2	358.94	5
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	653.92	98,088	0.01	43	1	271.67	115
1-4522	Замаска	кг	320	88.15	28,207	0.11	43	1	271.67	1,246

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5030	Квадрат төмөр 70x50x1.8мм	м	14,800	15	222,000	0.00	43	1	271.67	53
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	400	1116.06	446,424	0.02	43	1	271.67	196
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	600	44	26,400	0.03	43	1	271.67	308
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	600	44	26,400	0.02	43	1	271.67	206
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	631.18	715,127	0.19	43	1	271.67	2,212
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	2,500	1701.26	4,253,150	0.51	43	1	271.67	5,962
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	м2	14,850	861.08	12,787,038	0.01	43	3	477.72	265
					44,436,935					**382,609**

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4325	Хаалга	м2	185,000	7.56	1,398,600	2.97	43	2	358.94	45,787
1-0754	Цоож	ш	45,455	4	181,820	0.00	43	2	358.94	77
1-0779	Шилэн хаалга	м2	398,000	2.2	875,600	0.1	43	1	271.67	1,182
1-5077	Шилэн хаалганы ердийн нугас	ком	3,000	3	9,000	0.01	43	1	271.67	158
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	1.89	13,553	0.00	43	3	477.72	47
					2,478,573					**47,251**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4232	Савх мод	м	0	57.75	0	0	43	2	358.94	0
1-4271	Ус	м3	1,818	0.02	37	0.02	1	1	960.47	20
1-4542	Уулын элс	м3	1,000	1.36	1,356	2.24	25	1	314.1	17,569
1-0292	Хулдаас /эмнэлэгийн зориулалттай/	м2	25,018	146.88	3,674,644	1.14	43	2	358.94	17,547
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	56.16	722,105	0.06	43	2	358.94	979
1-4280	Хар фанер 1.5мм	м2	22,905	115.5	2,645,528	0.42	43	1	271.67	4,873
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.84	5,100	0.00	43	1	271.67	22
1-0363	Хавтанцарын чигжээс	кг	4,764	12.84	61,170	0.02	43	2	358.94	240
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	159.84	770,748	0.11	43	1	271.67	1,307
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.58	218,258	0.59	43	1	271.67	6,949

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0863	Шураг	кг	8,176	1.38	11,242	0.00	43	2	358.94	24
1-4300	Шалны хавтанцар	м2	16,700	15	250,500	0.44	43	2	358.94	6,772
1-0198	Карборунд	кг	900	2.88	2,592	0.00	43	2	358.94	53
1-0410	Маажин	кг	1,500	10.8	16,200	0.01	43	2	358.94	167
					8,379,480					**56,522**

ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	6,500	0.05	332	0	43	1	271.67	1
1-4271	Ус	м3	1,818	0.04	65	0.04	1	1	960.47	34
1-0184	Тарган цавуу	кг	6,813	0.14	928	0	43	2	358.94	2
1-5075	Таазны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	12,000	1.36	16,320	0	43	1	271.67	2
	Толь	м2	30,500	17	518,500	0.13	43	2	358.94	1,984
1-0486	Хулсан хавтан	м2	14,500	192.37	2,789,424	5.77	43	2	358.94	89,075
1-4334	Хайрга	м3	22,552	0.02	559	0.05	0	2	0	0
1-4335	Хөвөө булан	м	2,500	4.4	11,000	0.00	43	1	271.67	41
1-0370	Цавуу	кг	1,800	0.04	72	0	43	2	358.94	1
1-5072	Цагаан силикон	ш	5,000	2.29	11,450	0.00	43	1	271.67	34
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	2,800	4.25	11,900	0.01	43	2	358.94	85
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	6.54	29,419	0.01	43	2	358.94	196
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.01	3,676	0.01	43	1	271.67	115
1-0863	Шураг	кг	8,176	0.06	500	0	43	2	358.94	1
1-0778	Шилэн хана	м2	255,670	3.47	886,664	0.09	43	1	271.67	1,013
3-8015	Шингэн шахагч хадаас	ш	4,500	22.92	103,140	0.01	43	1	271.67	80
1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	12,000	1.36	16,320	0	43	1	271.67	2
1-0859	Шаваас	кг	350	21.02	7,356	0.03	43	2	358.94	392
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	1.4	48,433	0.00	43	2	358.94	26
1-1296	Эмульс	кг	6,499	118.61	770,859	0.15	43	2	358.94	2,362
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	14,800	0.16	2,368	0	43	1	271.67	2
1-4335	Булангийн ам дарагч	м	14,000	29.99	419,818	0.02	43	1	271.67	277
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.23	454	0	43	1	271.67	3
1-4771	Гоёлын рейк	м2	38,000	4.2	159,600	0.02	43	2	358.94	357

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4543	Голын элс	м3	22,012	0.01	317	0.02	25	1	314.1	186
1-5007	Гадна булан /хулсан хавтан/	ш	5,000	11.45	57,254	0.00	43	1	271.67	27
1-4053	Гипс	кг	300	0.00	1	0	43	1	271.67	0
1-5007	Дотор булан /хулсан хавтан/	ш	5,000	17.18	85,881	0.00	43	1	271.67	40
1-0135	Замаск	кг	350	345.04	120,764	0.43	43	2	358.94	6,710
1-5086	Залгаас	ш	5,000	17.18	85,881	0.00	43	2	358.94	30
	Пегмент	кг	1,700	10.21	17,365	0.01	43	2	358.94	161
	Плитаны цавуу	кг	391	8.5	3,324	0.01	43	2	358.94	151
1-0693	Өргөтгөсөн металл тор	м2	70,000	28.19	1,973,160	0.39	43	2	358.94	5,987
					8,153,105					**109,374**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4091	Скобууд ф 16мм	ш	2,000	1.43	2,856	0	43	2	358.94	1
3-6514	Розетканы үүр	ш	850	16	13,600	0.03	43	2	358.94	494
3-5119	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт унтраалга угсрах 250вт 10а Ip-44а 220вт 15а Ip-44	ш	8,540	7	59,780	0.01	43	2	358.94	108
3-5465	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгаын контакттай 2 туйлт разетка 250вт 16а Ip-44	ш	8,500	6.12	52,020	0.00	43	2	358.94	28
3-6422	Ус чийгнээс хамгаалагдсан led чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220вт Ip-65	ш	28,000	12	336,000	0.14	43	3	477.72	2,958
3-6514	Утас салаалах хайрцаг	ш	2,500	1	2,500	0.00	43	2	358.94	31
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	6,800	0.08	563	0	43	1	271.67	1
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	2	800	0.00	43	2	358.94	62
3-6422	Таазанд тоноглох туузан led чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч	ш	28,040	11	308,440	0.13	43	3	477.72	2,712
3-6422	Таазанд тоноглох замтай led чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч	ш	25,000	5	125,000	0.06	43	3	477.72	1,233
3-6527	Төмөр хайрцаг у1081	ш	2,150	6.12	13,158	0.02	43	2	358.94	331
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	1,200	0.08	101	0	43	3	477.72	0
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	ш	300	13.6	4,080	0.00	43	2	358.94	25
2-2675	Холбох бугуйвч ф22мм	ш	300	20.4	6,120	0.00	43	2	358.94	37

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4635	Хавчаар	м	2,500	34	85,000	0.03	43	2	358.94	525
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,500	0.03	413	0	43	3	477.72	7
3-5105	Цэнэг шавхагч опс1-с4 380в 30а	ком	83,000	1	83,000	0.17	43	2	358.94	2,701
1-0517	Цуйдан	кг	1,500	1.22	1,836	0.00	43	2	358.94	21
1-0060	Цайрдсан боолт щайба	кг	2,500	0.25	632	0	43	2	358.94	4
1-4027	Цемент м-500	тн	374,242	0	183	0	43	1	271.67	6
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.02	9,064	0.02	43	1	271.67	289
3-5120	Шугамын автомат таслуур ва47-29 3р 16а	ш	18,540	10	185,400	0.01	43	2	358.94	154
1-0862	Шүрүүп	кг	1,400	0.02	34	0	43	2	358.94	0
1-0889	Электрод 2-6мм	кг	1,500	0.15	225	0	43	2	358.94	3
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8,509	0.01	85	0	43	2	358.94	0
1-0060	Эрэг боолт м-24	кг	5,200	0.09	468	0	43	2	358.94	2
1-0862	Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/	кг	2,800	0.02	59	0	43	2	358.94	0
1-0093	Боолт 6*16	кг	2,500	0.06	138	0	43	2	358.94	1
1-0060	Боолт м-24	кг	2,500	0.36	900	0	43	2	358.94	6
3-5223	Автомат ва47-29 3р с 16а	ш	9,400	2	18,800	0.02	43	2	358.94	309
2-2819	Гал дэмждэггүй пластмасан хоолой ф16	м	1,320	82.4	108,768	0.01	43	3	477.72	254
2-2819	Гал дэмждэггүй пластмасан хоолой ф22	м	1,320	123.6	163,152	0.02	43	3	477.72	381
1-0093	Гайка 6*16	кг	2,500	0.04	98	0	43	2	358.94	1
3-3806	Гэрэлтүүлгийн самбар гс4	ш	108,500	1	108,500	0.01	43	2	358.94	154
3-8068	Ердийн газардуулгын контакттай 2 туйлт хоелосон разетка 250вт 25а Ip-44	ком	12,000	4	48,000	0.00	43	1	271.67	33
1-0060	Даравч	кг	2,500	0.04	113	0	43	2	358.94	1
3-6467	Заалны гэрэл	ш	300,000	1	300,000	0.09	43	2	358.94	1,420
3-2751	Зэс утас 3х25	м	17,500	0.36	6,300	0	43	2	358.94	0
1-3825	Прожекторын суурь бүтээц	кг	3,273	3.5	11,456	0.00	43	1	271.67	41
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	км	300,000	0.01	3,600	0	43	2	358.94	6
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1,300	1	1,300	0	43	2	358.94	2
2-3298	Полиэтиленэн тогтоогч ф16	ш	400	94.85	37,940	0.03	43	1	271.67	366
2-1776	Пластмасан муфт ф16	ш	1,500	24	36,000	0.02	43	1	271.67	244
2-1776	Пластмасан муфт ф20	ш	1,500	36	54,000	0.03	43	1	271.67	366
3-2820	3х4+1*2.5мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй ута	м	2,870	87.55	251,269	0.01	43	2	358.94	135

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2820	3x6+1*4мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй ута	м	3,570	36.05	128,699	0.00	43	2	358.94	56
3-2820	2x2.5мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас	м	1,395	82.4	114,948	0.01	43	2	358.94	127
					2,685,395					**15,633**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	80 дб хүртэл авиа үүсгэх түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	1,025,100	1	1,025,100	0.00	43	2	358.94	53
2-2819	Сувагчлалын уян хоолой ф16	м	1,320	61.8	81,576	0.01	43	3	477.72	190
3-4112	Сувагчлалын уян хоолойн төгсгөвч ф16	ш	0	60	0	0	43	2	358.94	9
2-3298	Сувагчлалын тогтоогч ф16	ш	400	41.05	16,421	0.01	43	1	271.67	158
2-1776	Сувагчлалын муфт ф16	ш	1,500	18	27,000	0.02	43	1	271.67	183
	Хэвийн хийцтэй олон удаагийн үйлчлэлтэй автомат мэдээлэгч хэрэгсэл	ш	93,990	13	1,221,870	0.09	43	2	358.94	1,380
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	ш	300	10.2	3,060	0.00	43	2	358.94	18
	Галын дохиололын самбар	1 ком	609,440	1	609,440	0.06	43	2	358.94	864
	Галын дохиололын хүлээн авах станц	ш	316,440	1	316,440	0.1	43	2	358.94	1,566
1-4212	Ветошь	кг	300	0	0	0	43	1	271.67	0
	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй галын дохиололын зориулалтын кабель	100м	341,300	0.6	204,780	0.02	43	2	358.94	260
	10 цацрагтай хүлээн авах пульт	ш	155,730	0	0	0	43	2	358.94	0
					3,505,687					**4,683**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ /БАРИЛГЫН ГАЗАРДУУЛГАТАЙ ХОЛБОХ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	1.2	3,320	0.00	275	2	280.66	107
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.8	8,399	0.00	43	2	358.94	28
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8,509	3	25,527	0.00	43	2	358.94	58
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	120	120,000	0.61	275	2	280.66	47,467

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0744	Газардуулгын шин	кг	1,100	48.6	53,460	0.05	0	1	0	0
					210,706					**47,659**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**95,598,349**					**762,034**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.15	40,590	46,679
	Таслагч	256.01	1	256
3122	Хийн гагнуурын аппарат	2.59	6,890	17,866
5003	Цахилгаан дриль	1.91	15,800	30,178
9003	Цахилгаан өрөм	270.09	2,531	683,607
	Шурупдэгч машин	259.41	10,000	2,594,112
1006	Эксковатор 0.15м3	3.35	158,500	530,278
9024	Буун цацагч	2.06	7,483	15,440
	Бетон зүсэгч хөрөө	0.3	20,240	6,173
13200	Автомашин	3.63	3,453	12,532
3033	Гагнуурын аппарат	50.36	19,064	960,124
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	0.46	14,200	6,544
	Үйлчилгээний машин	3.05	44,125	134,493

5,038,281