ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202404303

Захиалагч: Төв аймаг, "Нэгдсэн эмнэлэг"

Төв аймгийн Зуун мод хот суманд баригдах "Нэгдсэн эмнэлэг"-н Лифтний ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 323,710,750

(гурван зуун хорин-гурван сая, долоон зуун арван мянга, долоон зуун тавин төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "ТЭМЖИН" ХХК
Захирал: ...../Б.Тэмүүжин/
Огноо: 2024.04.30

Хянасан

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../
Огноо: 2024.10.09

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Долгорсүрэн/
Төсөв тооцсон огноо: 2024.10.30

Хаяг: УБ,СБД 9-р хороо "PRO ONE" оффис 904 toom
Имэйл: banzragchdolgorsuren9@gmail.com
Дугаар: 99267700

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	28,636,579
2	Материал	56,918,637
3	Тээвэр	2,282,152
4	Машин ашиглалт	8,589,584
	Шууд зардлын дүн	96,426,952
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	10,577,746
6	Ашиг / 15%/	16,050,705
	Барилга угсралтын ажлын дүн	123,055,403
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	156,255,892
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	279,311,295
8	НӨАТ 10%	27,931,130
9	Нормчлолын сан 0.18%	502,760
	Дүн	307,745,185
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	5,586,226
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,000,000
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,793,113
	Дүн	318,124,524
13	Магадлашгүй ажил 2 %	5,586,226
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	323,710,750

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Долгорсүрэн/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АЖЛЫН БЭЛТГЭЛ БУУЛГАХ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	14.92	3.0 / 2	4.26 / 2.43	63.54 / 36.26	6150 / 5212	390761 / 188964	579,725
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	29.6	1.0 / 2	.62 /	18.29 /	4272 / 5212	78147 /	78,147
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	15.2	2.0 / 2	.04 /	.62 /	5212 / 5212	3248 /	3,248

Нийт Хүн/цаг:	82.45 / 36.26	*Үндсэн цалин:*	661,120
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	112,390
		Нэмэгдэл цалин 37% :	244,614
		Нийт цалин:	1,018,124
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	137,447
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	138,465
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,294,036**

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	32	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	53	2.0 / 2	.01 /	.34 /	5212 / 5212	1768 /	1,768
01-060-03	Хөрсийг налуу гарган нүхийг гараар ухах	м3	3.7	2.9 / 2	4.86 /	17.99 /	6056 / 5212	108966 /	108,966
01-190-03	Хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	4.8	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	53	2.0 / 2	.01 /	.34 /	5212 / 5212	1768 /	1,768
01-400-02	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжиж булах	м3	21.7	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.5	1.3 / 2	1.24 /	1.85 /	4554 / 5212	8440 /	8,440
01-550-04	Суурийн хажуугаар хийсэн шороог нягтруулах	м3	21.7	2.0 / 2	1.36 /	29.51 /	5212 / 5212	153817 /	153,817

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 50.04 / *Үндсэн цалин:*	274,758
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	46,709
Нэмэгдэл цалин 37% :	101,661
Нийт цалин:	423,128
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	57,122
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	57,545
Ажиллах хүчний зардал:	**537,795**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	17.7	3.0 / 2	2.46 / .52	43.59 / 9.2	6150 / 5212	268077 / 47962	316,039
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	35.4	3.4 / 2	1.35 / .07	47.84 / 2.39	6459 / 5212	308996 / 12454	321,450
15-240-08	Гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	35.4	3.1 / 2	.7 /	24.65 / .02	6227 / 5212	153489 / 129	153,619
15-310-18	Эмульсэн будгаар ханыг 100 % багсаар будах	м2	35.4	3.2 / 2	.91 / .00	32.23 / .12	6304 / 5212	203189 / 627	203,816
07-500-14	Буулгасан ханын нүхэнд ялуу угсрах - ДЯ28.25.22	ш	2	3.0 / 2	.59 / .11	1.17 / .22	6150 / 5212	7221 / 1147	8,368
07-500-15	Буулгасан ханын нүхэнд ялуу угсрах - Я28.12.22	ш	6	3.0 / 2	.59 / .06	3.52 / .36	6150 / 5212	21664 / 1876	23,540

Нийт Хүн/цаг: 153.01 / 12.32 *Үндсэн цалин:*	1,026,832
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	174,561
Нэмэгдэл цалин 37% :	379,928
Нийт цалин:	1,581,321
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	213,478
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	215,060
Ажиллах хүчний зардал:	**2,009,859**

ЛИФТНИЙ ЦУТГАМАЛ СУУРЬ, ХАНА, ХУЧИЛТЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Суурийн ул бетон бэлтгэл хийх- м150	м3	1.67	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.27 / 2.48	5587 / 5212	7112 / 12934	20,046
06-170-05	Лифтний барилгын 400мм-с дээш зузаан суурь төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	6.22	3.1 / 2	5.21 / 1.69	32.42 / 10.51	6227 / 5212	201863 / 54788	256,651
06-050-13	Лифтний суурийн нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.123	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.12 / .3	5680 / 5212	12048 / 1568	13,616
06-050-13	Лифтний суурийн гаргалгааг арматурчилах	тн	0.11935	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.06 / .29	5680 / 5212	11691 / 1522	13,212
06-110-05	6м-ээс дээш өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	2.21	3.1 / 2	25.01 / 2.19	55.26 / 4.84	6227 / 5212	344117 / 25214	369,331
06-050-13	Лифтний хучилтын нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.058	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1 / .14	5680 / 5212	5681 / 739	6,421
06-170-06	Лифтний 200мм зузаан хана төмөр бетоноор цутгах М-250 - / ЛХ- 1/	м3	15.6	3.3 / 2	11.65 / 2.21	181.76 / 34.54	6381 / 5212	1159842 / 180014	1,339,856
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах - / ЛХ-1/	тн	0.618	2.5 / 2	17.25 / 2.45	10.66 / 1.51	5680 / 5212	60535 / 7879	68,414
06-170-06	Лифтний 200мм зузаан хана төмөр бетоноор цутгах М-250 - / ЛХ- 2/	м3	6.13	3.3 / 2	11.65 / 2.21	71.42 / 13.57	6381 / 5212	455759 / 70736	526,495
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах - / ЛХ-2/	тн	0.43	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.42 / 1.05	5680 / 5212	42120 / 5482	47,602
06-170-06	Лифтний 200мм зузаан хана төмөр бетоноор цутгах М-250 - / ЛХ- 3/	м3	4.93	3.3 / 2	11.65 / 2.21	57.44 / 10.92	6381 / 5212	366540 / 56889	423,429
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах - / ЛХ-3/	тн	0.083	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.43 / .2	5680 / 5212	8130 / 1058	9,188
08-040-08	Хана ба суурийн хөрстэй харьцах хэсэгт ус тусгаарлалтыг 2 үе хийх	м2	22.1	2.8 / 2	.72 / .03	15.93 / .66	5962 / 5212	94999 / 3456	98,455
24-030-09	Цоколын хананд Пеноплекс хавтангаар /XPS/ дулаалга хийх- 150мм	м3	3.3	3.0 / 2	10.32 / .32	34.05 / 1.07	6150 / 5212	209414 / 5555	214,969
15-820-06	Цоколд шагрень шавардлага хийх	м2	22.1	3.0 / 2	.16 / .00	3.48 / .07	6150 / 5212	21379 / 369	21,748
15-140-10	Цоколын хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах- /хүрэн/	м2	22.1	3.4 / 2	.77 / .01	17 / .11	6459 / 5212	109827 / 576	110,403
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах - м150	м3	1.69	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.29 / 2.51	5587 / 5212	7197 / 13089	20,286
11-060-04	Хаяавч цементэн зуурмагаар өнгөлөх - 20мм	м2	12.9	2.6 / 2	.21 / .12	2.74 / 1.55	5774 / 5212	15806 / 8068	23,874
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.52	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1.8 / 1.65	5587 / 5212	10059 / 8588	18,647
11-320-07	Бетон бэлтгэх	м3	39.6	2.5 / 2	1.28 / .96	50.58 / 38.1	5680 / 5212	287278 / 198552	485,830

Нийт Хүн/цаг: 551.14 / 126.07

Үндсэн цалин:	4,088,473
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	695,040
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,512,735
Нийт цалин:	6,296,248
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	849,994

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 856,290

Ажиллах хүчний зардал: **8,002,532**

ЛИФТНИЙ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-13	Техноэласт-мост с битум полимер хайлуулж наадаг хуйлмал уур тусгаарлагчийг газаар халааж дээвэрт наах /4 мм зузаан/	м2	11.4	3.5 / 2	.28 / .00	3.17 / .01	6536 / 5212	20714 / 59	20,773
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх - б=10-15см	м3	1.4	2.5 / 2	2.18 / .98	3.05 / 1.37	5680 / 5212	17331 / 7151	24,482
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	11.4	2.5 / 2	.1 / .07	1.17 / .76	5680 / 5212	6669 / 3981	10,650
12-060-10	Дээврийн 1 үе ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	11.4	2.0 / 2	.16 / .01	1.81 / .13	5212 / 5212	9424 / 654	10,077
12-130-06	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /бикроэласт/	м2	11.4	3.3 / 2	.11 / .00	1.21 / .03	6381 / 5212	7711 / 178	7,889
10-020-09	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	8.7	2.5 / 2	.28 / .01	2.42 / .11	5680 / 5212	13743 / 589	14,332

Нийт Хүн/цаг: 12.83 / 2.42 *Үндсэн цалин:* 88,204

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 14,995

Нэмэгдэл цалин 37% : 32,636

Нийт цалин: 135,834

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18,338

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 18,473

Ажиллах хүчний зардал: **172,646**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-860-05	Лифтны гадна ханыг 150мм гал дэмждэггүй 38-40кг*м3 хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж, тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	133.4	3.0 / 2	1.69 / .04	225.18 / 5.07	6150 / 5212	1384852 / 26421	1,411,273

Нийт Хүн/цаг: 225.18 / 5.07 *Үндсэн цалин:* 1,411,273

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	239,916
Нэмэгдэл цалин 37% :	522,171
Нийт цалин:	2,173,360
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	293,404
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	295,577
Ажиллах хүчний зардал:	**2,762,341**

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Удирдлагын самбар угсрах - /800x600x135 - IP65 /	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-400-70	Автомат - ВА 88-33/3/63а	ш	1	4.0 / 2	4.81 / .11	4.81 / .11	6921 / 5212	33290 / 573	33,863
38-200-24	Хүчний кабель угсрах ф5*16мм2	м	80	2.8 / 2	.43 / .05	34.4 / 4.26	5962 / 5212	205093 / 22182	227,275
38-210-20	Кабеийн тавиур гагнаж бэхлэх	ш	4	3.5 / 2	.22 / .01	.87 / .02	6536 / 5212	5673 / 106	5,780
38-330-04	Кабелийн хамгаалалтын хоолой - ф28мм	м	80	3.0 / 2	.11 / .00	8.8 / .09	6150 / 5212	54120 / 459	54,579

Нийт Хүн/цаг: 57.81 / 4.62

Үндсэн цалин:	382,809
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	65,078
Нэмэгдэл цалин 37% :	141,639
Нийт цалин:	589,526
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	79,586
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	80,176
Ажиллах хүчний зардал:	**749,287**

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ. /1000 КГ ДААЦТАЙ ЛИФТ, БҮХЭЭГНИЙ ХУРД 1 М/С

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
92-010-04	Лифт угсралтын бэлтгэл ажил	ком	1	3.6 / 2	55.97 / 2.04	55.97 / 2.04	6613 / 5212	370130 / 10632	380,762
92-030-04	Бүхээг ба эсрэг ачааны чиглүүлэгчийн кронштейн угсрах	ком	1	3.5 / 2	55.97 / .3	55.97 / .3	6536 / 5212	365820 / 1564	367,384
92-040-04	Бүхээг эсрэг ачааны чиглүүлэгч угсрах	ком	1	3.7 / 2	167.91 / 3.74	167.91 / 3.74	6690 / 5212	1123318 / 19493	1,142,811
92-050-04	Хонгилын хаалга угсрах ажил	ком	2	3.5 / 2	83.96 / 4.42	167.92 / 8.84	6536 / 5212	1097525 / 46074	1,143,599

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

92-060-04	Хөтлүүр суурилуулах	ком	1	4.7 / 2	55.97 / 2.23	55.97 / 2.23	7399 / 5212	414122 / 11623	425,745
92-070-04	Бүхээг болон эсрэг ачаа угсрах, ган татлага сүвлэх	ком	1	4.0 / 2	111.94 / 1.58	111.94 / 1.58	6921 / 5212	774737 / 8235	782,972
92-080-04	Удирлагын щит суурьлуулах,цахилгааны монтаж хийх	ком	1	5.0 / 2	83.96 / .3	83.96 / .3	7604 / 5212	638432 / 1564	639,995
92-090-04	Хурд хязгаарлагч суурьлуулөх	ком	1	4.0 / 2	27.99 / .3	27.99 / .3	6921 / 5212	193719 / 1564	195,282
92-100-04	Хонгилын таслагч, мэдрэгчүүдийг угсрах	ком	2	3.3 / 2	13.26 /	26.52 /	6381 / 5212	169224 /	169,224
92-110-04	Шат буулгах ажил	ком	1	2.3 / 2	27.99 / 2.23	27.99 / 2.23	5493 / 5212	153749 / 11623	165,372
92-120-04	Худаг дахь тоноглол, буфер угсрах	ком	2	4.0 / 2	27.99 / .3	55.98 / .6	6921 / 5212	387438 / 3127	390,565
92-130-04	Лифтийг цэвэрлэх, ажиллуулж шалгах, тохируулах	ком	1	3.3 / 2	83.96 /	83.96 /	6381 / 5212	535749 /	535,749
92-140-04	Хаалт хамгаалалт угсрах	ком	2	4.0 / 2	14 / .1	28 / .2	6921 / 5212	193788 / 1042	194,830
92-150-04	Техникийн магадлал хийх	ком	1	4.5 / 2	19.59 /	19.59 /	7262 / 5212	142263 /	142,263
92-160-04	Лифтийг ажилуулж шалгуулан, хүлээлгэн өгөх	ком	1	4.5 / 2	2.8 /	2.8 /	7262 / 5212	20334 /	20,334

Нийт Хүн/цаг: 972.47 / 22.36 *Үндсэн цалин:*	6,696,886
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,138,471
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,477,848
Нийт цалин:	10,313,204
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,392,283
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,402,596
Ажиллах хүчний зардал:	**13,108,083**
Бүгд хүн/цаг: ***2104.92 / 209.11*** **Бүгд цалин:**	***14,630,355***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,487,160**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**5,413,231**
Нийт цалин:	**22,530,746**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**3,041,651**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**3,064,181**
Ажиллах хүчний зардал:	**28,636,579**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	12,500	6.67	83,375	0.01	45	1	262.13	79
1-0673	Руберойд рм-350	м2	3,215	50.83	163,418	0.11	45	2	340.7	1,652
1-4271	Ус	м3	1,818	26.71	48,557	12.75	1	1	1480	18,870
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	11.85	260,711	17.78	15	1	320.13	85,358
3-3720	Удирдлагын самбар угсрах - /800х600х135 - Ip65 /	ш	216,000	1	216,000	0.00	45	2	340.7	61
1-0367	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.02	92	0	45	2	340.7	0
1-5102	Тэлэгч олс	м	800	100.05	80,040	0.01	45	1	262.13	85
1-0109	Техноэласт-мост с битум полимер хайлуулж наадаг хуйлмал уур тусгаарлагч	м2	12,364	11.86	146,588	0.01	45	2	340.7	143
	Таслагч зээрэнцэг том, жижиг	ш	5,500	2	11,000	0	45	2	340.7	8
1-0795	Тос	кг	1,200	79.12	94,949	0.1	45	2	340.7	1,516
1-4238	Түлээ	м3	25,000	0.16	4,089	0.11	45	1	262.13	1,254
	Төмрийн өрөм ф3-ф5	ш	25,000	33	825,000	0.01	45	1	262.13	156
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	54.31	153,055	0.05	45	1	262.13	641
3-4117	Төгсгөвч 13х10	ш	864	4	3,456	0	45	2	340.7	6
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	30,018	61.55	1,847,521	0.21	45	2	340.7	3,208
	Хэвний мод 5х5 брусс	м	12,500	6	75,000	0.03	45	1	262.13	407
2-2675	Холбох бугуйвч ф28мм	ш	1,200	14	16,800	0.00	45	2	340.7	25
1-0051	Хар тос	кг	2,349	9.12	21,423	0.01	45	2	340.7	147
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4,451	131.39	584,826	0.15	45	2	340.7	2,276
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.45	1,234	0	45	2	340.7	8
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	45.8	126,728	0.05	45	2	340.7	808
1-4331	Хайрга	м3	22,390	65.25	1,460,884	123.03	10	1	361.55	517,644
1-4542	Хайрган шороо	м3	16,500	53	874,500	79.5	15	1	320.13	381,755
1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	28,127	3.56	100,079	0.00	45	2	340.7	69
1-5123	Хөрсжүүлэгч atllas cermlt r буюу n/ кг/	кг	6,813	400.2	2,726,563	0.4	45	1	262.13	4,721
1-5121	Хөөсөнцөр наах ба шавардах хар замаскан тэгшилгээ - 5мм	кг	493	1000.5	493,247	1	45	1	262.13	11,802
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /гал дэмждэггүй 38-40кг/м3 ээс дээш нягттай/	м3	317,016	20.01	6,343,490	1	45	3	511	22,970
3-0433	Хүчний кабель ф5*16мм2	м	52,920	80	4,233,600	1.28	45	2	340.7	19,624

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6,000	1.17	7,008	0.00	45	2	340.7	31
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	27.81	10,407,295	28.37	45	1	262.13	334,591
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.42	111,422	0.51	45	1	262.13	6,023
1-4525	Шавар	м3	5,000	4.26	21,285	0.00	15	1	320.13	21
1-0856	Шаваас	кг	1,250	19.22	24,028	0.02	45	2	340.7	357
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	260,000	0.04	11,492	0.07	45	2	340.7	1,032
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	1,400	4.27	5,976	0.00	45	2	340.7	74
	Электрод	кг	4,666	50	233,300	0.06	45	2	340.7	889
3-0882	Электрод э-46	кг	4,666	0.08	373	0	45	2	340.7	1
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	80.57	375,937	0.09	45	2	340.7	1,433
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	0.89	30,695	0.00	45	2	340.7	16
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	0.13	676	0	45	2	340.7	2
	Эсрэг ачааны тулгуур 15х15 балка	м	145,000	11	1,595,000	8.14	45	1	262.13	96,065
1-2696	Я28.12.22	ш	71,280	6	427,680	1.1	45	1	262.13	13,023
1-2703	Ялуу дя 25.25.22	ш	185,130	2	370,260	0.78	45	1	262.13	9,248
3-8057	Баллонтой газ	кг	2,100	0.64	1,341	0	45	1	262.13	10
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	575,700	0.03	19,084	0.00	45	1	262.13	25
1-4333	Барилгын хог	м3	0	15.2	0	21.28	10	1	361.55	76,938
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	72.72	181,796	0.08	45	2	340.7	1,271
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.04	100	0	45	2	340.7	1
1-0964	Бикроэласт	м2	32,000	11.86	379,392	0.05	45	2	340.7	821
3-0921	Бууны сум	ш	1,000	14	14,000	0.07	45	2	340.7	1,100
1-5080	Булан төмөр	м	7,000	40.02	280,140	0.13	45	1	262.13	1,558
1-5100	Булангийн хамгаалалт хуванцар /заслалын тортой/	м	1,200	152.08	182,491	0.15	45	1	262.13	1,794
1-0750	Бэхэлгээний боодол	кг	1,800	0.69	1,247	0	45	1	262.13	9
	Бетоны өрөм ф16-ф22	ш	45,000	23	1,035,000	0.08	45	2	340.7	1,195
	Бетоны өрөм ф6	ш	18,000	18	324,000	0.06	45	2	340.7	936
3-5218	Автомат - ва 88-33/3/63а	ш	146,880	1	146,880	0.00	45	2	340.7	31
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	1,500	4	6,000	0.00	45	1	262.13	47
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	2.51	5,025	0.00	45	1	262.13	31
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	5.24	13,223,605	5.24	45	1	262.13	61,831

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.19	480,635	0.19	45	1	262.13	2,247
1-4543	Голын элс	м3	24,500	31.21	764,581	51.49	15	1	320.13	247,263
1-0211	Гадна эмульс	кг	8,490	68.38	580,578	0.09	45	2	340.7	1,352
	Гэрлийн лампа	ш	9,440	5	47,200	0	45	3	511	1
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70,000	0.53	37,128	0.04	45	1	262.13	501
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	3.54	1,062	0.00	45	1	262.13	43
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	0.9	330,717	3.59	45	1	262.13	42,326
1-0212	Дотор эмульс	кг	7,128	22.38	159,499	0.03	45	2	340.7	443
1-0129	Дюбель	ш	1,500	2	3,000	0.01	45	2	340.7	173
1-0129	Дюбель	кг	2,500	0.24	600	0	45	2	340.7	4
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.00	2,416	0.00	45	1	262.13	33
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.11	59,239	0.07	45	1	262.13	818
1-0135	Замаск	кг	336	5.66	1,903	0.01	45	2	340.7	109
1-4333	Зайлуулах шороо	м3	0	53	0	74.2	10	1	361.55	268,270
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	1.75	972,582	1.14	45	1	262.13	13,424
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.1	54,912	0.06	45	1	262.13	758
1-5101	Заслалын хуванцар тор	м2	550	160.08	88,044	0.02	45	1	262.13	208
1-4286	Керамзит 10-20мм	м3	94,008	1.54	144,772	0.92	45	2	340.7	14,166
3-4049	Кабелийн тавиур /50х50х3000/	ш	22,000	4	88,000	0.06	45	2	340.7	859
2-2819	Кабелийн хамгаалалтын хоолой ф28	м	1,366	82.4	112,558	0.08	45	3	511	1,895
1-4335	Карнизны хөвөө мод - 19-22мм	м	15,000	8.7	130,500	0.07	45	1	262.13	826
4-0001	Модон тоосго	ш	1,200	7.43	8,921	0	45	1	262.13	1
	Пегмент өнгө оруулагч - хүрэн	кг	28,835	3.31	95,588	0.00	45	2	340.7	52
1-0428	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1,600	0.47	748	0	45	2	340.7	7
1-0965	Пеноплекс хавтан /xps/ дулаалга - 150мм	м3	388,713	3.3	1,282,753	0.01	45	3	511	278
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1,300	1	1,300	0	45	2	340.7	2
1-5122	Пластмассан хадаас	ш	681	650	442,650	0.03	45	1	262.13	383
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	608,000	1	608,000	0.00	45	1	262.13	12
					56,918,637					**2,282,152**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	12.57	59,489	747,937
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.29	88,573	25,572
	Таль	32	59,000	1,888,000
	Том зээрэнцгээр төмөр тасдагч цахилгаан баг	3	10,000	30,000
	Төмрийн өрмийн цахилгаан багаж	14	38,000	532,000
3048	Хийн шахуургат компрессор	4	43,296	173,184
	Цохилттой өрмийн цахилгаан багаж	40	59,480	2,379,200
3027	Цахилгаан өрөм	38.15	2,531	96,564
1001	Экскаватор 0.65м3	4.03	54,107	218,046
7021	Бетон зуурмагийн насос	11.84	20,840	246,799
2028	Автокран 5тн	0.75	59,489	44,541
	Автомашин	0.51	13,800	7,025
3027	Гагнуурын аппарат	98.19	18,989	1,864,439
5006	Газан хошуу	0.52	54,000	28,071
9022	Гадаргуугийн доргиур	1	9,115	9,071
9023	Гүний доргиур	13.06	12,800	167,212
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	0.46	83,042	37,787
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	29.42	3,200	94,137
				8,589,584