АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф20мм голчтой одоо байгаа хуучин хоолойг буулгах	м	70
2	Ф25мм голчтой одоо байгаа хуучин хоолойг буулгах	м	48
3	Ф32мм голчтой одоо байгаа хуучин хоолойг буулгах	м	82
4	32мм голчтой хаалт буулгах.	ш	10
5	20мм голчтой хаалт буулгах.	ш	4
6	Буулгалтаас гарсан хаягдал шугамыг автомашинд ачиж хаях	м3	35
ХАЛУУН, ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ ХООЛОЙ УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	70
2	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	48
3	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	82
4	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч угсрах	ш	13
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	70
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	48
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	82
8	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм байрлуулах	ш	4
9	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм байрлуулах	ш	10
10	Автоамат хий авагч тавих ф15мм	ш	6
11	Хаалт ф15мм байрлуулах	ш	20
12	Хаалт ф20мм байрлуулах	ш	60
13	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	21.74
14	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	200