БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 13 ДУГААР ХОРОО ГРАНД РЕЗИДЕНС
ХОРООЛЛЫН ХОЙД ТАЛЫН АВТО ЗАМЫН
АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Уулзвар огтлолцол, орц гарцны ажлын тоо хэмжээг нэгтгэж оруулсан болно.

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
БЭЛТГЭЛ АЖИЛ				
1	Зөөврийн сууц байрлуулах	1ш	1	
2	Усны сав байрлуулах /10тн/	1ш	1	
3	Агуулахын зориулалттай контейнер байрлуулах	1ш	1	
ЗАМЫН ТРАССЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ				
1	Замын трассын чиг сэргээх	км	1	
ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ				
1	Бетон суурьтай төмөр хашаа зайлуулах	1у/м	223.94	
2	Төмөр хашаа хуулж зайлуулах	1у/м	122.82	
3	Блокон хашаа зайлуулах	1у/м	43.08	
4	Модон хашаа зайлуулах	1у/м	189.71	
5	Тоосгон байшин буулгаж зайлуулах /7.5мх10.5м/	1ш	1.00	
6	Тоосгон байшин буулгаж зайлуулах /5.0мх10.5м/	1ш	1.00	
7	Авто замын хуучин хашлага механизмаар хуулж зайлуулах	1у/м	313.45	
8	Явган хүний замын хуучин хашлага механизмаар хуулж зайлуулах	1у/м	55.10	
9	Явган хүний замын хуучин хавтан хуулж зайлуулах	$1м^2$	78.27	
10	Бетон эвдэж зайлуулах	$1м^3$	93.41	
11	Асфальтбетон хуулж зайлуулах	$1м^3$		
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ				
1	Хөрс хуулах h=20см	$1м^3$	655.75	
2	Ул хөрсийг тэгшилж, нягтруулах	$1м^2$	3278.78	
3	Тохиромжгүй материалыг ухаж зайлуулах	$1м^3$	2469.35	
4	Зөөврөөр далан байгуулах	$1м^3$	549.13	
СУУРИЙН АЖИЛ				
1	Суурийн доод үе байгуулах h=30см	$1м^3$	1691.43	
2	Буталсан чулуун суурь байгуулах h=20см	$1м^3$	867.40	
ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ АЖИЛ				
1	Авто замын хашлага тавих 1000х150х300	1у/м	1025.00	
2	Авто замын L хашлага тавих	1у/м	393.40	
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ				
1	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	$1м^2$	4337.01	
2	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /Том ширхэгтэй суурь асфальтбетон/ h=4см	$1м^3$	173.48	
3	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	$1м^2$	4337.01	
4	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /Жижиг ширхэгтэй өнгө асфальтбетон /h=3см/	$1м^3$	130.11	
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ				
1	Явган хүний замын суурийг зохист ширхэглэл бүхий хайргаар байгуулах h=20см	$1м^3$	712.15	
2	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	1352.54	
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх h=3см	$1м^3$	71.21	
4	Явган хүний замын өнгөт хавтан өрөх	$1м^2$	2373.82	

5	Термопластик материалаар хөтөч тэмдэглэгээ хийх	1м^2	395.37	
6	Ногоон байгууламж h=30см	1м^3	31.96	
	ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ			
1	Хайрган хөвөө байгуулах h=20см	1м^3	181.00	
	ХУЧИЛТААС УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ			
1	Ёроолын хавтан ПД-10	ш	14.00	
2	Хучилтын хавтан ПП-10	ш	14.00	
3	Бетон Худгийн кольцо КС-10	ш	14.00	
4	Бэхэлгээний деталь МС-1	ш	34.00	
5	Ширмэн люк /ширмэн шүүр/	ш	14.00	
6	PVC хоолой D=300мм	у/м	317.00	
7	Нягтруулсан элс хайрган бэлтгэл үе хийх	1м^3	11.15	Гараар ухах
	ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ ХҮЧИТГЭХ /d=250мм/			
1	Ухмал байгуулах	1м^3	355.30	
2	Шугам хоолойг футлярт хийх	1у/м	18.70	
3	Футляр хоолойг битумдэх	1м^2	5.30	
4	Буцаан дүүргэлт хийх	1м^3	335.20	
	БОХИР УСНЫ ШУГАМ ХҮЧИТГЭХ /d=350мм/			
1	Ухмал байгуулах	1м^3	1345.50	
2	Шугам хоолойг футлярт хийх	1у/м	314.22	
3	Футляр хоолойг битумдэх	1м^2	61.20	
4	Буцаан дүүргэлт хийх	1м^3	1194.30	
	ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ТАГ ХҮЧИТГЭХ			
1	Цэвэр ус, Дулааны шугамын таг хүчитгэх 2ф300мм	у/м	260.57	Л-7х
2	Ухмал байгуулах	1м^3	650.40	
3	Буцаан дүүргэлт хийх	1м^3	590.80	
	ХУДАГ ӨНДӨРЛӨХ			
1	Худаг өндөрлөх	1ш	13.00	
2	Дулааны худгийн таг хүчитгэж өндөрлөх 5мх7м	1ш	1.00	
	ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ			
1	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	29.00	
2	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м2	71.10	
3	Төмөр хайс хийх	1у/м	115.00	
	ОБЬЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ			
1	Замын обьектыг ашиглалтанд оруулах	км	0.72	
2	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	км	0.72	
3	Гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулах	км	0.72	