АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 морины хүчтэй бульдозероор суурийн нүхийг булах	м3	1266.4
2	Гараар эргүүлж булах	м3	73.33
3	Илүү шороог экскоторааар авто машинд ачиж хаях	м3	4597.4

РАМ БА ТӨМӨР БЕТОН ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах B20	м3	75.9
2	Багана арматурчилах	тн	14.5
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах B20	м3	131.36
4	Дам нурууг арматурчилах	тн	18.7
5	Төмөр бетон хучилт цутгах B20	м3	393.36
6	Хучилт арматурчилах	тн	17.4
7	Төмөр бетон шатны талбайг гишгүүрийн хамт цутгах	м3	3.84
8	Шат арматурчилах	тн	0.8
9	Парпет цутгах м250	м3	17.86
10	Парпет арматурчилах	тн	0.754
11	Зоорийн шал цутгах	м3	198
12	Зоорийн шал арматурчилах	тн	11.5
13	Довжоо, пандуусыг төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	105.64
14	Довжоо, пандусыг арматурчилах	тн	1.604

МЕТАЛ ХИЙЦҮҮДИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	10.056
2	Төмөр дам нуруу будах	тн	10.056

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд шилэн хана угсрах	м2	315.68
2	Шал таазанд ховил суулгаж цул хатжуулсан шилэн дотор хана угсрах	м2	32.83

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна төмөр хаалга суулгах 1.2*2.1	ш	2
2	Гадна төмөр хаалга суулгах 2.1*1.0м	ш	2
3	Гадна төмөр хаалга суулгах 3*2.75м	ш	1
4	Дотор төмөр хаалга суулгах 1.9*2.4м	ш	2
5	Дотор төмөр хаалга суулгах 1.4*2.1м	ш	3
6	Дотор төмөр хаалга суулгах 2.1*1.0м	ш	22
7	Модон хаалга усрах /тоноглолын хамт/	м2	15.12
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	191.2
9	3 м2 дээш талбайтай модон хаалга усрах	м2	79.11
10	Шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай цул хатжуулсан шилэн хана угсрах	м2	10.1
11	2м2-аас дээш талбайтай PVC хуванцар рамтай вакум шилэлгээтэй вакум цонх угсрах	м2	70.5
12	2м2 талбай хүртэлх PVC хуванцар рамтай вакум шилэлгээтэй вакум цонх угсрах	м2	26.4
13	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	96.9
14	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	150.34
15	Амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	150.34
16	Амалгаа усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	150.34

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1385.72
2	Уур ус тусгаарлах 1 үе хар цаас нийтэд нь наах	м2	1385.72
3	Хөөсөнцрөөр / хөөсөнцөр 150мм 38 кг/м3/ дээврийн дулаалга хийх	м2	1385.72
4	Дээврийн дээврийн налуулгыг хөөсөнцөрөөр 50-200мм-ийн зузаантай хийх	м2	1385.72
5	Дээврийн тортой цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1385.72
6	Дээврийн халааж наадаг мембран дээвэрт наах	м2	1385.72
7	Төмөр тулц дээр саравч угсарч төмөр долгиот хуудсаар хучих 74мм	м2	486

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	730.38
2	Шал эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах	м2	991.6
3	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	991.6
4	Хана ба суурийн хэвтээ ус тусгаарлагчийг 1 үе мембран нааж хийх	м2	730.38
5	Төмөр бетон шал 150мм зузаан цутгамал шал цутгах М-200	м3	109.56
6	Хар тосоор түрхлэг хийх	м2	730.38
7	Цементэн тэгшилгээ хийх	м2	450
8	Бетон шал резин будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	450.2
9	Чулуун хавтанг наахх тусгай цементэн зуурмаг дэвсэх	м2	1164.23
10	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	1164.23
11	Зуурмаган дээр 20мм зузаан хүчилд тэсвэртэй хавтанцар нааж шал хийх	м2	103.1
12	Паркетны дор зөөлөвчтэй даавуугаар бүрж хийх	м2	236.2
13	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	236.2
14	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	543.5
15	Модон шал шахах	м2	398.4
16	Модон шалыг нилэнхүйд өнгөлөх	м2	398.4
17	Шаланд жижиг хивсэнцэр наах	м2	453.8

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайсны шон суулгах /ШХ-1,2/	ш	14
2	Шатанд метал бариул хийх /ШХ-1,2/	у\м	11.28
3	Шатны шилэн хаалт хийж угсрах	м2	6.76
4	Хайсны шон суулгах /ШХ-3,4/	ш	34
5	Шатанд метал бариул хийх ф50 /ШХ-3,4/	у\м	28.78
6	Шатанд метал бариул хийх /түшиц ханын/	у\м	10.75
7	Дээврийн төмөр шат хийж угсрах	тн	0.92

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1900
2	Цоколийн хэсгийг хавтанцараар ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	122.1
3	1-3 давхарын хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	1996.1
4	Зоорийн давхарын хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	698.4
5	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	2694.5
6	Бетон ба шавардсан гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	2694.5
7	Гадна хана чулуун будгаар гар аргаар будах /зурагт заасан өнгүүдээр/	м2	1996.1
8	Гадна багана болон хийцүүдийн /шавар арслан 2ш/ хананд чулуун өнгөлгөө хийх	м2	166.72
9	Хар саарал өнгийн хавтанцарыг цоколын хананд цавуугаар наах	м2	100.35
10	Парпетний хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	248
11	Парпетний хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	248

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд тор татан өндөр чанарын шавардлага хийх	м2	7601.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	7601.2
3	Дотор хана эмульс будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	6842.1
4	Замаскан тэгшилгээ таазанд хийх	м2	2104
5	Шавардсан ба бетон тааз эмульс будгаар механизмаар будах	м2	2104
6	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг угсрах	м2	1186.1
7	Таазанд метал тааз угсрах	м2	103.1
8	Аккустик /дуу тусгаарлах/ хавтангаар үзэгчдийн танхимын хана өнгөлөх	м2	554.5
9	00-н өрөөний ханыг хавтанцараар өнгөлөх /плита/	м2	204.6
10	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг чулуун хавтангаар өнгөлөх 10мм	м2	31.02

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг бэлтгэх	м3	606.93
2	Хаяавч цутгах	м3	8.4
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	363.53
4	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	3040.48

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НЭГДСЭН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт N4n	ком	8
2	Гурвалсан кранттай монометр	ш	8
3	Гребенка ф133*3.5мм L=1200 тавих	ш	2
4	Хог шүүгч тавих DN89 PN16	ш	2
5	Таслах хаалт DN89 PN16 байрлуулах	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт DN50 голч d=16мм байрлуулах	ш	6
7	Ус буулгах DN25 голч d=16мм байрлуулах	ш	6
8	Баланслагч хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
9	D=50мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	170
10	D=89мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	40

ХУВААРИЛАХ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт N4n	ком	16
2	Гурвалсан кранттай монометр	ш	16
3	Гребенка ф133*3.5мм L=1200 тавих	ш	2
4	Хог шүүгч тавих DN50 PN16	ш	2
5	Таслах хаалт DN50 PN16 байрлуулах	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт DN40 голч d=16мм байрлуулах	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт dn32 голч d=16мм	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт dn25 голч d=16мм	ш	4
9	Бөмбөлгөн хаалт dn20 PN 16мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт dn15 PN 16мм	ш	2
11	Ус юүлэгч голч d=15мм байрлуулах	ш	14
12	Балансын хаалт DN 40	ш	1
13	Балансын хаалт DN 32	ш	1
14	Балансын хаалт DN 25	ш	1
15	Балансын хаалт DN 20	ш	1
16	Балансын хаалт DN 15	ш	1
17	Гребенка ф159*4.5мм L=1200 тавих	ш	2
18	D=40мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6
19	D=32мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6
20	D=25мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6
21	D=20мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6
22	D=15мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6

ХУВААРИЛАХ УЗЕЛИЙН АЖИЛ /БАРУУН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт N4n	ком	16
2	Гурвалсан кранттай монометр	ш	16
3	Гребенка ф133*3.5мм L=1200 тавих	ш	2
4	Хог шүүгч тавих DN50 PN16	ш	2
5	Таслах хаалт DN50 PN16 байрлуулах	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт DN40 голч d=16мм байрлуулах	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт dn32 голч d=16мм	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт dn25 голч d=16мм	ш	4
9	Бөмбөлгөн хаалт dn20 PN 16мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт dn15 PN 16мм	ш	2
11	Ус юүлэгч голч d=15мм байрлуулах	ш	14
12	Балансын хаалт DN 40	ш	1
13	Балансын хаалт DN 32	ш	1
14	Балансын хаалт DN 25	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Балансын хаалт DN 20	ш	1
16	Балансын хаалт DN 15	ш	1
17	Гребенка ф159*4.5мм L=1200 тавих	ш	2
18	D=40мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6
19	D=32мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6
20	D=25мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6
21	D=20мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6
22	D=15мм голчтой халаалтын дулаалгатай ган яндан угсрах	м	6

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ЗООРЬ, 1-3 ДАВХАРЫН ЗҮҮН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	41
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	41
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	41
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	41
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	314
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
8	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	26.5
9	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	52
10	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	17.08

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ҮЗЭГЧДИЙН ЗААЛ ЗҮҮН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	7
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	7
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	7
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	2
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	22
8	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	5.83

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ТАЙЗНЫ ЗҮҮН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	16
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	16
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	16
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	16
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	130
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
8	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	10.48

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ХӨГЖМИЙН ЯМКА ЗҮҮН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	6
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	6
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	6
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	4
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	92
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48
7	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	7.76

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ШАТНЫ ХОНГИЛ, БҮЖГИЙН ЗААЛ ЗҮҮН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	5
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	5
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	2
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	92
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	56
8	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	13.55

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ЗООРЬ, 1-3 ДАВХАРЫН БАРУУН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	41
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	41
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	41
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	41
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	314
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
8	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	26.5
9	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	52
10	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	17.08

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ҮЗЭГЧДИЙН ЗААЛ БАРУУН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	7
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	7
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	7
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	2
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	22
8	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	5.83

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ТАЙЗНЫ БАРУУН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	16
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	16
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	16
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	16
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	130
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
8	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	10.48

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ХӨГЖМИЙН ЯМКА БАРУУН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	6
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	6
3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	6
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	4
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	92
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф15мм	м2	7.76

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ШАТНЫ ХОНГИЛ, БҮЖГИЙН ЗААЛ БАРУУН ЖИГҮҮР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган радиатор угсрах	ком	5
2	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Термостат толгой голч d=15мм байрлуулах	ш	5
4	Хий авагч тавих ф15мм	ш	2
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	92
6	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	56
8	Яндан хоолойг дулаалах ф15	м2	17.08

АСС-1 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200	м2	14.85
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200	м2	5.2
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*150	м2	25.2
4	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	12
5	Сэнс угсрах 450В, 1.32А /n=2800 эрг/дуг	ш	1

АСС-2 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 350*300	м2	26
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 350*250мм	м2	3.6
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 350*200мм	м2	7.92
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200мм	м2	4.32
5	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*150	м2	14.14
6	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	4
7	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 250*250мм	ш	10
8	Сэнс угсрах 470В, 6.3А /n=1530 эрг/дуг	ш	1
9	Цахилгаан халаагуур тавих	1ш	1

АСС-3.4.5.6 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	57.6
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*150	м2	5.6
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*150мм	м2	4.8
4	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	12
5	Сэнс угсрах 470В, 5.3А /n=3018 эрг/дуг	ш	4

АСС-7 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	30.4
2	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
3	Сэнс угсрах 470В, 5.3А /n=3018 эрг/дуг	ш	1

АСС-20 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200мм	м2	34.2
2	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
3	Сэнс угсрах 470В, 5.3А /n=3018 эрг/дуг	ш	1
4	Хэвтээ дулаан хөшиг с1-Е1-100 сэнс Р=13квт 0.6А	ш	4

АСС-8 АОС-1 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 350*250мм	м2	49.8
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*250мм	м2	20
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*250мм	м2	6.3
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*150мм	м2	10.15
5	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
6	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 250*250мм	ш	7
7	Сэнс угсрах 450В, 5.3А /n=1000 эрг/дуг	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Цахилгаан халаагуур тавих	1ш	1

АСС-8 АОС-2 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах ф315	м2	10.58
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах ф250мм	м2	15.85
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 350*200мм	м2	19.25
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 300*200мм	м2	14
5	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200мм	м2	11.25
6	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	4.4
7	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*200мм	м2	10.15
8	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах ф250мм	ш	1
9	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
10	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 200*200мм	ш	7
11	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2920 эрг/дуг	ш	1
12	Цахилгаан халаагуур тавих	1ш	1

АСС-9 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	12.8
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*200мм	м2	1.4
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*150мм	м2	1.2
4	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
5	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2920 эрг/дуг	ш	1

АСС-10 АОС-3 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах ф250мм	м2	23.157
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 300*200мм	м2	14
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200мм	м2	11.25
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	4.4
5	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*200мм	м2	10.15
6	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах ф250мм	ш	2
7	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	4
8	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 200*200мм	ш	5
9	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2780 эрг/дуг	ш	1
10	Цахилгаан халаагуур тавих	1ш	1

АСС-11 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	12.8
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*200мм	м2	1.4
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*150мм	м2	1.2
4	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
5	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2920 эрг/дуг	ш	1

АСС-12 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 450*250мм	м2	58.8
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 400*200мм	м2	12
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 350*150мм	м2	12
4	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 350*350мм	ш	14
5	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2920 эрг/дуг	ш	1

АСС-13 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 450*250мм	м2	58.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 400*200мм	м2	12
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 350*150мм	м2	12
4	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 350*350мм	ш	14
5	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2920 эрг/дуг	ш	1

АСС-14 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	12.8
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*200мм	м2	1.4
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*150мм	м2	1.2
4	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
5	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2920 эрг/дуг	ш	1

АСС-15 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	12.8
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*200мм	м2	1.4
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*150мм	м2	1.2
4	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
5	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2920 эрг/дуг	ш	1

АСС-16 АОС-4 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах ф250мм	м2	7.85
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 300*200мм	м2	15
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200мм	м2	4.68
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	4.2
5	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*200мм	м2	4.2
6	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах ф250мм	ш	2
7	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	2
8	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 200*200мм	ш	8
9	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2780 эрг/дуг	ш	1
10	Цахилгаан халаагуур тавих	1ш	1

АСС-17 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200мм	м2	14.4
2	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	4
3	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2920 эрг/дуг	ш	1

АСС-18 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200мм	м2	8.1
2	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	3
3	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2800 эрг/дуг	ш	1

АСС-19 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200мм	м2	8.1
2	Салхивчний төмөр сараалжин решотек угсрах 150*150мм	ш	4
3	Сэнс угсрах 420В, 2*2.5А /n=2800 эрг/дуг	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	2500
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	18
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12
5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	48
6	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	70
7	D=65мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	60
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм	м2	2.07
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32мм	м2	7.01
10	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф40мм	м2	1.06
11	Хаалт голч d=15мм байрлуулах /булангийн/	ш	70
12	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	12
13	Халуун усны тоолуурын d=15мм угсрах	ш	6
14	Хүйтэн усны тоолуурын d=15мм угсрах	ш	6
15	Ф15 голчтой бохир шүүгч тавих	ш	12
16	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
17	Цэвэр усны өргөлтийн насос суурилуулах Q=5.8 ц/м3, H=38м	ш	2
18	Спринклерийн насос суурилуулах Q=10м3/ц, H=24м	ш	2
19	Жокей насос суурилуулах Q=2.0 ц/м3, P=0.55квт	ш	1
20	Ф40 голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
21	Үл буцах хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
22	Ус хэмжигч голч d=32мм байрлуулах	ш	1
23	Автомат хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
24	Даралт тохируулах хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
25	Монометр	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	160
2	Чиг өөрчлөгч 45* тавих 100 мм	ш	75
3	Чиг өөрчлөгч 90* тавих 100 мм	ш	6
4	Цэвэрлэгээ 100 мм	ш	8
5	Ревиз тавих 100 мм	ш	5
6	Тэгш гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 100*2.7мм	ш	45
7	Ташуу гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 100*2.7мм	ш	6
8	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	50
9	Шилжвэр голч d=50мм байрлуулах	ш	12
10	Ташуу гуравлагч голч d=50мм байрлуулах	ш	16
11	Тэгш гуравлагч голч d=50мм байрлуулах	ш	16
12	Чиг өөрчлөгч 45* тавих 50 мм	ш	20
13	Чиг өөрчлөгч 45* тавих 50 мм	ш	10
14	Малгайвч байрлуулах ф100	ш	3
15	Тэгш гуравлагч голч d=100*50*100мм байрлуулах	ш	2
16	Суултуур байрлуулах	1ком	25
17	Угаагуур тавих	1ш	19
18	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	9
19	Душ тавих	1ш	1
20	Халуун хүйтэн устай ширмэн паалантай тосгуур	1ш	1

УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нөөцийн сав тавих 30м3	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Цацах хошуу тавих	ш	100
3	Галын шүүгээ угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий оруулгын самбар (шит). /ЕОС1/	ком	3
2	Тоног төхөөрөмжийн самбар угсрах /ТС-1-9/	ширхэг	9
3	Гэрэлтүүлгийн самбар IP-31 ГС-1-4	ш	8
4	Газардуулгын холболтын хайрцаг ГХХ	ком	1
5	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох флорисцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220в, 60Вт IP-44 угсрах	ш	32
6	Таазанд тоноглох флорисцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220в, 60Вт IP-44 угсрах	ш	4
7	Таазанд тоноглох флорисцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220в, 40Вт IP-44 угсрах	ш	150
8	Люминесцент чийдэн бүхий таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 220В,1*60Вт IP-20 угсрах	ш	19
9	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох улайсах чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220в, 1*60Вт IP-44 угсрах	ш	28
10	Люминесцент чийдэн бүхий таазанд тоноглох, хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч 220В,1*60Вт IP-20 угсрах	ш	21
11	Таазаанд тоноглох улайсах чийдэн бүхий люстр гэрэлтүүлэгч 220в, 5*60Вт IP-20 угсрах	ш	5
12	ЛЕД чийдэн бүхий таазанд тоноглох,цэгэн гэрэлтүүлэгч 220В,1*10Вт IP-20 угсрах	ш	12
13	Гарах, орох бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батерейтэй 230В, 20Вт IP20 гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
14	Хананд тавих цэнэглэгддэг батерей бүхий ослын гэрэлтүүлэг угсрах 230В, 20Вт IP20	ширхэг	50
15	ЛЕД чийдэн бүхий таазанд тоноглох,цэгэн гэрэлтүүлэгч 220В,1*60Вт IP-44 угсрах	ш	16
16	Далд тавих 1 туйлт унтраалга 230В, 16А, IP20	ш	58
17	Далд тавих 2 туйлт унтраалга 230В, 16А, IP20	ш	18
18	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 1 туйлт унтраалга тавих 230В, 10А IP44	ширхэг	7
19	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 2 туйлт унтраалга тавих 230В, 10А IP44	ширхэг	1
20	Хананд далд тоноглох солин залгах бүхий 1 даралттад унтраалга тавих 230В, 10А IP20	ширхэг	6
21	Хананд далд тоноглох солин залгах бүхий 2 даралттад унтраалга тавих 230В, 10А IP20	ширхэг	4
22	Далд угсрах газардуулгын контакттай 2-сон разетка угсрах 220В, 25А IP20	ширхэг	110
23	Шаланд угсрах газардуулгын контакттай 2-сон разетка угсрах 220В, 25А IP20	ширхэг	13
24	Ил угсрах газардуулгын контакттай АЦӨ-ний тагтай разетка угсрах 220В, 25А IP20	ширхэг	14
25	Утас салбарлах хайрцаг	ш	185
26	Унтраалга розеткийн хайрцаг	ш	231
27	1х2.5мм2 зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас сүвлэх	м	18400
28	1*4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	6400
29	1*6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	230
30	1*10мм2 хүртэл огтлолтой ПВХ бүрхүүлтэй утсыг сүвлэх	м	180
31	1*16мм2 хүртэл огтлолтой мөн утсыг сүвлэх	м	650
32	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	8300
33	Хуванцар хоолой ф26мм угсрах	м	50
34	Хуванцар хоолой ф32мм угсрах	м	40
35	Хуванцар хоолой ф40мм угсрах	м	600

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

36	80мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	120
37	5*6мм2 хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй кабель	м	60
38	5*10мм2 хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй кабель	м	430
39	5*16мм2 хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй кабель	м	40
40	3*35+1+16мм2 хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ бүрээстэй утас	м	150
41	3*150+1*95мм зэс голтой ВВГ маркын ПВХ бүрхэлтэй утас	м	10
42	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	218
43	16 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын аянга хүлээн авах тор гагнаж угсрах	м	400
44	16 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын аянга хүлээн авах тор гагнаж угсрах	м	180
45	40мм хүртэл голчтой галд тэсвэртэй хуванцар хоолойг угсрах	м	180
46	25*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	190
47	40*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	200
48	Аянгын гүйдэл хүлээн авагч хэрэгсэл.	иж бүрэн	8
49	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	21
50	Кабелийн тавиур B=400, L=3мм	100ш	0.17
51	Кабелийн босоо тавиур B=400, L=3мм	100ш	0.1
52	Тусгаарлагч дэр	ш	90

АВТОМАТИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар суулгаж угсрах 40*40*250мм	ш	1
2	Тэжээлийн блок SA-50-24 220V VAS 24 VDS /SASSIN/	шир	1
3	Завсрын реле РЭК78/3 Iм-5А 220В	шир	1
4	3 туйлтай сэлгэн залгуур угсрах	ширхэг	1
5	Дохиоллын товчлуур угсрах	ш	1
6	26мм голчтой кабелийн баривч угсрах	ш	3
7	Утас далдлагч 40*40мм2	у/м	2
8	Холболтын утас 1мм2	м	80
9	Удирдлагын самбар бэлэн нүхэнд угсрах /УС-1/	ш	1
10	Удирдлагын самбар бэлэн нүхэнд угсрах /УС-2/	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны төгсгөлийн төхөөрөмж 30*2 угсрах	ш	1
2	Хэрэглэгчийн розетка шал, хананд суурилуулах	ш	17
3	Хуваарилах хайрцаг тавих DP-10	ш	3
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель UTP-20x2x0.5мм	100м	2
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель JF-20x2x0.5мм	100м	1
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч /UPS/ 220В/24В,6А t=15mln,P=2kW	ш	9

ИНТЕРНЕТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн розетка /коаксаль/ 5/0,10.16мм далд	ш	37
2	Кабелийн телевизийн салаалагч 16 рожэ-той	ш	2
3	Кабелийн телевизийн салаалагч 8 рожэ-той	ш	2
4	Комьпютор сүлжээний замчлагч /Router/	ш	1
5	Сүлжээний замчлагч /router/	ш	1
6	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах FOT	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас UTP 4*2*05	100м	5

КАБЕЛЬ ТЕЛЕВИЗНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн розетка /коаксаль/ 5/0,10.16мм далд	ш	20
2	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4,6,8 чиглэл	ш	5
3	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
4	Кабель телевизийн оптек хүлээн авагч угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас UTP 4*2*05	100м	3

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25 чиглэл хянах галын дохиолол хүлээн авах станц	ш	1
2	Гараар удирдлагын гар угсрах	ш	1
3	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=100мкА Rx1.1кОм	ш	82
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	22
5	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгагч 270x120x120мм	ш	22
6	Хамгаалалтын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	18
7	Угсралтын утас RS-485	100м	0.7
8	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг PLB20x2	ш	3
9	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай утас /ердийн/ UTP-2x2x0.5мм	100м	15
10	Тэжээлийн блок	шир	1

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд угсардаг чанга яригч	ш	28
2	Микерфон	ш	1
3	Зарлан мэдээлэх системийн станц угсрах	ш	1
4	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч угсрах	ш	1
5	Угсралтын кабель утас	100м	21
6	Тэжээлийн блок	шир	1

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Барилгын гадна хөдөлгөөний хяналтын камер угсрах /Box camera/	ш	7
2	Барилгын дотор хөдөлгөөний хяналтын камер /Dome camera/ угсрах	ш	36
3	16 сувгийн хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах /дэлгэц/	ш	1
4	Хяналтын дэлгэц бүхий компьютер 19"" LCD угсрах	ш	2
5	Салаалагч суурилуулах /swlch 8 port/	ш	1
6	Салаалагч суурилуулах swlch 16	ш	2
7	Салаалагч суурилуулах swlch 24 port	ш	1
8	8 судастай кабель UTP-4x2x0.5мм	100м	10
9	Тэжээлийн блок	шир	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхарын самбар бэлэн нүхэнд угсрах 600*600*150мм	ш	4
2	Төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ суурилуулах	1 ш	1
3	Кабелийн тавиур суурилуулах	1 ш	25
4	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	700
5	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	4600
6	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	150

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6КВ ЦДАШ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4-35 кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	1
2	ОА10-5Б маркын салбарлалтын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
3	АК10-4Б маркын эргэлтийн төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
4	6-10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
5	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд шаттай машины тусламжтайгаар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1
6	6-10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.006
7	10 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2
8	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	30
9	40 мм хүртэл голчтой бөөренхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	4
10	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.14
11	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.008
12	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.445
13	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.21
14	10 кв-ын шугамд гэмтэл заагч суурилуулах	1 ком	1

6КВ-ЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.28
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.752
3	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	8.4
4	Газардуулгын шуудуу булах	м3	7.56

6КВ-ЫН КАБЕЛЬ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLY23-3*120мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	83
2	6кг хүртэл жинтэй кабелийг тулгуурт сунгах	м	10
3	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-50 мм2	метр	8
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	83
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	83
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.083
7	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
8	10кв-ын 3 судастай 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	1
9	10кв-ын 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфтийг тулгуурт байрлуулах	1 ш	1
10	6-10 кв-ын 3 судастай 120 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	2
11	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	23.24
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	22.078

КТПН-160КВА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	1.9
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1
3	Бетон гулдмай /ЗХГ-5/ угсрах	ш	3
4	Бетон гулдмай /ЗХГН-5/ угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	6кв-ын хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
6	Хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
7	6кв-ын 160ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
8	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.0048
9	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	90
10	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	14
11	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	32
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30
13	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	22.92
14	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	1.36
15	0,035 м3 хүртэл эзлэхүүнтэй Ф150 турба төмөр бетон шон босгох	ширхэг	4
16	Хашаа будах /шүршиж/	м2	24.3
17	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.3
18	Хашааны шонгийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.285

0.4КВ-ЫН ЦДКШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	АВВГ3х150+1х95 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	24
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	20
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	12
4	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	12
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	12
6	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	12
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.012
8	150мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
9	95мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
10	1кв-ын 3-4 судастай 185мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
11	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6.72
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.384

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ ШУГАМЫН ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуур шонгийн нүх гараар ухах	м3	7.69
2	Шонгийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.64
3	Аянга зайлуулагч газардуулгын шинийн нүхийг гараар ухах	м3	2.4
4	Шонгийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.4
5	Хяналтын бетон худгийн нүхийг гараар ухах	м3	14.96
6	Худгийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж манаж булах	м3	1.4

ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эргэлтийн завсарын тулаастай хөлгүй тулгуур угсарч босгох	1шон	3
2	Завсарын хөлгүй тулгуур угсарч босгох	1 шир-хэг	5
3	Өндөр хурдны шилэн кабель завсрын тулгуурт татах	1 км	0.57
4	Багнанд сүлжээний тоноглол /кронштейн/ угсрах	1 тоно-глол	16
5	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	1 шир-хэг	1
6	Консаль кронштейн угсрах	ш	2
7	Кабелийн тавиур бэхлэх	м	60
8	GPON төхөөрөмж угсрах /4порт/	ш	1

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	45*45мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 1.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	16
2	40*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	60
3	2.5*1мм2 газардуулгын кабель тавих	м	20
4	Хуванцар хоолойг угсрах. д-50 мм2	метр	10
5	Аянга саринулуагч хэрэгсэл угсрах /ШБ-1, ШБ-8-д суурилуулах/	1зайлу-улагч	16

ХЯНАЛТЫН ХУДАГНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон үзлэгийн худагийг төмөр бетоноор цутгаж хийх	1худаг	1
2	Үзлэгийн худгийн 1000 мм голчтой таг байрлуулах	1шир-хэг	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Полиэтилен яндан хоолойгоор тавьсан сувагчлал	км	0.01
2	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.02

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ СУВГИЙН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох /шинээр тавих шугам/	м3	448.92
2	Шугам солих газрыг экскаватороор ухаж овоолох	м3	354.69
3	Сувгийн шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар засч ухах	м3	80.36
4	Бульдозероор шуудууг булах	м3	395.29
5	Шуудууг хөрсөөр засч эргүүлж булах	м3	120.54

ШУГАМЫН СУВГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчитгэсэн төмөр бетон тэвшин суваг угсрах	м3	48.36
2	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	5.8
3	Сувгийн ул бетон цутгах	м3	4.37
4	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах	ш	23
5	Нышиний ул бетон цутгах	м3	10.17
6	Нышний бетон хана цутгах	м3	11.67

ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 108*4 мм	км	0.121
2	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89*3.5 мм	км	0.416
3	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.351
4	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавих d = 60*3.5мм	км	0.176
5	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд угсрах голч d = 42*3.2мм	км	0.176
6	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах хоолойн голч d = 100мм	км	0.019
7	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.039
8	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. хоолойн голч d = 70мм	км	0.033
9	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.04
10	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. хоолойн голч d = 32мм	км	0.027
11	Яндан хоолойг хар тосон түрхлэгээр будах	м2	595
12	Яндан хоолойг хөнгөн цагаан нийллэг хуудсаар бүрэх	м2	687
13	Яндан хоолойг пенополиуртанаар дулаалах	м2	687.2
14	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.435
15	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.822
16	Бетон дэр ОП-1 угсрах	ш	264
17	Бетон дэр ОП-2 угсрах	ш	149
18	Чиг өөрчлөгч тавих	ш	82

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто зогсоолын дагуу хийн нягтруулагчаар хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	130
2	Буталсан чулуун дайрганы хольцыг дэвсэгчээр дэвсэж суурь байгуулах	1м3	19.5
3	Элс хайрган хольцыг нягтруулах	1м2	10.4
4	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	9.1

ЗҮЛЭГ ТАРИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг тарих талбайг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшилж шороог шигших	м2	100
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	100
3	Зүлэгний үр /олон наст/ гараар хийх	м2	100

ДУЛААНЫ ХУДАГ-1 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж холбогдох бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2
2	Гагнаж холбогдох бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Гагнаж холбогдох бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	4
4	Гагнаж холбогдох бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
5	Гагнаж холбодог бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	7
6	Гагнаж холбодог бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
7	Гагнаж холбодог бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	13
8	Гагнаж холбодог бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	7
9	Хэвэлмэл шилжвэр голч d=100*65мм байрлуулах	ш	2
10	Хэвэлмэл шилжвэр голч d=80*50мм байрлуулах	ш	2
11	Хэвэлмэл отвод голч d=80мм байрлуулах	ш	4
12	Хэвэлмэл отвод голч d=60мм байрлуулах	ш	6
13	Хэвэлмэл отвод голч d=50*40мм байрлуулах	ш	2
14	Хэвэлмэл отвод голч d=32мм байрлуулах	ш	1
15	Хаалтуудыг базальт хавтангаар дулаалах	м2	26
16	Төмөр бетон худаг цутгах м200 /ДХ1, ДХ2, ДХ3, ДХ4/	м3	15.5
17	Худгийн хучилтын хавтан угсрах	ш	4
18	Худгийн ялуу угсрах	ш	4
19	Худгийн таг байрлуулах	1шир-хэг	4

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна сувгийн хавтан 3 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	21
2	Угсармал етон тэвшин суваг задалж буулгах	м	60
3	150мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	6.4
4	50мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	1.13
5	600мм хүртэл голчтой хаалт, үл хөдлөх тулгуур, компенсаторууд буулгах.	ш	23
6	Авто зогсоолын бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	100

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур угсрах ф40 G=8.3м3/ц	ш	1
2	Темпратурын датчик угсрах	ш	3
3	Даралт тохируулагч автомат клапан d=40мм байрлуулах	ш	1
4	Цахилгаан удирдлагатай хаалт Ку=20м3/ц голч d=40мм байрлуулах	ш	1
5	Насос суурилуулах UPS 65-185F G=9.6 м3/ц H=13м N=1.34 кВ n=2900 1/mln	ш	1
6	Үл буцах клапан ф40мм тавих	ш	1
7	Хог шүүгч голч d=65мм байрлуулах	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	4
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
10	Монометр	ш	8
11	Термометр	ш	8
12	Даралтны датчик угсрах	ш	1
13	Датчикний холболтын утас	м	20
14	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
15	Шилжвэр голч d=65*4.0мм байрлуулах	ш	6
16	Цахилгаан автоматикийн удирдлагын щит	ширхэг	1
17	Дулаалгатай ган хоолой d-76*3.5 мм	у.м	8
18	Хаалтын дулаалга /Aeroflex EPDOM d=0.03м l=0.0382 Bm/m*C r=60кг/м2/	м2	16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.224
2	Фланц ба хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
3	Отвод90* голч d=50мм байрлуулах	ш	3
4	Ус юүлэгч голч d=32мм байрлуулах	ш	4
5	Пенополирутан дулаалгаар яндан хоолой дулаалах	м2	42.11

БОХИРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	62
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	5
3	Ширмэн таг суурийн хамт	ш	1
4	Худгийн модон таг байрлуулах	1шир-хэг	1
5	Пенополирутан дулаалгаар яндан хоолой дулаалах	м2	30.94
6	Дулаалгын гадуур наалттай тугалган цаасаар ороож бүрэх	м2	124
7	1000 мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах 1, 2	ш	2
8	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор ухаж овоолох	м3	542.5
9	Бэхэлгээтэйгээр шуудууг гараар засч ухах	м3	54.2
10	90 морины хүчтэй бульдозероор шуудууг булах	м3	449.5
11	Шуудууг гараар засч эргүүлж булах	м3	44.95
12	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	27.9
13	Шуудуунд элсэн дэвсгэр хийх	м3	6.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ /ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	3444
2	Нэмэгдэх шороог автосамосвалд ачиж зөөх	м3	355.34

ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ /АСФАЛЬТАН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул хөрсийг нягтруулах	1м2	3060
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	459
3	Халуун асфальт бетон хучилт /дунд ширхэгчлэлтэй/ хийх	1м3	122.4
4	Халуун асфальт бетон хучилт /жижиг ширхэгчлэлтэй/ хийх	1м3	91.8
5	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	761

ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ /ХАВТАН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул хөрсийг нягтруулах	1м2	1006
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	80.48
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1006
4	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	528

ЗҮЛЭГ ТАРИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг тарих талбайг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшилж шороог шигших	м2	1120
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1120
3	Зүлэгний үр /олон наст/ гараар хийх	м2	1120
4	Услах	м3	44.8

МОД ТАРИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Навчит ба бут сөөг суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	20.4
2	Навчит модны /нарс/ суулгацыг суулгах	ш	28
3	Шар хуайсны суулгацыг 2 эгнээгээр хашаалан тарих	м	400