Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага

Төв аймгийн Сэргэлэн, Бүрэн, Баян-Өнжүүл сумдад чиглэл байршил заах самбар байрлуулах ажлын даалгавар

Захиалагч: Төв аймгийн барилга захиалагч орон сууцны корпораци

ОНӨААТҮГ

Хугацаа: 2025.12.04

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Төв аймгийн Засаг даргын 2024.12.27-ны 01/2178 тоот захирамж
2	Төслийн байршил	Сэргэлэн, Баян-Өнжүүл, Бүрэн
3	Ажлын зориулалт	- Сумын нутаг дэвсгэрийн байрлалын дэлгэрэнгүй мэдээлэл - Зочид жуулчидад түүхийн дурсгалт газруудын замыг мэдээллэх
4	Хүчин чадал, Материал	- Хос тулгуур хөлний өндөр 2,5м , голч 70мм, зузаан 4мм-ээс багагүй төмөр багана. - Лист самбарын хэмжээ 2х1м, Хүрээ квадрат төмрөөр бэхлэх бэхэлгээ - Гадна зориулалтын фото хэвлэл. - Алсаас харагдах байдлаар дохионы гэрэл Сэргээгдэх эрчим хүчээр асаах. - 2 талд фото хэвлэл наах. - Самбар тус бүрт тохирсон эх бэлтгэл бэлдэх. - 15ш гэрэлт самбар.
5	Ажил гүйцэтгэх үе шат, хугацаа	- 1-р үе шат Хаягжуулалтын цэгүүдийг сумын удирдлагуудтай ярилцаж байршлийг тогтоох - 2-р үе шат Тогтсон байршлуудад хаягжуулах самбарыг байршуулж ажлыг гүйцэтгэж, хүлээлгэж өгөх. Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын гэрээнд заагдсан хугацааг үндэслэл болгоно.
6	Хөрөнгө оруулагч, Захиалагч байгууллага	2025-н оны аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Төв аймгийн барилга захиалагч орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ
7	Төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага	- Төв аймгийн барилга захиалагч орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ - Сэргэлэн сумын Засаг даргын тамгын газар - Баян-өнжүүл сумын Засаг даргын тамгын газар - Бүрэн сумын Засаг даргын тамгын газар - Холбогдох бусад байгууллага

8	Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	Холбогдох тогтоомжууд - Холбогдох хууль, журам, стандартыг мөрдөх Төсөл хөтөлбөрүүд - 2025 оны Төв аймгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
9	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	Төсвийг хүчний зардал, материал, тоног төхөөрөмжийн зардалд тохируулан хийх

Ажлын даалгавар боловсруулсан: БЗОСК ОНӨААТҮГ-н инженер /Ч.Бадрах/

Хянасан: : БЗОСК ОНӨААТҮГ-н ерөнхий инженер /Ж.Ганбат/