ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн дугаар: 1742/2025
Бүртгэлийн дугаар:
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хар...
Хэлтсийн дарга: ..... /Гарын үсэг/
2025 оны 09 сарын 25 өдөр

Төсвийн дугаар: 02/2025

Захиалагч: Орхон аймаг ЗДТГ

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум Зэст баг 4-р сургуулийн хичээлийн 2-р байрны ХХУсны холболтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 281,101,695

(хоёр зуун наян нэгэн сая нэг зуун нэг мянга зургаан зуун ерэн таван төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: Эрдсанбар ХХК
Захирал: ...../Ц.Гантай/
Огноо: 2025 09-16

ЗУРАГ ТӨСӨЛ
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
ЭРДСАНБАР ХХК
ТТ33540 ☎ 2660296
ОРХОН АЙМАГ

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:.....
Огноо:

МОНГОЛ УЛС
15-240
АТХ10862
Шаравын ...СДРУУЛ
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
281,101,695 ₮ нийлбэр
ХУГАЦААГҮЙ

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Монгол Улс
Эрхбилэгийн Дамчаа
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
065-96

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Э.Дамчаа/
Төсөв тооцсон огноо: 2025он 9-сар 16

Хаяг: СХД 18-р хороо 10-44
Имэйл: Damchaa1888@yahoo.com
Дугаар: 99869905

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: ЭРДСАНБАР ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ35-718/25

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Э.ДАМЧАА

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ОРХОН АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ ЗЭСТ БАГ 4-Р СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН 2-Р БАЙРНЫ ХХУСНЫ ХОЛБОЛТЫН АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
4	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
5	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
6	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф
7	Ган хоолойн үнийг УБ менежмент, Төмөр бетон хийцийн үнийг Минжит булган констракшин ХХК-ийн үнээр авав,
8	Шугамын трасын урт 153м 600*450 мм, хоолойн голч Д-50мм, 153м, Д-40мм 153м, дулааны худаг 3ширхэг төсөвт туссан.
9	Гадна шугам угсармал төмөр бетон лотки 153м Л-2 51 ширхэг

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 281,101,695 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Э.Дамчаа/

Тамга

Дугаар: 99869905
Имэйл: Damchaa1888@yahoo.com
Хаяг: СХД 18-р хороо 10-44

ОБЬЕКТЫН ТӨСӨВ

Орхон аймаг. ***Баян-Өндөр сум. Зэст баг***
4-р сургуулийн хичээлийн 2-р байрны хэрэгцээний халуун усны шугам

№	Хийгдэх ажил		Барилга угсралт	Ханган нийлүүлэх тоног төхөөрөмж	Төсөвт өртөг
1	**ДУЛААНЫ ШУГАМ**				
1.1	Үл хэвтрэх суваг. l=153м.Л2		126,690,799	-	126,690,799
1.2	Дулааны худаг ТК-5. 2 иж бүрдэл		58,402,424		58,402,424
1.3	Дулааны худаг ТК-3. 1 иж бүрдэл		23,000,901		
2	Зам талбайн буулгах, нөхөн сэргээх ажил. 50+60м2		8,881,697	-	8,881,697
3	Одоо байнаа УДДТ дотор "Эрдэнэт-Ус,ДТС"ОНӨХК угсрах	Хэрэглээний халуун усны ялтсан бойлер. Q=1760кВт. Alfa zavel. M10-20т2		28,970,212	28,970,212
		3.568Хэрэглээний халуун усны эргэлтийн насос. Q=30м3/ц. CNP. TD50-28м2 ГКал/цаг.		16,155,661	16,155,661
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ		**216,975,821**	**45,125,872**	**239,100,793**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**46,095,261**
2	**Материал**	**85,309,167**
3	**Тээвэр**	**3,766,675**
4	**Машин ашиглалт**	**11,610,781**
	Шууд зардлын дүн	**146,781,884**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**17,026,615**
6	**Ашиг / 15%/**	**24,571,275**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**188,379,773**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**39,178,566**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**227,558,339**
8	**НӨАТ 10%**	**22,755,834**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**409,605**
	Дүн	**250,723,778**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**4,551,167**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**19,000,000**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,275,583**
	Дүн	**276,550,528**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**4,551,167**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**281,101,695**

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Зэст баг
4-р сургуулийн хичээлийн 2-р байрны хэрэгцээний халуун усны шугам

№	Зардлын нэр	Угсралт	Ханган нийлүүлэх тоног төхөөрөмж	Нийт
		1	2	
1	Ажиллах хүчний зардал	46,095,261		46,095,261
2	Материалын зардал	85,309,167	39,178,566	124,487,733
3	Тээврийн зардал	3,766,675		3,766,675
4	Машин мех. Зардал	11,610,781		11,610,781
	НИЙТ ШУУД ЗАРДАЛ	**146,781,884**	**39,178,566**	**185,960,450**
5	Нэмэгдэл зардал (цалин*72.3%)	17,026,615		17,026,615
6	Ашиг. (Дүн*15%)	24,571,275	-	24,571,275
	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	**188,379,774**	**39,178,566**	**227,558,340**
7	НӨАТ 10%	18,837,977	3,917,857	22,755,834
8	Норм, норматив боловсруулан сангийн шимтгэл 0.18%	339,084	70,521	409,605
	ДҮН	**207,556,835**	**43,166,944**	**250,723,778**
9	Захиалагчийн хяналтын зардал	3,767,595	783,571	4,551,167
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн			19,000,000
	ДҮН	**211,324,430**	**43,950,515**	**274,274,945**
12	Магадлашгүй ажил 2%	3,767,595	783,571	4,551,167
13	Зохиогчийн хяналтын зардал. 1%	1,883,798	391,786	2,275,583
14	Бусад нэмэлт зардал			-
	БҮГД ДҮН	**216,975,824**	**45,125,872**	**281,101,695**

ОБЬЕКТЫН ТӨСӨВ

Орхон аймаг. ***Баян-Өндөр сум. Зэст баг***
4-р сургуулийн хичээлийн 2-р байрны хэрэгцээний халуун усны шугам

№	Хийгдэх ажил		Барилга угсралт	Ханган нийлүүлэх тоног төхөөрөмж	Төсөвт өртөг
1	**ДУЛААНЫ ШУГАМ**				
1.1	Үл хэвтрэх суваг. l=153м.Л2		126,690,799	-	126,690,799
1.2	Дулааны худаг ТК-5. 2 иж бүрдэл		58,402,424		58,402,424
1.3	Дулааны худаг ТК-3. 1 иж бүрдэл		23,000,901		
2	Зам талбайн буулгах, нөхөн сэргээх ажил. 50+60м2		8,881,697	-	8,881,697
3	Одоо байнаа УДДТ дотор "Эрдэнэт-Ус,ДТС"ОНӨХК угсрах	Хэрэглээний халуун усны ялтсан бойлер. Q=1760кВт. Alfa zavel. M10-20т2		28,970,212	28,970,212
		3.568Хэрэглээний халуун усны эргэлтийн насос. Q=30м3/ц. CNP. TD50-28м2 ГКал/цаг.		16,155,661	16,155,661
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ		**216,975,821**	**45,125,872**	**239,100,793**

ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Зэст баг

4-р сургуулийн хичээлийн 2-р байрны хэрэгцээний халуун усны шугам

№	Одоо байнаа УДДТ дотор "Эрдэнэт-Ус,ДТС"ОНӨХК угсрах	Тоног төхөөрөмж			
		хэмжих нэгж	тоо ширхэг	Үнэ	Нийт үнэ
1.1	Хэрэглээний халуун усны ялтсан бойлер. Q=1760кВт. Alfa zavel. M10-20т2	ш	1	25,152,120	25,152,120
1.2	Хэрэглээний халуун усны эргэлтийн насос. Q=30м3/ц. CNP. TD50-28м2	ш	2	7,013,223	14,026,446
	НИЙТ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДАЛ				**39,178,566**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.1. Хэрэгцээний халуун усны шугамын угсралт. Л2. l=153м	109,993,748	20,591,114	56,141,471	8,906,478	2,401,752	7,605,922	14,347,011
2	2 .Зам талбайн буулгах, нөхөн сэргээх ажил	7,711,145	2,316,047	3,107,084	104,553	322,160	855,499	1,005,802
3	1. 2.Дулааны худгийн ажил /3000*3000*2500н, 2ширхэг/ ТК-5	50,705,352	16,336,222	19,073,773	1,901,155	746,206	6,034,255	6,613,742
4	1. 3.Дулааны худгийн ажил 2500*2500*2000н 1ширхэг/ ТК-3	19,969,527	6,851,878	6,986,839	698,594	296,557	2,530,939	2,604,721
	НИЙТ ДҮН:	188,379,773	46,095,261	85,309,167	11,610,781	3,766,675	17,026,615	24,571,275

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.1. ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТ. Л2. L=153М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-230-03	Шуудууг механизмаар ухах. 3-р зэрэг	м3	495.7	3.0 / 2	.00 /	2.28 /	9412 / 7974	21461 /	21,461
01-050-09	Гараар засж ухах. 3-р зэрэг	м3	14.9	2.5 / 2	6.4 /	95.38 /	8693 / 7974	829120 /	829,120
01-070-02	Гарааар булах. 2-р зэрэг	м3	120.15	1.3 / 2	1.84 /	220.54 /	6968 / 7974	1536690 /	1,536,690
01-400-02	Шуудууг механизмаар булах. 2-р зэрэг	м3	280.35	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-290-08	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	110.1	3.0 / 2	.00 /	.46 /	9412 / 7974	4352 /	4,352
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	13.4	2.5 / 2	1.54 / 1.41	20.7 / 18.89	8693 / 7974	179971 / 150661	330,632
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах /Л-2/	м3	30.55	3.2 / 2	4.7 / 4.22	143.49 / 128.86	9647 / 7974	1384221 / 1027529	2,411,750
06-010-04	Нишний бетон ул цутгах /600*450 1ш/. В20	м3	1.6	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.22 / 2.38	8549 / 7974	10426 / 18959	29,385
06-230-10	Нишний бетон хана цутгах. В20	м3	1.5	3.0 / 2	10.24 / 1.68	15.36 / 2.52	9412 / 7974	144568 / 20094	164,663
09-140-04	Нишний төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.035	3.8 / 2	11.9 / .03	.42 / .00	10353 / 7974	4313 / 9	4,323
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	12	3.3 / 2	2.28 / .09	27.36 / 1.06	9765 / 7974	267217 / 8421	275,638
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан П-3	ш	3	3.3 / 2	2.28 / .09	6.84 / .26	9765 / 7974	66804 / 2105	68,909
06-010-04	Эргэлтийн өнцгийн бетон ул цутгах /600*450н 4ш/. В10	м3	1.63	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.24 / 2.42	8549 / 7974	10621 / 19314	29,936
06-230-10	Өнцгийн бетон хана цутгах. В10	м3	1.33	3.0 / 2	10.24 / 1.68	13.62 / 2.23	9412 / 7974	128184 / 17817	146,001
09-140-04	Эргэлтийн өнцөгт төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.02	3.8 / 2	11.9 / .03	.24 /	10353 / 7974	2465 / 5	2,470
07-430-08	Өнцгийн төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-10	ш	20	3.3 / 2	2.28 / .09	45.61 / 1.76	9765 / 7974	445362 / 14034	459,396
11-320-05	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.51	2.2 / 2	1.49 / 3.38	.76 / 1.73	8262 / 7974	6293 / 13766	20,059
23-050-04	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 57*3.5мм мм	км	0.153	3.8 / 2	524.94 / 31.38	80.32 / 4.8	10353 / 7974	831509 / 38284	869,793
23-050-04	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 46*3.5мм мм	км	0.153	3.8 / 2	524.94 / 31.38	80.32 / 4.8	10353 / 7974	831509 / 38284	869,793
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	0.153	3.3 / 2	3.49 / .42	.53 / .06	9765 / 7974	5209 / 508	5,717
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	0.153	3.2 / 2	2.97 / .24	.45 / .04	9647 / 7974	4387 / 296	4,684
24-120-05	Ф50мм голчтой ган хоолойг пенополиуретан дулаалах. b=50мм. l=153м	м2	27.39	3.7 / 2	2.67 / .01	73.02 / .33	10236 / 7974	747479 / 2621	750,099
24-120-05	Ф45мм голчтой ган хоолойг пенополиуретан дулаалах. b=50мм. l=153м	м2	21.64	3.7 / 2	2.67 / .01	57.69 / .26	10236 / 7974	590560 / 2071	592,631
24-120-04	Дулаалгын гадуур хуйлмал материалаар ороох	м2	53.2	3.8 / 2	.51 / .01	27.08 / .52	10353 / 7974	280347 / 4115	284,462

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-220-04	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	1	3.6 / 2	9.04 / .06	9.04 / .06	10118 / 7974	91472 / 478	91,950
23-220-04	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=40 мм	ш	1	3.6 / 2	9.04 / .06	9.04 / .06	10118 / 7974	91472 / 478	91,950
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.16	2.3 / 2	83.3 / 5.25	13.33 / .84	8406 / 7974	112030 / 6701	118,730
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.017	2.3 / 2	23.51 / 5.8	.4 / .1	8406 / 7974	3360 / 786	4,146
16-110-07	Ган бөмбөлгөн хаалт d=50мм. Ру25	ш	3	3.6 / 2	1.7 / .07	5.11 / .22	10118 / 7974	51711 / 1722	53,433
16-110-06	Ган бөмбөлгөн хаалт d=40мм. Ру25	ш	3	3.6 / 2	1.56 / .04	4.68 / .12	10118 / 7974	47334 / 981	48,315
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	6	3.9 / 2	.4 / .01	2.42 / .08	10471 / 7974	25369 / 670	26,039
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм	ш	6	3.9 / 2	.4 / .01	2.42 / .08	10471 / 7974	25369 / 670	26,039
23-110-04	Ус юүлэгч голч Д32мм	ш	2	4.1 / 2	3.44 / .23	6.87 / .46	10693 / 7974	73463 / 3668	77,131
23-110-04	Ус юүлэгч хаалт Д25мм	ш	1	4.1 / 2	3.44 / .23	3.44 / .23	10693 / 7974	36732 / 1834	38,566
16-110-04	Хий гаргагч хаалт d=20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
16-250-04	Хэвлэмэл отвод. ф50мм. 90*	ш	7	4.0 / 2	1.35 / .01	9.45 / .07	10589 / 7974	100014 / 581	100,595
16-250-04	Хэвлэмэл отвод. ф40мм. 90*	ш	7	4.0 / 2	1.35 / .01	9.45 / .07	10589 / 7974	100014 / 581	100,595

Нийт Хүн/цаг: 993.55 / 175.37 *Үндсэн цалин:*	10,519,948
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,788,391
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,892,381
Нийт цалин:	16,200,719
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,187,097
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,203,298
Ажиллах хүчний зардал:	**20,591,114**

1. 2.ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ /3000*3000*2500Н, 2ШИРХЭГ/ ТК-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-07	Худгийн бетон шал хийх В-10	м3	1.8	2.5 / 2	2.27 / 1.32	4.08 / 2.38	8693 / 7974	35457 / 18946	54,403
06-080-04	Худгийн бетон хана цутгах В-15	м3	22.3	2.8 / 2	32.47 / 2.55	723.97 / 56.86	9124 / 7974	6605498 / 453442	7,058,939
06-100-05	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М150	м3	1.2	3.1 / 2	27.08 / 1.32	32.5 / 1.58	9530 / 7974	309723 / 12631	322,354

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-430-08	Худгийн хавтан угсрах По-2	ш	6	3.3 / 2	2.28 / .09	13.68 / .53	9765 / 7974	133609 / 4210	137,819
07-430-08	Худгийн хавтан угсрах П-3	ш	4	3.3 / 2	2.28 / .09	9.12 / .35	9765 / 7974	89072 / 2807	91,879
07-430-08	Худгийн хавтан угсрах По-3	ш	8	3.3 / 2	2.28 / .09	18.24 / .7	9765 / 7974	178145 / 5614	183,759
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	8	3.0 / 2	.37 /	2.97 /	9412 / 7974	27935 /	27,935
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	62.3	2.9 / 2	.49 / .01	30.67 / .5	9268 / 7974	284252 / 3974	288,226
06-050-10	Худгийн скоб төмөр суулгах	тн	0.023	3.5 / 2	277.24 / 2.85	6.38 / .07	10000 / 7974	63765 / 523	64,288
09-180-04	Скоб 2 удаа будах	тн	0.023	4.0 / 2	4.56 / .01	.1 /	10589 / 7974	1111 / 3	1,114
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	1.96	3.2 / 2	1.28 / .37	2.5 / .73	9647 / 7974	24149 / 5783	29,932
08-040-10	Худгийн таг будах	м2	3.92	2.9 / 2	.49 / .01	1.93 / .03	9268 / 7974	17886 / 250	18,136
07-500-14	Ялуу угсрах ДЯ-22.12.22	ш	4	3.0 / 2	.59 / .11	2.35 / .44	9412 / 7974	22103 / 3509	25,612
07-500-14	Ялуу угсрах Я-22.12.22	ш	4	3.0 / 2	.59 / .11	2.35 / .44	9412 / 7974	22103 / 3509	25,612
11-320-05	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.41	2.2 / 2	1.49 / 3.38	.61 / 1.39	8262 / 7974	5059 / 11067	16,126

Нийт Хүн/цаг: 851.46 / 66 *Үндсэн цалин:*	8,346,134
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,418,843
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,088,070
Нийт цалин:	12,853,047
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,735,161
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,748,014
Ажиллах хүчний зардал:	**16,336,222**

1. 3.ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ 2500*2500*2000Н 1ШИРХЭГ/ ТК-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-07	Худгийн бетон шал хийх В-10	м3	0.56	2.5 / 2	2.27 / 1.32	1.27 / .74	8693 / 7974	11031 / 5894	16,925
06-080-04	Худгийн бетон хана цутгах В-15	м3	9.7	2.8 / 2	32.47 / 2.55	314.91 / 24.73	9124 / 7974	2873243 / 197237	3,070,480
06-100-05	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М150	м3	0.5	3.1 / 2	27.08 / 1.32	13.54 / .66	9530 / 7974	129051 / 5263	134,314
07-430-08	Худгийн хавтан угсрах По-2	ш	2	3.3 / 2	2.28 / .09	4.56 / .18	9765 / 7974	44536 / 1403	45,940
07-430-08	Худгийн хавтан угсрах П-3	ш	2	3.3 / 2	2.28 / .09	4.56 / .18	9765 / 7974	44536 / 1403	45,940
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2	3.0 / 2	.37 /	.74 /	9412 / 7974	6984 /	6,984
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	23.3	2.9 / 2	.49 / .01	11.47 / .19	9268 / 7974	106309 / 1486	107,796
06-050-10	Худгийн скоб төмөр суулгах	тн	0.011	3.5 / 2	277.24 / 2.85	3.05 / .03	10000 / 7974	30497 / 250	30,747

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-180-04	Скоб 2 удаа будах	тн	0.011	4.0 / 2	4.56 / .01	.05 /	10589 / 7974	531 / 1	533
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	0.49	3.2 / 2	1.28 / .37	.63 / .18	9647 / 7974	6037 / 1446	7,483
08-040-10	Худгийн таг будах	м2	0.98	2.9 / 2	.49 / .01	.48 / .01	9268 / 7974	4471 / 63	4,534
07-500-14	Ялуу угсрах ДЯ-22.12.22	ш	1	3.0 / 2	.59 / .11	.59 / .11	9412 / 7974	5526 / 877	6,403
07-500-14	Ялуу угсрах Я-22.12.22	ш	1	3.0 / 2	.59 / .11	.59 / .11	9412 / 7974	5526 / 877	6,403
11-320-05	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.41	2.2 / 2	1.49 / 3.38	.61 / 1.39	8262 / 7974	5059 / 11067	16,126

Нийт Хүн/цаг: 357.05 / 28.5 *Үндсэн цалин:* 3,500,607

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 595,103

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,295,225

Нийт цалин: 5,390,934

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 727,776

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 733,167

Ажиллах хүчний зардал: **6,851,878**

2 .ЗАМ ТАЛБАЙН БУУЛГАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-060-11	Асфальтбетон зам буулгах, сэргээх /50м2*0.08м/ 50м2 ([k1=1.6], [k2=1.6])	1м3	4	3.1 / 2	1.75 /	7.01 /	9530 / 7974	66780 /	66,780
25-070-22	Явган хүний замын хучилт буулгах, сэргээх ([k1=1.6], [k2=1.6])	1м2	60	3.7 / 2	.26 /	15.71 /	10236 / 7974	160787 /	160,787
37-030-06	Мод бут сөөгийг зөөж тарих	ш	20	3.3 / 2	4.66 / .28	93.11 / 5.58	9765 / 7974	909239 / 44495	953,734
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	6	2.0 / 2	.04 /	.25 /	7974 / 7974	1962 /	1,962

Нийт Хүн/цаг: 116.07 / 5.58 *Үндсэн цалин:* 1,183,262

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 201,155

Нэмэгдэл цалин 37% : 437,807

Нийт цалин: 1,822,224

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 246,000

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 247,822

Ажиллах хүчний зардал: **2,316,047**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2318.13 / 275.45***	Бүгд цалин:	***23,549,951***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,003,492**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**8,713,482**
		Нийт цалин:	**36,266,925**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**4,896,035**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**4,932,302**
		Ажиллах хүчний зардал:	**46,095,261**

[redacted]

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.1. ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТ. Л2. L=153М

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2647	Сувгийн тэвш л-2	ш	297,272	51	15,160,923	44.88	20	1	323.62	290,482
1-2674	Сувгийн хучилт л-2	ш	287,500	51	14,662,549	32.49	20	1	323.62	210,270
1-2674	Сувгийн хавтан гсх-12	ш	113,451	12	1,361,412	5.4	20	1	323.62	34,951
1-2674	Сувгийн хавтан гсх-10	ш	100,143	20	2,002,860	6.56	20	1	323.62	42,459
1-2674	Сувгийн хавтан п-3а	ш	45,000	3	135,000	0.45	20	1	323.62	2,913
2-3141	Сгон ф 50 мм	ш	2,000	0.01	12	0	371	2	280.66	6
2-3140	Сгон ф-40	ш	1,400	0.01	9	0	371	2	280.66	0
1-0671	Сийрс	м2	300	4.85	1,454	0.00	371	2	280.66	252
1-1098	Сүлжээ	кг	4,000	1.09	4,341	0.00	371	2	280.66	128
1-4271	Ус	м3	1,818	4.09	7,429	4.09	1	1	960.47	3,925
2-0170	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш	125,455	1	125,455	0.00	371	2	280.66	168
2-0101	Ус юүлэгч ф 32мм	ш	135,000	2	270,000	0.01	371	2	280.66	1,298
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	1.02	21,388	1.53	20	1	323.62	9,905
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	4,800	0.05	220	0	371	2	280.66	5
1-4237	Түлээ	м3	25,000	1.19	29,794	0.77	20	1	323.62	5,014
2-3176	Хэвлэмэл отвод. ф50мм. 90*	ш	9,568	7	66,976	0.01	371	2	280.66	882
2-3176	Хэвлэмэл отвод. ф40мм. 90*	ш	7,800	7	54,600	0.01	371	2	280.66	882
1-0973	Хуванцар хальс	кг	6,000	53.93	323,598	0.08	371	3	391.34	11,902
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	0.18	202	0	371	2	280.66	24
2-0100	Хий гаргагч хаалт ф 20мм	ш	28,000	2	56,000	0.00	371	2	280.66	252
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,900	977.6	2,835,040	1.1	371	2	280.66	115,025
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	2,349	119	279,531	0.12	371	2	280.66	13,010
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23,500	12.34	289,962	0.42	20	2	429.95	3,607
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	12	33,202	0.01	371	2	280.66	1,437
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	1,200	0.84	1,012	0	371	2	280.66	97
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,500	17	59,500	0.02	371	1	216.56	1,366
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	4.56	91,243	0.06	371	3	391.34	8,851
2-3021	Фланц 50мм	ш	11,809	6	70,854	0.01	371	2	280.66	1,557
2-3021	Фланц 40мм	ш	11,301	6	67,806	0.01	371	2	280.66	1,557
1-1015	Ф50мм голчтой ган хоолойг пенополиуретан дулаалгав 50мм	м	12,037	153	1,841,661	0.18	371	3	391.34	26,212

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1015	Ф42мм голчтой ган хоолойг пенополиуретан дулаалга, 50мм	м	11,000	153.01	1,683,111	0.18	371	3	391.34	26,214
2-2405	Цайрдсан ган яндан д-57*3.5мм	м	20,925	154.53	3,233,540	0.77	371	3	391.34	112,179
2-2405	Цайрдсан ган яндан д-46*3.5мм	м	18,820	154.53	2,908,255	0.62	371	3	391.34	89,743
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1,900	100.34	190,637	0.1	371	1	216.56	8,061
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.2	76,694	0.21	371	1	216.56	16,794
2-1761	Шулуун богино муфт, ф 40мм	ш	2,000	0.01	12	0	371	2	280.66	0
2-2647	Штуцер	кг	1,200	0.54	648	0	371	2	280.66	73
1-4525	Шороо	м3	0	110.1	0	157.22	20	1	323.62	1,017,609
1-1015	Шилэн пластик	кг	7,500	85.12	638,400	0.1	371	3	391.34	14,583
2-3212	Шахах эрэг, ф-50	ш	360	0.01	2	0	371	2	280.66	0
2-3211	Шахах эрэг, ф-40	ш	240	0.01	1	0	371	2	280.66	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	18.19	73,555	0.02	371	2	280.66	2,197
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	0.13	627	0	371	2	280.66	16
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	0.08	432	0	371	1	216.56	8
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	7.2	37,440	0.01	371	1	216.56	654
	Яндан хоолойн дулаалга д-57мм	м	12,350	3.41	42,114	0.00	371	3	391.34	495
	Яндан хоолойн дулаалга д-40мм	м	11,100	3.41	37,851	0.00	371	3	391.34	495
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	1.16	6,032	0.00	371	1	216.56	105
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	17.66	26,494	0.02	371	1	216.56	1,419
1-2676	Бетон дэр оп-1	ш	8,800	112	985,600	1.12	20	1	323.62	7,249
1-4177	Бетон зуурмаг. в20	м3	337,500	3.16	1,067,175	7.59	20	1	323.62	49,118
1-4177	Бетон зуурмаг. в10	м3	275,000	3.02	830,280	7.25	20	1	323.62	46,900
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.91	5,443	0	371	1	216.56	58
1-4543	Голын элс	м3	22,012	14.74	324,457	24.32	20	1	323.62	157,415
2-1473	Ган цайрдсан яндан ф-57	м	27,132	3.41	92,520	0.02	371	3	391.34	2,327
2-1473	Ган цайрдсан яндан ф-40	м	22,572	3.41	76,971	0.02	371	3	391.34	2,327
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,200	55	121,000	0.07	371	1	216.56	5,745
2-0480	Ган бөмбөлгөн хаалт d=50мм. ру25	ш	475,000	3	1,425,000	0.19	371	2	280.66	19,680
2-0102	Ган бөмбөлгөн хаалт d=40мм. ру25	ш	378,314	3	1,134,942	0.14	371	2	280.66	14,363
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	3,000	0.03	92	0	371	2	280.66	5
2-1798	Гуравлагч, 40	ш	2,500	0.03	77	0	371	2	280.66	3
2-2880	Гулгах тулгуур	кг	6,000	160	960,000	0.18	371	1	216.56	14,526
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	ш	13,150	5	65,750	0.01	371	1	216.56	772

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2880	Гулгах тулгуур ф-40мм	ш	12,350	5	61,750	0.01	371	1	216.56	772
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.28	154	0	371	1	216.56	25
1-0129	Дюбель	ш	2,500	0.02	61	0	371	2	280.66	14
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	380,000	0.04	15,056	0.03	20	1	323.62	167
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	585,800	0.27	160,808	0.18	20	1	323.62	1,155
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	6	1,200	0	371	2	280.66	11
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	6	1,680	0	371	2	280.66	20
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	4	800	0	371	2	280.66	3
2-1762	Муфт ф50 мм	ш	3,200	0.01	20	0	371	2	280.66	0
1-0421	Патрон	ш	650	0.02	16	0	371	2	280.66	13
1-0418	Олс	кг	54,375	0.01	745	0	371	2	280.66	1
					56,141,471					2,401,752

1. 2.ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ /3000*3000*2500Н, 2ШИРХЭГ/ ТК-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	13.29	24,153	13.29	1	1	960.47	12,760
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	0.92	19,332	1.38	20	1	323.62	8,953
1-0795	Тос	кг	1,200	300.09	360,109	0.38	371	2	280.66	39,059
1-4237	Түлээ	м3	25,000	0.06	1,604	0.04	20	1	323.62	270
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	0.09	1,543	0	371	2	280.66	12
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1,200	1.15	1,382	0.00	371	1	216.56	93
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4,500	178.11	801,473	6.06	20	2	429.95	52,072
1-2674	Худгийн хучилт по2	ш	145,000	6	870,000	0.6	20	1	323.62	3,883
1-2674	Худгийн хучилт п-3	ш	155,000	12	1,860,000	1.44	20	1	323.62	9,320
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,900	158.93	460,891	0.18	371	2	280.66	18,700
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	2,349	61.2	143,759	0.06	371	2	280.66	6,691
1-0811	Хар цаас	м2	3,150	2.78	8,742	0.00	371	2	280.66	306
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	129.76	359,054	0.15	371	2	280.66	15,538
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1,000	2.12	2,117	0	371	2	280.66	27
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.06	21,785	0.06	371	1	216.56	4,771
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.13	50,518	0.14	371	1	216.56	11,062
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1,400	0.03	43	0	371	2	280.66	4

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4529	Шохой	тн	200,000	0.05	9,813	0.06	371	1	216.56	4,809
2-1447	Ширмэн таг	ш	327,600	8	2,620,800	0.77	371	2	280.66	80,634
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	8.15	2,446	0	20	1	323.62	4
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	4	16,160	0.00	371	2	280.66	483
1-2703	Ялуу я 22.12.22	ш	46,000	4	184,000	0.44	20	1	323.62	2,848
1-2703	Ялуу дя 22.12.22	ш	72,500	4	290,000	0.59	20	1	323.62	3,832
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	550,000	0.04	24,519	0.03	20	1	323.62	188
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	200.7	602,100	0.23	371	2	280.66	23,824
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,500	23	103,500	0.03	371	2	280.66	2,706
1-4180	Бетон зуурмаг в-10	м3	265,000	1.84	486,540	4.41	20	1	323.62	28,520
1-4180	Бетон зуурмаг в-15	м3	285,152	22.75	6,486,067	54.59	20	1	323.62	353,331
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	285,000	1.22	348,840	2.94	20	1	323.62	19,013
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.07	132	0	371	1	216.56	5
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.2	502,527	0.2	371	1	216.56	16,004
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	25,126	0.01	371	1	216.56	800
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70,000	0.19	13,440	0.15	20	1	323.62	994
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3,500	25.2	88,197	0.96	20	2	429.95	8,234
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	575,700	0.31	177,808	0.2	20	1	323.62	1,299
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	3.64	2,094,166	2.18	20	1	323.62	14,126
1-0200	Керосин	кг	1,650	1.59	2,622	0.00	371	2	280.66	174
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.03	39	0	371	2	280.66	3
1-4323	Модон таг	м2	3,500	1.96	6,860	0.09	20	2	429.95	748
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	0.74	1,564	0.00	371	2	280.66	105
					19,073,773					746,206

1. 3.ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ 2500*2500*2000Н 1ШИРХЭГ/ ТК-3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	5.75	10,454	5.75	1	1	960.47	5,523
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	0.34	7,028	0.5	20	1	323.62	3,255
1-0795	Тос	кг	1,200	130.43	156,518	0.16	371	2	280.66	16,977
1-4237	Түлээ	м3	25,000	0.01	357	0.01	20	1	323.62	60
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	0.04	738	0	371	2	280.66	6

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1,200	0.48	576	0	371	1	216.56	39
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4,500	77.42	348,408	2.63	20	2	429.95	22,636
1-2674	Худгийн хучилт по2	ш	145,000	2	290,000	0.2	20	1	323.62	1,294
1-2674	Худгийн хучилт п-3	ш	155,000	2	310,000	0.24	20	1	323.62	1,553
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,900	58.27	168,989	0.07	371	2	280.66	6,856
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	2,349	13.6	31,946	0.01	371	2	280.66	1,487
1-0811	Хар цаас	м2	3,150	0.69	2,186	0	371	2	280.66	77
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	56.37	155,971	0.06	371	2	280.66	6,750
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1,000	0.53	529	0	371	2	280.66	7
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.01	4,841	0.01	371	1	216.56	1,060
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.06	21,332	0.06	371	1	216.56	4,671
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1,400	0.01	11	0	371	2	280.66	1
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.02	4,265	0.03	371	1	216.56	2,090
2-1447	Ширмэн таг	ш	327,600	2	655,200	0.19	371	2	280.66	20,159
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	2.04	612	0	20	1	323.62	1
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	1.67	6,733	0.00	371	2	280.66	201
1-2703	Ялуу я 22.12.22	ш	46,000	1	46,000	0.11	20	1	323.62	712
1-2703	Ялуу дя 22.12.22	ш	72,500	1	72,500	0.15	20	1	323.62	958
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	550,000	0.01	7,755	0.01	20	1	323.62	59
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	87.3	261,900	0.1	371	2	280.66	10,363
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,500	11	49,500	0.01	371	2	280.66	1,294
1-4180	Бетон зуурмаг в-10	м3	265,000	0.57	151,368	1.37	20	1	323.62	8,873
1-4180	Бетон зуурмаг в-15	м3	285,152	9.89	2,821,294	23.75	20	1	323.62	153,691
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	285,000	0.51	145,350	1.22	20	1	323.62	7,922
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.02	49	0	371	1	216.56	2
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.08	209,386	0.08	371	1	216.56	6,669
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.00	10,469	0.00	371	1	216.56	333
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70,000	0.08	5,600	0.06	20	1	323.62	414
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3,500	10.96	38,363	0.42	20	2	429.95	3,582
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	575,700	0.13	77,342	0.09	20	1	323.62	565
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	1.58	910,182	0.95	20	1	323.62	6,140
1-0200	Керосин	кг	1,650	0.58	961	0	371	2	280.66	64
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.01	19	0	371	2	280.66	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4323	Модон таг	м2	3,500	0.49	1,715	0.02	20	2	429.95	187
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	0.19	391	0	371	2	280.66	26
					6,986,839					296,557

2 .ЗАМ ТАЛБАЙН БУУЛГАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	8.01	14,553	8.01	1	1	960.47	7,689
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	2.03	42,514	3.04	20	1	323.62	19,689
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1,000	3.12	3,120	0.00	371	2	280.66	367
1-4525	Хог	м3	0	6	0	12.24	20	1	323.62	79,222
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.84	315,888	0.86	371	1	216.56	69,172
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	450	0.12	55	0.15	371	2	280.66	15,270
1-4292	Явган замын хавтан	м2	20,324	30	609,720	0.85	371	1	216.56	68,091
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц	тн	220,000	9.56	2,102,478	9.56	20	1	323.62	61,855
3-2701	Мяндсан олс	м	300	62.52	18,756	0.01	371	2	280.66	805
					3,107,084					322,160

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 85,309,167 3,766,675

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1.1. ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН У

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.6	88,573	141,788
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.51	3,940	5,957
9002	Хийн өрөм	0.02	2,530	56
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	29.34	18,983	556,911
1017	Бульдозер	0.04	51,955	2,231
7021	Бетон зуурмагийн насос	0.93	20,840	19,386
2028	Автокран 5тн	40.29	59,489	2,396,533
2030	Автокран 10тн	42.18	80,019	3,375,481
2027	Автокран 3тн	14.49	40,084	580,904
	Автомашин	11.1	13,800	153,216
3122	Ацетиленийн генератор	12.62	6,810	85,924
3033	Гагнуурын аппарат	9.95	19,064	189,763
9023	Гүний доргиур	7.16	12,800	91,647
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.23	8,310	1,907
3043	Компрессор	4.59	51,118	234,632
5030	Насос	9.95	14,550	144,700
1003	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 1.25м3	9.39	98,574	925,442
				8,906,478

1. 2.ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.16	3,940	634
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	1.67	22,350	37,296
9024	Буун цацагч	0.01	4,200	29
7001	Бетон зуурмагийн насос	0.54	20,840	11,346
2028	Автокран 5тн	10.21	59,489	607,600
2030	Автокран 10тн	6.12	80,019	489,716
	Автомашин	1.52	13,800	21,009
3027	Гагнуурын аппарат	1.57	19,064	29,969
9022	Гадаргуугийн доргиур	0.86	9,115	7,859
9023	Гүний доргиур	41.58	12,800	532,178
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.18	8,310	1,533
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	22.52	7,192	161,985
				1,901,155

1. 3.ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.07	3,940	264
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.61	22,350	13,675
9024	Буун цацагч	0.00	4,200	14
7001	Бетон зуурмагийн насос	0.23	20,840	4,728
2028	Автокран 5тн	4.13	59,489	245,709
2030	Автокран 10тн	1.36	80,019	108,826
	Автомашин	0.51	13,800	7,096
3027	Гагнуурын аппарат	0.66	19,064	12,487
9022	Гадаргуугийн доргиур	0.27	9,115	2,445
9023	Гүний доргиур	18.07	12,800	231,358
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.18	8,310	1,533
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	9.8	7,192	70,460
				698,594

2 .ЗАМ ТАЛБАЙН БУУЛГАХ, Н

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

4001	Услах машин	3.44	3,720	12,797
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	0.51	30,459	15,595
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	0.24	35,500	8,361
1006	Эксковатор 0.15м3	1.44	20,160	29,030
2028	Автокран 5тн	0.42	59,489	24,985
13*	Гар гудорнатор	0.32	4,500	1,440
54*03	Гөлгөр булт индүү	0.47	26,423	12,345
				104,553
			НИЙТ ДҮН:	**11,610,781**