БНбД 81 -95-20

Хавсралт № 17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Зураг төсвийн дугаар : АК-2025/21

Захиалагч:

ДАРХАН УУЛ АЙМАГ. ДАРХАН СУМ. 9-Р БАГ

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН "Б" БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 109 588 810 төгрөг

/ Нэг зуун есөн сая таван зуун наян найман мянга найман зуун арван төгрөг /

Баталгаажуулсан: Зураг төслийн ." АВТОКАД " ХХК.

Захирал..... С.БААСАНДАГВА

Огноо 2025 он ...сарын .... өдөр

Хянасан: **Тэргүүлэх төсөвчин..... /овог нэр/**

Огноо ..2025 он сарын ..... өдөр

ГҮЙЦЭТГЭСЭН :

Тэргүүлэх төсөвчин... Г.Пэлээсүрэн

Төсөв тооцсон /огноо/ ...2025.. он 11сарын 09 өдөр

Цахим хаяг: . Peleesuren@gmail. Com Утас: 99886709

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**25,939,338**
2	**Материал**	**41,185,122**
3	**Тээвэр**	**440,706**
4	**Машин ашиглалт**	**291,634**
	Шууд зардлын дүн	**67,856,799**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**8,083,928**
6	**Ашиг / 15%/**	**11,391,109**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**87,331,837**
7	**НӨАТ 10%**	**8,733,184**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**157,197**
	Дүн	**96,222,218**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,746,637**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**5,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**873,318**
	Дүн	**107,842,173**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,746,637**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**4,000,000**
	Дүн	**109,588,810**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дээврийн ажил	87,331,837	25,939,338	41,185,122	291,634	440,706	8,083,928	11,391,109
	НИЙТ ДҮН:	87,331,837	25,939,338	41,185,122	291,634	440,706	8,083,928	11,391,109

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	650	1.8 / 2	.16 / .01	101.08 / 9.1	7687 / 7974	776964 / 72563	849,527
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 80-100мм-ийн зузаантай хийх	м2	60	2.5 / 2	.1 / .07	6.18 / 4.02	8693 / 7974	53723 / 32055	85,778
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	630	2.0 / 2	.06 / .00	38.3 / 2.33	7974 / 7974	305436 / 18587	324,023
12-160-07	Дээврийг 1үе гео зулхай 1 үе мембран	м2	630	4.4 / 2	1.21 / .06	763.81 / 40.32	11007 / 7974	8407279 / 321512	8,728,790
12-160-07	Дээврийг 1үе гео зулхай 1 үе мембран/шахт парпедэнд өгсүүлж /	м2	60	4.4 / 2	1.21 / .06	72.74 / 3.84	11007 / 7974	800693 / 30620	831,313
12-050-08	Парпед төмөрлөх	м2	98	3.0 / 2	1.31 / .01	128.7 / .53	9412 / 7974	1211356 / 4220	1,215,576
06-230-10	Шахтыг өндөрлөж цутгах	м3	1.5	3.0 / 2	10.24 / 1.68	15.36 / 2.52	9412 / 7974	144568 / 20094	164,663
54-270-02	Салхивчийн хоолойн ф800 малгайвч	ш	1	2.5 / 2	.54 / .00	.54 / .00	8693 / 7974	4651 / 24	4,675
54-240-03	Борооны ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг солих ф-100мм	м	92	3.0 / 2	1.13 / .01	104.24 / 1.38	9412 / 7974	981069 / 11004	992,073
54-250-05	Ус урсах хоолойн юүлүүр хэсгийг солих	ш	8	3.0 / 2	.74 / .00	5.93 / .02	9412 / 7974	55794 / 128	55,922

Нийт Хүн/цаг: 1236.88 / 64.06

Үндсэн цалин:	13,252,341
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,252,898
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,903,366
Нийт цалин:	20,408,606
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,755,162
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,775,570
Ажиллах хүчний зардал:	**25,939,338**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***1236.88 / 64.06*** **Бүгд цалин:**	***13,252,341***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,252,898**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**4,903,366**
Нийт цалин:	**20,408,606**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,755,162**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,775,570**
Ажиллах хүчний зардал:	**25,939,338**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0528	Салхивчийн хоолойн ф800 малгайвч	ш	35,000	1	35,000	0.00	230	1	216.56	50
1-5072	Силикон	кг	21,000	48.3	1,014,300	0.06	230	1	216.56	3,031
4-0004	Ус урсах хоолойн юүлүүр	ш	50,582	8	404,656	0.04	230	1	216.56	1,833
4-0004	Ус зайлуулах урсгуур отвод	ш	11,582	8	92,656	0.04	230	1	216.56	1,833
4-0007	Ус зайлуулах холбох хэрэгсэл ф100	ш	5,600	32	179,200	0.12	230	1	216.56	6,057
4-0006	Ус зайлуулах яндан ф100	м	13,827	103.96	1,437,455	0.33	230	3	391.34	29,756
	Хог	м3	0	26	0	36.4	15	1	334.65	182,719
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23,700	6.54	154,998	0.22	100	1	219.71	4,885
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	9.3	25,733	0.01	230	2	280.66	690
1-0051	Хөрсжүүлэлт	кг	4,451	504	2,243,304	0.53	230	2	280.66	34,161
1-0189	Цавуу	кг	3,800	179.4	681,720	0.22	230	2	280.66	14,013
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	3,880,000	0.39	1,520,960	0.00	230	1	216.56	80
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	6.9	35,880	0.01	230	2	280.66	503
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,800	88.32	335,616	0.09	230	1	216.56	4,399
1-4177	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	6	1,620,000	14.4	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-200	м3	285,000	1.53	436,050	3.67	0	1	960.47	0
1-4335	Ам дарагч төмөр	м	8,438	120.02	1,012,687	0.09	230	1	216.56	4,728
1-4578	Амьсгалдаг яндан	ш	59,091	10	590,910	0.06	230	3	391.34	5,144
1-0098	Дээврийн хадаас	кг	2,767	483	1,336,461	0.56	230	2	280.66	35,855
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	550,000	0.02	11,550	0.01	100	1	219.71	300
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	550,000	0.15	80,025	0.09	100	1	219.71	2,078
1-0811	1үе гео зулхай	м2	3,545	793.5	2,812,958	0.84	230	2	280.66	54,295
1-0674	1 үе мембран	м2	31,661	793.5	25,123,004	0.84	230	2	280.66	54,295
					41,185,122					**440,706**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**41,185,122**					**440,706**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.72	71,977	123,714
	Автомашин	1.95	44,936	87,625
9023	Гүний доргиур	3.79	21,158	80,295
				291,634
			НИЙТ ДҮН:	**291,634**