БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА В.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2026 Их засвар-5

Боловсрол-2032 хөтөлбөрийн хүрээнд дээвэр засвар
/Дархан сум 9-р баг, ОИЦ сургууль/

2026 он *Дархан-Уул аймаг*

№	*Нэр төрөл, Үзүүлэлт*	*Шаардлага*
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан сум 9-р баг ОИЦ-р сургуулийн “Б” байр
	Дээвэр засварын ажил	
4	Төсөвт өртөг	109,588,810.0 төгрөг
4.1	Дээврийн ажил	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах 650м2, Дээврийн бетон тэгшилгээг 80-100мм-ийн зузаантай хийх 60м2, Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх 630м2, Дээврийг 1үе гео зулхай 1үе мембран 630м2, Дээврийг 1үе гео зулхай 1үе мембран /шахт парпедэнд өгсүүлж/ 60м2, Парпед төмөрлөх 98м2, Шахтыг өндөрлөж цутгах 1.5м3, Салхивчийн хоолойн ф800 малгайвч 1ш, Борооны ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг солих ф-100мм 92м, Ус урсах хоолойн юүлүүр хэсгийг солих 8ш,
5	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг 1-ээс дээш удаа гүйцэтгэсэн, инженер техникийн ажилтан 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
6	Тусгай зөвшөөрөл	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
7	Чадамж	Сангийн яамны хар жагсаалтад ороогүй байх
8	Тавигдах шаардлага	Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ зураг, төсвийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Орон нутгийн үйлдвэрлэгч нарыг дэмжиж ажиллана.
9	Баталгаат хугацаа	Чанарын баталгаа шаардана.

10	Зураг төсвийн үнэ	5,000,000.0 төгрөг
11	Нийт төсөвт өртөг	2026 онд гүйцэтгэлээр 109,588,810.0 төгрөгийн санхүүжилтийг олгоно.

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга П.Батсүх

Боловсруулсан:ХБТХОХ-с, аймгийн Ерөнхий эдийн засагч Б.Батсүх