БАТЛАВ:
ЖАРГАЛАНТ СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Ш.УЧРАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2025 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 16

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Хөдөлгөөнт эргүүл хяналтын пост (Зөөврийн сууц)

№	***Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт*** (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	***Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*** *(*захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичих*)*	***Тайлбар*** (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Үйлдвэрлэсэн он: 2025, 2026 он, шинэ, ашиглагдаагүй байх		Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолт
2	Зөөврийн, чирэх боломжтой дугуйт, хийцтэй.		Бүтээгдэхүүний зураг, техникийн паспорт
3	Дотор цахилгааны мантож 12v болон 220v-оор ажилдаг байх (хос тэжээлийн системтэй найдвартай ажиллагаатай)		Цахилгааны схем, техникийн үзүүлэлтийн хуудас
4	Галлагааны зориулалтай (галлагаа хийх үндсэн зориулалттай, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан)		Ашиглалтын заавар, зориулалтын тодорхойлолт
5	Хэмжээ: Урт 5 метрээс, Өргөн 2,5 метрээс дээш		Хэмжээсийн зураг
6	Аюулгүй ажиллагааны заавартай байх		
7	Баталгаат хугацаа: доод тал нь 12 сар		

БОЛОВСРУУЛСАН:
ДУЛААН-УУЛ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.ТӨМӨРЧӨДӨР

ХЯНАСАН:
ЗДТГ-ЫН ДАРГА Г.БААСАНСҮРЭН