ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 16.25-41.1

Захиалагч: Орхон аймаг, ЗДТГазар

Орхон аймаг, Жаргалант сум, 15 ба 17-р орон сууцны гадна хашааны угсрах ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн:72 036 122

(далан-хоёр сая, гучин-зургаан мянга, нэг зуун хорин-хоёр төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: Увш тэнгэр ХХК**
Захирал: ...../Б.Мандухай/
Огноо:

УВШ ТЭНГЭР ХХК

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

МОНГОЛ УЛС 16-1042 АТ-90090 Баатарцогтийн БАДМААРАГ МЭРГЭЖСЭН ТӨСӨВЧИН ХУГАЦААГҮЙ

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Бадмааараг/
Төсөв тооцсон огноо: 25.12.11

Хаяг: БГД-ийн, 10-р хороо, 22а байр, 11тоот
Имэйл: b_badmaarag@yahoo.com
Дугаар: 99162671

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: УВШ ТЭНГЭР ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ38-779/25

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Б.Бадмааараг

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ОРХОН АЙМАГ, ЖАРГАЛАНТ СУМ, 15 БА 17-Р ОРОН СУУЦНЫ ГАДНА ХАШААНЫ УГСРАЛТЫН АЖИЛ А3_22/25

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
4	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **72 036 122** **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Бадмааараг/

Тамга

МОНГОЛ УЛС 16-19... УХ8060 БАДМААРАГ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА ХҮЧТАЦААГҮЙ

Дугаар: 99162671

Имэйл: b_badmaarag@yahoo.com

Хаяг: БГД-ийн, 10-р хороо, 22а байр, 11тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**17 809 120**
2	**Материал**	**19 431 188**
3	**Тээвэр**	**4 694**
4	**Машин ашиглалт**	**34 604**
	Шууд зардлын дүн	**37 279 606**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**6 578 312**
6	**Ашиг / 15%/**	**6 578 688**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**50 436 606**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**10 803 298**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**61 239 904**
8	**НӨАТ 10%**	**6 123 990**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**110 232**
	Дүн	**67 474 127**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1 224 798**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1 500 000**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**612 399**
	Дүн	**70 811 324**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1 224 798**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**72 036 122**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-Р ОРОН СУУЦНЫ ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Хашааны шон суух нүх гараар ухах	м3	2.18	2.9 / 2	4.86 /	10.6 /	9268 / 7974	98253 /	98 253
07-450-09	Төмөр хашааны шон, суурийн хамт угсрах	м	96.53	3.6 / 2	2.44 / .07	235.44 / 6.76	10118 / 7974	2382148 / 53881	2 436 029
07-460-11	Хашааны хаалга 1500х1350мм хийх	ш	1	3.8 / 2	12.6 / .66	12.6 / .66	10353 / 7974	130414 / 5263	135 676

Нийт Хүн/цаг: 258.63471 / 7.4171 *Үндсэн цалин:* 2 669 959

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 453 893

Нэмэгдэл цалин 37% : 987 885

Нийт цалин: 4 111 737

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 555 084

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 559 196

Ажиллах хүчний зардал: **5 226 018**

17-Р ОРОН СУУЦНЫ ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Хашааны шон суух нүх гараар ухах	м3	3.08	2.9 / 2	4.86 /	14.98 /	9268 / 7974	138816 /	138 816
07-450-09	Төмөр хашааны шон, суурийн хамт угсрах	м	226.5	3.6 / 2	2.44 / .07	552.43 / 15.86	10118 / 7974	5589522 / 126428	5 715 950
07-460-11	Хашааны хаалга 1500х1350мм хийх	ш	2	3.8 / 2	12.6 / .66	25.19 / 1.32	10353 / 7974	260827 / 10526	271 353
07-460-04	Орц, гарцны автомат хаалт угсрах	ш	1	3.8 / 2	27.23 / 2.59	27.23 / 2.59	10353 / 7974	281903 / 20653	302 556

Нийт Хүн/цаг: 619.83404 / 19.765 *Үндсэн цалин:* 6 428 675

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1 092 875

Нэмэгдэл цалин 37% : 2 378 610

Нийт цалин: 9 900 159

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1 336 522

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 346 422

Ажиллах хүчний зардал: **12 583 102**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***878.46875 / 27.1821***	**Бүгд цалин:**	***9 098 634***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1 546 768**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**3 366 495**
	Нийт цалин:	**14 011 896**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1 891 606**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1 905 618**
	Ажиллах хүчний зардал:	**17 809 120**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	65.8981	1 818	119 803
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	кг	153.51	3 298	506 276
1-0542	Төмөр утас	кг	3.2303	2 909	9 397
1-3825	Төмөр дам нуруу	кг	118.8	1 215	144 342
1-2702	Хашааны шон, төмөр хийц	кг	7.129	2 522 727	17 984 521
1-4334	Хайрга	м3	3.6132	24 108	87 108
1-4025	Цемент м-400	тн	1.1985	374 272	448 580
1-0879	Электрод э-42	кг	16.5415	4 666	77 183
1-4543	Голын элс	м3	2.2032	24 500	53 978
Т/Т	Орц, гарцны автомат хаалт	иж бүрэн	1	0	0

19 431 188

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	1.06	13 800	14 643
3027	Гагнуурын аппарат	.81	24 580	19 961
				34 604

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-2702	Хашааны шон, төмөр хийц	кг	0.12	1	1	7.129	0	0	.8555	0
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	кг	0.001	1	1	153.51	35	281.83	.1535	1 514
Т/Т	Орц, гарцны автомат хаалт	иж бүрэн	0.001	1	1	1	35	281.83	.001	10
1-3825	Төмөр дам нуруу	кг	0.001	1	1	118.8	35	281.83	.1188	1 172
1-4025	Цемент м-400	тн	1	1.02	1	1.1985	0	0	1.2225	0
1-4334	Хайрга	м3	1.75	1.22	2	3.6132	0	0	7.7143	0
1-4271	Ус	м3	1	1	1	65.8981	0	0	65.8981	0
1-0542	Төмөр утас	кг	0.001	1	1	3.2303	0	0	.0032	0
1-0879	Электрод э-42	кг	0.001	1.16	2	16.5415	371	280.66	.0192	1 998
1-4543	Голын элс	м3	1.65	1	1	2.2032	0	0	3.6353	0

4 694