ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар:

Захиалагч:

Орхон аймаг, Жаргалант сумд баригдах цамхагт гэрэлтүүлэг №1-8-ийн угсралтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: **92,444,796**

(ерэн-хоёр сая, дөрвөн зуун дөчин-дөрвөн мянга, долоон зуун ерэн-зургаан төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "УВШ ТЭНГЭР" ХХК**
Захирал: ...../Б.МАНДУХАЙ/
Огноо: 2025/12/04

Хянасан **Мэргэшсэн төсөвчин: ...../**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Д.Цэрэнсумъяа/
Төсөв тооцсон огноо: 2025/12/04

Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Имэйл: tserensumiya.d@gmail.com
Дугаар: 9904 5657

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**13,590,914**
2	**Материал**	**42,946,669**
3	**Тээвэр**	**1,064,054**
4	**Машин ашиглалт**	**3,291,511**
	Шууд зардлын дүн	**60,893,148**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61%/**	**5,124,350**
6	**Ашиг /15%/**	**9,902,625**
	Барилга угсралтыгн ажлын дүн	**75,920,123**
7	**НӨАТ 10%**	**7,592,012**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**136,656**
	Дүн	**83,648,791**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,518,402**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**5,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**759,201**
	Дүн	**90,926,394**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**1,518,402**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	
	Дүн	**92,444,796**

Төсөв зохиосон: ...../ Д.Цэрэнсумъяа/

МОНГОЛ УЛС
20-1339 АТХ9962
Даваадэрэнгийн
ЦЭРЭНСУМЪЯА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-УДХШС
2023-2026

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх ухах	м3	1.28
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх булах	м3	1.24
3	Тэжээлийн кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	185.6
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м3	92.8
5	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	12.25
6	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м3	12.1
7	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	24
8	Тэжээлийн кабелийн шуудуу эргүүлж булах	м3	180.03
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь суурилуулах	ширхэг	8
2	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.256
3	20 кг-аас дээш жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.28
4	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах	ш	8
5	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах IP65 /Фотодатчикийн удирдлагатай/	ш	8
6	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	24
7	Амперметр угсрах	ш	8
8	Вольтметр угсрах	ш	8
9	Хугацааны реле	шир	8
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.58
11	4*6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	70
12	4*6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	510
13	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	64
14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	580

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх ухах	м3	1.28	2.8 / 2	3.15 /	4.03 /	9124 / 7974	36733 /	36,733
01-070-03	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх булах	м3	1.24	1.4 / 2	2.19 /	2.72 /	7111 / 7974	19327 /	19,327
01-210-04	Тэжээлийн кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	185.6	2.0 / 2	.01 /	1.63 /	7974 / 7974	13024 /	13,024
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м3	92.8	2.2 / 2	.05 / .08	4.64 / 7.61	8262 / 7974	38336 / 60679	99,015
01-200-03	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	12.25	2.0 / 2	.01 /	.17 /	7974 / 7974	1358 /	1,358
01-400-03	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м3	12.1	/ 2	/	/	/ 7974	/	
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	24	3.5 / 2	1.24 / .07	29.85 / 1.66	10000 / 7974	298464 / 13205	311,669
01-070-02	Тэжээлийн кабелийн шуудуу эргүүлж булах	м3	180.03	1.3 / 2	1.84 /	330.45 /	6968 / 7974	2302541 /	2,302,541

Нийт Хүн/цаг: 373.48 / 9.27	*Үндсэн цалин:* 2,783,666
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	473,223
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,029,956
Нийт цалин:	4,286,846
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	578,724
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	583,011
Ажиллах хүчний зардал:	**5,448,581**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-010-01	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь суурилуулах	ширхэг	8	3.3 / 2	5.39 / 3.07	43.12 / 24.54	9765 / 7974	421067 / 195650	616,717
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.256	3.3 / 2	146.71 / 4.81	37.56 / 1.23	9765 / 7974	366759 / 9819	376,578
06-050-12	20 кг-аас дээш жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.28	3.5 / 2	23.28 / 2.82	6.52 / .79	10000 / 7974	65190 / 6292	71,482
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах	ш	8	3.3 / 2	5.93 / .39	47.42 / 3.12	9765 / 7974	463017 / 24879	487,896
38-530-05	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах IP65 /Фотодатчикийн удирдлагатай/	ш	8	3.5 / 2	3.8 / .36	30.42 / 2.88	10000 / 7974	304240 / 22965	327,205
20-290-05	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	24	4.0 / 2	.97 /	23.29 /	10589 / 7974	246639 /	246,639
20-290-06	Амперметр угсрах	ш	8	4.0 / 2	.54 /	4.29 /	10589 / 7974	45389 /	45,389

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-290-06	Вольтметр угсрах	ш	8	4.0 / 2	.54 /	4.29 /	10589 / 7974	45389 /	45,389
39-110-51	Хугацааны реле	шир	8	5.0 / 2	2.9 / .01	23.2 / .08	11634 / 7974	269909 / 638	270,547
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.58	4.0 / 2	8.88 / .03	5.15 / .02	10589 / 7974	54561 / 133	54,694
38-200-06	4*6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	70	2.9 / 2	.18 / .01	12.6 / .6	9268 / 7974	116777 / 4800	121,577
38-200-06	4*6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	510	2.9 / 2	.18 / .01	91.8 / 4.39	9268 / 7974	850802 / 34974	885,776
38-250-07	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	64	4.0 / 2	.17 /	10.94 / .01	10589 / 7974	115886 / 51	115,937
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	580	2.2 / 2	.07 / .03	40.6 / 19.89	8262 / 7974	335437 / 158635	494,072

Нийт Хүн/цаг: 381.2 / 57.54 *Үндсэн цалин:*	4,159,897
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	707,183
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,539,162
Нийт цалин:	6,406,242
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	864,843
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	871,249
Ажиллах хүчний зардал:	**8,142,334**
Бүгд хүн/цаг: ***754.68 / 66.81*** **Бүгд цалин:**	***6,943,563***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,180,406**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**2,569,118**
Нийт цалин:	**10,693,088**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,443,567**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,454,260**
Ажиллах хүчний зардал:	**13,590,914**

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Газар шорооны ажил

Шифр	Газар шорооны ажил	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	2.3	1000	2,304
1-4542	Уулын элс	м3	92.8	15000	1,392,000
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	0.01	67200	339
1-0879	Электрод э-42	кг	2.42	4044	9,803
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	15.6	2501	39,016
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	24	47093	1,130,232
					2,573,693

Гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн угсралтын ажил

Шифр	Гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн угсралтын ажил	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз /caution electric cable type, 15sm, 300m, 8 muk/	км	0.59	200000	117,160
1-4542	Уулын элс	м3	1.15	15000	17,280
1-0421	Удирдлагын хайрцаг /30*40*15/	ш	8	55000	440,000
3-4112	Удирдлагын аппарат lcs 485-V1.2	ш	8	35000	280,000
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.14	4612	627
1-4206	Түлээний мод	м3	0.58	25000	14,400
3-4124	Төгсгөвч dt 3мм2	ш	64	4500	288,000
3-5352	Хугацааны реле chint kg316 t	ш	8	25000	200,000
1-0051	Хар тос	кг	214.4	5069	1,086,794
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	46.16	2767	127,721
1-0233	Фаз салбарлагч /3ои 4-10/1.5-10/	ш	24	17845	428,280
1-0879	Электрод э-42	кг	0.51	4044	2,071
1-0907	Эмаль кв 252	кг	0.08	8509	681
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.01	595900	6,174
1-0045	Бензин	кг	0.16	1580	253
3-7177	Бетон суурь 1600*800*800	ш	8	350000	2,800,000
3-3814	Автомат таслуур мссв-3р 16а	ш	16	20000	320,000
3-6449	Автомат таслуур мссв-3р 25а	ш	8	25000	200,000
3-3606	Автоматтай самбар /395*310*150/	ш	8	127500	1,020,000
1-0062	Анкерын боолт	кг	256	550	140,800
3-6030	Амперметр	ш	8	80000	640,000
1-4212	Арчих материал	кг	0.8	2000	1,600
1-0733	Арматур ф16	тн	0.26	2522727	645,818
1-0733	Арматурын ф8	тн	0.26	2522727	645,818
3-2653	Газардуулгын холбогч туузан төмөр	м	280	1200	336,000
1-0128	Газардуулгын хавчаар	ш	224	6500	1,456,000
3-5795	Гэрэлтүүлэгч 300вт	ш	64	250000	16,000,000
3-2957	Гэрэлтүүлгийн утас 3*2.5мм2	м	168	8500	1,428,000
3-6030	Вольтметр	ш	8	80000	640,000
1-4240	Ердийн тоосго м-50	ш	4640	280	1,299,200
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.12	575700	70,300
1-0270	Лед гэрэл 220в, 60вт	ш	8	8500	68,000
1-0517	Лист	кг	280	4500	1,260,000
1-0306	Клем	ш	24	15000	360,000
1-0060	Кабелийн төгсгөлийн муфьт	ш	16	12000	192,000
3-0037	Кабель 4*6мм2	км	0.58	7600000	4,408,000
1-0060	Кабель баригч	ш	24	18000	432,000
1-0060	0-н шин	ш	8	15000	120,000

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3-3263	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор н-ст005-360 400/5	иж бүрдэл	24	120000	2,880,000
					40,372,976
				НИЙТ ДҮН:	**42,946,669**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.08	88,573	6,752
13002	Угсралтын агергат	0.27	40,590	10,924
2028	Автокран 5тн	0.17	59,489	10,251
	Автомашин	0.04	3,453	124
3033	Гагнуурын аппарат	4.5	19,064	85,834
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	8.39	43,956	368,752
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	0.88	52,458	46,139
				528,776

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0	59,489	50
13002	Угсралтын агергат	10.87	40,590	441,294
2003	Цахилгаан эргүүлэг	11.6	11,480	133,168
2144	Шаттай машин	7.36	9,400	69,184
2028	Автокран 5тн	14.31	59,489	851,203
2029	Автокран 6.3тн	7.31	68,500	500,598
2027	Автокран 3тн	17.12	40,084	686,238
13200	Автомашин	0.01	3,453	20
3033	Гагнуурын аппарат	2.8	19,064	53,379
	Үйлчилгээний машин	2	13,800	27,600
				2,762,735

НИЙТ ДҮН: **3,291,511**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	2.3	2,304	2.3	375	1	216.56	187,108
1-4542	Уулын элс	м3	15,000	92.8	1,392,000	153.12	2	1	621.48	190,322
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.01	339	0.01	375	1	216.56	982
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	2.42	9,803	0.00	375	2	280.66	296
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,501	15.6	39,016	0.02	375	1	216.56	1,432
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,093	24	1,130,232	0.25	375	3	391.34	36,277
					2,573,693					**416,417**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз /cautlon electrlc cable type, 15sm, 300m, 8 muk/	км	200,000	0.59	117,160	0.06	375	2	280.66	6,289
1-4542	Уулын элс	м3	15,000	1.15	17,280	1.9	2	1	621.48	2,363
1-0421	Удирдлагын хайрцаг /30*40*15/	ш	55,000	8	440,000	0.04	375	2	280.66	4,315
3-4112	Удирдлагын аппарат lcs 485-V1.2	ш	35,000	8	280,000	0	375	2	280.66	8
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.14	627	0	375	2	280.66	17
1-4206	Түлээний мод	м3	25,000	0.58	14,400	0.46	375	2	280.66	48,498
3-4124	Төгсгөвч dt 3мм2	ш	4,500	64	288,000	0.00	375	2	280.66	135
3-5352	Хугацааны реле chlnt kg316 t	ш	25,000	8	200,000	0.02	375	2	280.66	1,684
1-0051	Хар тос	кг	5,069	214.4	1,086,794	0.23	375	2	280.66	23,693
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	46.16	127,721	0.05	375	2	280.66	5,587
1-0233	Фаз салбарлагч /3ои 4-10/1.5-10/	ш	17,845	24	428,280	0.03	375	2	280.66	3,258
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	0.51	2,071	0	375	2	280.66	63
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8,509	0.08	681	0	375	2	280.66	11
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	0.01	6,174	0.01	375	1	216.56	547
1-0045	Бензин	кг	1,580	0.16	253	0	375	2	280.66	18
3-7177	Бетон суурь 1600*800*800	ш	350,000	8	2,800,000	20	5	1	453.71	45,371
3-3814	Автомат таслуур мсав-3р 16а	ш	20,000	16	320,000	0.56	375	2	280.66	58,939
3-6449	Автомат таслуур мсав-3р 25а	ш	25,000	8	200,000	0.12	375	3	391.34	17,610

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3606	Автоматтай самбар /395*310*150/	ш	127,500	8	1,020,000	0.64	375	2	280.66	67,358
1-0062	Анкерын боолт	кг	550	256	140,800	0.29	375	2	280.66	30,446
3-6030	Амперметр	ш	80,000	8	640,000	0.00	375	2	280.66	381
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.8	1,600	0	375	1	216.56	67
1-0733	Арматур ф16	тн	2,522,727	0.26	645,818	0.26	375	1	216.56	20,790
1-0733	Арматурын ф8	тн	2,522,727	0.26	645,818	0.26	375	1	216.56	20,790
3-2653	Газардуулгын холбогч туузан төмөр	м	1,200	280	336,000	0.28	375	2	280.66	29,469
2-2843	Газардуулгын хавчаар	ш	6,500	224	1,456,000	0.01	375	2	280.66	1,500
3-5795	Гэрэлтүүлэгч 300вт	ш	250,000	64	16,000,000	0.19	375	3	391.34	28,176
3-2957	Гэрэлтүүлгийн утас 3*2.5мм2	м	8,500	168	1,428,000	0.01	375	2	280.66	707
3-6030	Вольтметр	ш	80,000	8	640,000	0.00	375	2	280.66	381
1-4240	Ердийн тоосго м-50	ш	280	4640	1,299,200	18444	0	1	960.47	0
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.12	70,300	0.07	375	1	216.56	5,950
1-0270	Лед гэрэл 220в, 60вт	ш	8,500	8	68,000	0.01	375	2	280.66	1,061
1-0517	Лист	кг	4,500	280	1,260,000	0.32	375	2	280.66	33,300
1-0306	Клем	ш	15,000	24	360,000	0.03	375	2	280.66	3,056
1-0060	Кабелийн төгсгөлийн муфьт	ш	12,000	16	192,000	0.02	375	2	280.66	1,903
3-0037	Кабель 4*6мм2	км	7,600,000	0.58	4,408,000	1.69	375	2	280.66	177,515
1-0060	Кабель баригч	ш	18,000	24	432,000	0.03	375	2	280.66	2,854
1-0060	0-н шин	ш	15,000	8	120,000	0.01	375	2	280.66	951
3-3263	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор н-ст005-360 400/5	иж бүрдэл	120,000	24	2,880,000	0.02	375	2	280.66	2,576
					40,372,976					**647,637**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**42,946,669**					**1,064,054**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	2.3	2,304	2.3	375	1	216.56	187,108
1-4542	Уулын элс	м3	15,000	92.8	1,392,000	153.12	2	1	621.48	190,322
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.01	339	0.01	375	1	216.56	982
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	2.42	9,803	0.00	375	2	280.66	296
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,501	15.6	39,016	0.02	375	1	216.56	1,432
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,093	24	1,130,232	0.25	375	3	391.34	36,277
					2,573,693					**416,417**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз /caution electric cable type, 15sm, 300m, 8 muk/	км	200,000	0.59	117,160	0.06	375	2	280.66	6,289
1-4542	Уулын элс	м3	15,000	1.15	17,280	1.9	2	1	621.48	2,363
1-0421	Удирдлагын хайрцаг /30*40*15/	ш	55,000	8	440,000	0.04	375	2	280.66	4,315
3-4112	Удирдлагын аппарат lcs 485-V1.2	ш	35,000	8	280,000	0	375	2	280.66	8
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.14	627	0	375	2	280.66	17
1-4206	Түлээний мод	м3	25,000	0.58	14,400	0.46	375	2	280.66	48,498
3-4124	Төгсгөвч dt 3мм2	ш	4,500	64	288,000	0.00	375	2	280.66	135
3-5352	Хугацааны реле chint kg316 t	ш	25,000	8	200,000	0.02	375	2	280.66	1,684
1-0051	Хар тос	кг	5,069	214.4	1,086,794	0.23	375	2	280.66	23,693
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	46.16	127,721	0.05	375	2	280.66	5,587
1-0233	Фаз салбарлагч /3ои 4-10/1.5-10/	ш	17,845	24	428,280	0.03	375	2	280.66	3,258
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	0.51	2,071	0	375	2	280.66	63
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8,509	0.08	681	0	375	2	280.66	11
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	0.01	6,174	0.01	375	1	216.56	547
1-0045	Бензин	кг	1,580	0.16	253	0	375	2	280.66	18
3-7177	Бетон суурь 1600*800*800	ш	350,000	8	2,800,000	20	5	1	453.71	45,371
3-3814	Автомат таслуур мссв-3р 16а	ш	20,000	16	320,000	0.56	375	2	280.66	58,939
3-6449	Автомат таслуур мссв-3р 25а	ш	25,000	8	200,000	0.12	375	3	391.34	17,610

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3606	Автоматтай самбар /395*310*150/	ш	127,500	8	1,020,000	0.64	375	2	280.66	67,358
1-0062	Анкерын боолт	кг	550	256	140,800	0.29	375	2	280.66	30,446
3-6030	Амперметр	ш	80,000	8	640,000	0.00	375	2	280.66	381
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.8	1,600	0	375	1	216.56	67
1-0733	Арматур ф16	тн	2,522,727	0.26	645,818	0.26	375	1	216.56	20,790
1-0733	Арматурын ф8	тн	2,522,727	0.26	645,818	0.26	375	1	216.56	20,790
3-2653	Газардуулгын холбогч туузан төмөр	м	1,200	280	336,000	0.28	375	2	280.66	29,469
2-2843	Газардуулгын хавчаар	ш	6,500	224	1,456,000	0.01	375	2	280.66	1,500
3-5795	Гэрэлтүүлэгч 300вт	ш	250,000	64	16,000,000	0.19	375	3	391.34	28,176
3-2957	Гэрэлтүүлгийн утас 3*2.5мм2	м	8,500	168	1,428,000	0.01	375	2	280.66	707
3-6030	Вольтметр	ш	80,000	8	640,000	0.00	375	2	280.66	381
1-4240	Ердийн тоосго м-50	ш	280	4640	1,299,200	18444	0	1	960.47	0
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.12	70,300	0.07	375	1	216.56	5,950
1-0270	Лед гэрэл 220в, 60вт	ш	8,500	8	68,000	0.01	375	2	280.66	1,061
1-0517	Лист	кг	4,500	280	1,260,000	0.32	375	2	280.66	33,300
1-0306	Клем	ш	15,000	24	360,000	0.03	375	2	280.66	3,056
1-0060	Кабелийн төгсгөлийн муфьт	ш	12,000	16	192,000	0.02	375	2	280.66	1,903
3-0037	Кабель 4*6мм2	км	7,600,000	0.58	4,408,000	1.69	375	2	280.66	177,515
1-0060	Кабель баригч	ш	18,000	24	432,000	0.03	375	2	280.66	2,854
1-0060	0-н шин	ш	15,000	8	120,000	0.01	375	2	280.66	951
3-3263	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор н-ст005-360 400/5	иж бүрдэл	120,000	24	2,880,000	0.02	375	2	280.66	2,576
					40,372,976					**647,637**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **42,946,669** **1,064,054**