ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Хавсралт №17А

Булган аймаг .Сэлэнгэ сум.5- баг
“Цаг уурын өргөтгөлийн барилгын Гадна дулааны шугам”- н
ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 132 123 951 төгрөг

/Нэг зуун гучин хоёр сая нэг зуун хорин гурван мянга есөн зуун тавин нэгэн төгрөг/

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн “Аслаан” ХХК –ийн

Захирал /Ж.Банзрай/

Огноо:2024 он сар өдөр

Гүйцэтгэсэн: Мэргэшсэн төсөвчин /М. Баярцогт/

огноо: 2024 оны сарын өдөр

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-010-05	Ган яндан хоолойг буулгах Ф50мм Ру-16 t-115*С	м	154	1.0 / 2	.37 / .02	56.36 / 3.08	4272 / 5212	240787 / 16053	256,840
61-050-17	Ган отвод буулгах Ф50мм Ру-16 t-115*С	ш	4	1.0 / 2	1.79 / .56	7.18 / 2.24	4272 / 5212	30656 / 11675	42,331
61-050-17	Бөмбөлгөн хаалт буулгах Ф50мм Ру-16	ш	2	1.0 / 2	1.79 / .56	3.59 / 1.12	4272 / 5212	15328 / 5837	21,165
24-120-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга Ф50мм ,б-50мм t-150*С у-35кг/м с задлах /к1- 0.5/	м2	24.2	1.1 / 2	.51 / .01	12.32 / .23	4366 / 5212	53780 / 1223	55,003
23-250-07	Үл хөдлөх тулгуур буулгах /к1- 0.5/	тн	0.091	2.3 / 2	23.51 / 5.8	2.14 / .53	5493 / 5212	11754 / 2749	14,504
65-010-30	Сувгийн хавтан ховхолж авах Л4х	ш	24	3.5 / 2	.23 /	5.45 /	6536 / 5212	35608 /	35,608
61-050-17	Хаалт буулгах Ф15-25мм Ру-10	ш	3	1.0 / 2	1.79 / .56	5.38 / 1.68	4272 / 5212	22992 / 8756	31,748

Нийт Хүн/цаг:	92.4156559 / 8.882267	*Үндсэн цалин:*	457,199
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	77,724
		Нэмэгдэл цалин 37% :	169,164
		Нийт цалин:	704,086
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	95,052
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	95,756
		Ажиллах хүчний зардал:	**894,894**

ГАДНА ШУГАМЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-08	Сувгийн 1м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1225.4	2.0 / 2	.00 /	4.41 /	5212 / 5212	22992 /	22,992
01-060-02	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	36.8	1.1 / 2	1.15 /	42.15 /	4366 / 5212	184014 /	184,014
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	36.1	1.1 / 2	1.54 / 1.41	55.77 / 50.9	4366 / 5212	243511 / 265296	508,807
01-400-01	Механизмаар 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	933	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг элс хайрган шороогоор эргүүлж гараар булах	м3	43.8	1.1 / 2	1.24 /	54.11 /	4366 / 5212	236266 /	236,266
01-190-05	50см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	360	/ 2	/	/	/ 5212	/	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	156.44787562 / 50.901	*Үндсэн цалин:*	952,080
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	161,854
		Нэмэгдэл цалин 37% :	352,269
		Нийт цалин:	1,466,202
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	197,937
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	199,404
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,863,543**

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГМЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-630-04	Дулааны сувгийн дэр ОП2	ш	40	1.0 / 2	.35 / .21	14 / 8.4	4272 / 5212	59808 / 43781	103,589
07-660-04	Гулсах тулгуур	ш	40	1.1 / 2	.21 / .06	8.4 / 2.4	4366 / 5212	36674 / 12509	49,183
23-040-05	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76 мм Ру-16 t-115*С	км	0.162	1.1 / 2	519.02 / 39.22	84.08 / 6.35	4366 / 5212	367097 / 33115	400,212
23-100-05	Ган отвод Ф76мм Ру-16 t-115*С	ш	12	1.1 / 2	1.07 / .02	12.86 / .29	4366 / 5212	56164 / 1532	57,697
23-200-05	Бембелген хаалт ф-76мм Ру-16 t-115*С	ш	2	1.0 / 2	1.71 / .48	3.41 / .95	4272 / 5212	14585 / 4972	19,557
24-120-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга Ф76мм ,б-50мм t-150*С у-35кг/м с	м2	38.7	1.1 / 2	.51 / .01	19.7 / .38	4366 / 5212	86003 / 1957	87,959
23-040-04	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 40 мм Ру-16 t-115*С	км	0.27	1.1 / 2	508.31 / 34.34	137.24 / 9.27	4366 / 5212	599200 / 48325	647,525
23-100-04	Ган отвод Ф40мм Ру-16 t-115*С	ш	22	1.1 / 2	1.04 / .02	22.88 / .42	4366 / 5212	99904 / 2179	102,082
18-210-20	Бембелген хаалт ф-40мм Ру-16 t-115*С	ш	4	3.5 / 2	1.21 / .01	4.84 / .05	6536 / 5212	31642 / 250	31,892
24-120-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга Ф40мм ,б-50мм t-150*С у-35кг/м с	м2	33.9	1.1 / 2	.51 / .01	17.26 / .33	4366 / 5212	75336 / 1714	77,050
21-041-04	Цайрдсан ган хоолой Ф25мм Ру-10	км	0.135	1.1 / 2	351.59 / 14.02	47.46 / 1.89	4366 / 5212	207229 / 9865	217,093
23-100-04	Цайрдсан ган отвод Ф25мм Ру-10	ш	10	1.1 / 2	1.07 / .02	10.7 / .19	4366 / 5212	46721 / 990	47,711
23-200-04	Бембелген хаалт ф-25мм Ру-10	ш	2	2.0 / 2	1.36 / .41	2.73 / .83	5212 / 5212	14217 / 4305	18,522
24-120-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга Ф25мм ,б-50мм t-150*С у-35кг/м с	м2	10.6	3.8 / 2	.51 / .01	5.4 / .1	6767 / 5212	36511 / 536	37,047
18-210-20	Хаалт ф-25-20мм Ру-10	ш	6	1.1 / 2	1.21 / .01	7.26 / .07	4366 / 5212	31705 / 375	32,080
23-250-07	Дамжуулах хоолойн үл хөдлөх тулгуур	тн	0.116	2.3 / 2	23.51 / 5.8	2.73 / .67	5493 / 5212	14983 / 3505	18,488

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-430-08	Сувгийн бетон хавтан /таг/-г буцааж тавих	ш	108	1.1 / 2	2.18 / .09	235.48 / 9.5	4366 / 5212	1028120 / 49535	1,077,654

Нийт Хүн/цаг: 636.4389964 / 42.103632 *Үндсэн цалин:* 3,025,342

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 514,308

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,119,376

Нийт цалин: 4,659,026

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 628,968

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 633,628

Ажиллах хүчний зардал: **5,921,622**

ЦУТГАМАЛ БЕТОН СУВГИЙН АЖИЛ. 900Х450Н

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Сувгийн ул бетон цутгах В15	м3	38.2	2.4 / 2	.76 / 1.49	29.12 / 56.77	5587 / 5212	162671 / 295860	458,532
06-230-10	Сувгийн бетон хана цутгах В15	м3	57.2	1.0 / 2	10.24 / 1.68	585.73 / 96.1	4272 / 5212	2502230 / 500852	3,003,082
08-040-10	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	382	1.1 / 2	.19 / .01	73.46 / 3.06	4366 / 5212	320720 / 15928	336,648
06-110-14	Сувгийн бетон хучилт цутгах /2970*1150/ В10 Л4х	м3	48.8	1.2 / 2	10.42 / .17	508.4 / 8.3	4460 / 5212	2267457 / 43239	2,310,696
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	144.2	1.1 / 2	1.1 / 1.1	158.62 / 158.62	4366 / 5212	692535 / 826727	1,519,262

Нийт Хүн/цаг: 1355.32104 / 322.8332 *Үндсэн цалин:* 7,628,220

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,296,797

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,822,441

Нийт цалин: 11,747,459

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,585,907

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,597,654

Ажиллах хүчний зардал: **14,931,020**

ГАДНА ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ ТИП.2500Х2500 ТК-7

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-02	ДХ- шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	26	2.0 / 2	.01 /	.18 /	5212 / 5212	962 /	962

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-02	ДХ-н нүхийг гараар засаж ухах	м3	3	2.8 / 2	1.15 /	3.44 /	5962 / 5212	20485 /	20,485
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.88	2.5 / 2	1.54 / 1.41	2.9 / 2.65	5680 / 5212	16498 / 13816	30,314
01-070-02	ДХ нүхийг шороогоор эргүүлж гараар булах	м3	1.25	1.3 / 2	1.84 /	2.29 /	4554 / 5212	10449 /	10,449
01-400-01	Механизмаар шуудууг булах	м3	13.43	/ 2	/	/	/ 5212	/	
06-010-04	Дулааны худгийн /ДХ-2/ ул бетон цутгах В15	м3	1.25	2.4 / 2	.76 / 1.49	.95 / 1.86	5587 / 5212	5323 / 9681	15,004
07-410-04	Ердийн хөрсөнд бетоноор худаг хийх(2500x2500x2000h)Тип ТК-7	ш	2	3.2 / 2	89.01 / 19.94	178.03 / 39.88	6304 / 5212	1122271 / 207855	1,330,125
07-430-08	Дулааны худгийн төмөр бетон хавтан	ш	2	3.3 / 2	2.28 / .09	4.56 / .18	6381 / 5212	29102 / 917	30,020
08-040-10	Дулааны худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	40	1.0 / 2	.41 / .01	16.49 / .32	4272 / 5212	70454 / 1668	72,122
07-500-14	Дулааны худгийн Тип ПР-22 төмөр бетон ялуу угсрах /2200x250x250h/	ком	4	3.0 / 2	.59 / .11	2.35 / .44	6150 / 5212	14443 / 2293	16,736
07-500-15	Дулааны худгийн Тип Я-22 төмөр бетон ялуу угсрах /2500x120x140h/	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	6150 / 5212	7221 / 625	7,847
07-500-15	Дулааны худгийн Тип ДЯ-18 төмөр бетон ялуу угсрах /1800x120x220h/	ш	4	3.0 / 2	.59 / .06	2.35 / .24	6150 / 5212	14443 / 1251	15,694
07-500-15	Дулааны худгийн Тип Я-18 төмөр бетон ялуу угсрах /1800x120x140h/	ш	4	3.0 / 2	.59 / .06	2.35 / .24	6150 / 5212	14443 / 1251	15,694
18-210-21	Бембелген хаалт ф-50мм	ш	4	3.5 / 2	1.47 / .01	5.87 / .06	6536 / 5212	38374 / 292	38,666
18-210-20	Бембелген хаалт ф-40мм	ш	4	3.5 / 2	1.21 / .01	4.84 / .05	6536 / 5212	31642 / 250	31,892
18-210-20	Бембелген хаалт ф-32мм	ш	4	3.5 / 2	1.21 / .01	4.84 / .05	6536 / 5212	31642 / 250	31,892
18-210-19	Бембелген хаалт ф-20мм	ш	8	3.5 / 2	.95 / .01	7.62 / .1	6536 / 5212	49820 / 500	50,320
23-100-05	Ган шилжүүлэг Ф76/40	ш	4	3.9 / 2	1.37 / .02	5.49 / .1	6844 / 5212	37560 / 511	38,071
24-120-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга Ф76x3мм ,б-50мм t-150*С у-35кг/м с /к1- 0.5/	м2	4.8	3.8 / 2	.51 / .01	2.44 / .05	6767 / 5212	16533 / 243	16,776

Нийт Хүн/цаг: 248.176824875 / 46.31686 *Үндсэн цалин:*	1,773,068
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	301,422
Нэмэгдэл цалин 37% :	656,035
Нийт цалин:	2,730,525
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	368,621
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	371,351
Ажиллах хүчний зардал:	**3,470,497**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2488.800392795 /***	**Бүгд цалин:**	***13,835,908***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,352,104**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**5,119,286**
		Нийт цалин:	**21,307,298**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,876,485**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,897,793**
		Ажиллах хүчний зардал:	**27,081,576**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	12,000	13.0418	156,501	.1743	540	3	391.34	36,826
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	3.0498	18,299	.0024	540	1	216.56	285
					174,800					37,111

ГАДНА ШУГАМЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Хайрган шороо	м3	16,500	43.8	722,700	65.7	3	1	516.48	101,798
1-4543	Барилгын элс	м3	16,500	9.025	148,913	10.83	15	1	334.65	54,364
					871,613					156,162

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГМЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	6.5054	11,827	6.5054	1	1	960.47	6,248
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	.3564	392	.0004	540	2	280.66	66
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	12,000	7.9856	95,827	.1067	540	3	391.34	22,549
2-3173	Цайртай ган отвод ф25мм ру-10	ш	5,832	10	58,320	.0012	540	2	280.66	183
2-1999	Цайрдсан ган хоолой ф25мм ру-10	м	11,070	134.73	1,491,461	.2695	540	3	391.34	56,943
1-3825	Швелер/бүс төмөр/	тн	2,842,112	.0466	132,533	.0466	540	1	216.56	5,453
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	15.0065	70,020	.0174	540	2	280.66	2,638
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	3.5192	5,279	.0035	540	1	216.56	412
1-0060	Боолт	кг	5,200	17.1239	89,044	.0194	540	2	280.66	2,933
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт ф-25-20мм	ш	10,740	6	64,440	.0203	540	2	280.66	3,083
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт ф-40мм	ш	38,758	4	155,032	.0045	540	2	280.66	685
1-3825	Бөөрөнхий төмөр	кг	2,846	28.304	80,553	.0283	540	1	216.56	3,310
2-0531	Бембелген хаалт ф-25мм ру-10	ш	10,740	2	21,480	.0025	540	2	280.66	382
2-0532	Бембелген хаалт ф-76мм ру-16 t-115*с	ш	105,814	2	211,628	.0025	540	2	280.66	382
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	1.9369	11,621	.0015	540	1	216.56	181

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2405	Ган яндан, 40 мм ру-16 t-115*с	м	14,459	272.7	3,942,969	.8181	540	3	391.34	172,884
2-2411	Ган яндан, 76 мм ру-16 t-115*с	м	28,458	163.458	4,651,688	.9807	540	3	391.34	207,255
2-3173	Ган отвод ф40мм ру-16 t-115*с	ш	5,977	22	131,494	.0266	540	2	280.66	4,034
2-3174	Ган отвод ф76мм ру-16 t-115*с	ш	14,351	12	172,212	.0145	540	2	280.66	2,201
1-2264	Гулсах тулгуур	ш	8,800	40	352,000	.6	540	2	280.66	90,934
1-2660	Дулааны сувгийн дэр оп2	ш	8,091	40	323,640	.6	170	1	216.56	22,089
	Пенополиуретан хоолойн дулаалга ф25мм	м	7,500	135.0422	1,012,817	.0135	540	3	391.34	2,854
	Пенополиуретан хоолойн дулаалга ф40мм	м	7,500	270.3681	2,027,761	.2704	540	3	391.34	57,135
	Пенополиуретан хоолойн дулаалга ф76мм	м	7,500	162.2156	1,216,617	.1622	540	3	391.34	34,280
					16,330,656					**699,115**

ЦУТГАМАЛ БЕТОН СУВГИЙН АЖИЛ. 900Х450Н

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	58.8205	106,936	58.8205	1	1	960.47	56,495
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8,500	196.1	1,666,850	6.6674	170	2	280.66	318,116
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1,100	458.4	504,240	.518	540	2	280.66	78,505
1-4334	Хайрга	м3	16,500	120.9985	1,996,476	187.1621	15	1	334.65	1,156,594
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	19.5057	7,299,866	19.8959	170	1	216.56	732,470
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.952	4,924,363	1.952	170	1	216.56	71,863
1-4543	Голын элс	м3	12,000	75.8798	910,558	49.3219	15	1	334.65	247,584
					17,409,288					**2,661,627**

ГАДНА ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ ТИП.2500Х2500 ТК-7

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	7.3215	13,311	7.3215	1	1	960.47	7,032
1-4542	Уулын элс	м3	16,500	2.0235	33,388	3.0353	15	1	334.65	15,236
1-2696	Тип я-22 төмөр бетон ялуу /я-18/	ш	21,240	4	84,960	.296	170	1	216.56	10,897
1-2696	Тип я-22 төмөр бетон ялуу /дх-18/	ш	39,240	2	78,480	.19	170	1	216.56	6,995
1-2696	Тип я-22 төмөр бетон ялуу /дя-18/	ш	44,370	4	177,480	.468	170	1	216.56	17,230
1-2703	Тип пр-22 төмөр бетон ялуу /дх-18/	ш	54,300	4	217,200	.592	170	1	216.56	21,795

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1,100	48	52,800	.0542	540	2	280.66	8,220
1-4334	Хайрга	м3	16,500	15.8876	262,145	26.1668	15	2	444.24	174,365
1-4542	Хайрган шороо	м3	16,500	1.25	20,625	1.875	3	1	516.48	2,905
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	12,000	2.58	30,960	.0345	540	3	391.34	7,285
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	3.977	1,488,355	4.0565	170	1	216.56	149,342
2-1717	Ширмэн таг	ш	120,000	2	240,000	.2	540	2	280.66	30,311
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.156	5,394	.0013	540	2	280.66	203
1-4543	Барилгын элс	м3	16,500	.47	7,755	.564	15	1	334.65	2,831
2-0101	Бембелген хаалт ф-32мм	ш	38,758	4	155,032	.0045	540	2	280.66	685
2-0113	Бембелген хаалт ф-20мм	ш	14,943	8	119,544	.009	540	2	280.66	1,370
2-0101	Бембелген хаалт ф-50мм	ш	77,049	4	308,196	.0045	540	2	280.66	685
2-0101	Бембелген хаалт ф-40мм	ш	60,705	4	242,820	.0045	540	2	280.66	685
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.408	2,448	.0003	540	1	216.56	38
1-0733	Арматур /скоб шатны гишгүүр/	тн	2,522,727	.088	222,000	.088	170	2	280.66	4,199
1-4543	Голын элс	м3	12,000	.714	8,568	.4641	15	1	334.65	2,330
2-3174	Ган шилжүүлэг ф76/40	ш	14,351	4	57,404	.0048	540	2	280.66	734
1-2674	Дулааны худгийн сувгийн хавтан	ш	338,600	2	677,200	.46	540	1	216.56	53,794
	Пенополиуретан хоолойн дулаалга ф76мм	м	7,500	20.1198	150,898	.0201	540	3	391.34	4,252
					4,656,963					523,419
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**39,443,319**					4,077,434

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна дулааны шугмын ажил.	30,734,487	5,921,622	16,330,656	1,541,547	699,115	2,232,702	4,008,846
2	Цутгамал бетон сувгийн ажил. 900x450h	46,726,296	14,931,020	17,409,288	0	2,661,627	5,629,626	6,094,734
3	Гадна дулааны худгийн ажил Тип.2500x2500 ТК-7	11,860,020	3,470,497	4,656,963	353,658	523,419	1,308,524	1,546,959
4	Буулгах ажил	1,841,459	894,894	174,800	157,051	37,111	337,413	240,190
5	Гадна шугамын газар шорооны ажил	6,184,457	1,863,543	871,613	1,783,836	156,162	702,635	806,668
	НИЙТ ДҮН:	97,346,719	27,081,576	39,443,319	3,836,092	4,077,434	10,210,900	12,697,398