АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРОО, БАРИЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	5753
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	440
3	Зуурмаг бэлтгэх	м3	256
4	Суваг болон нищ, эргэлтийн бетон ул хийх	м3	143
5	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	113
6	Нищ, эргэлтийн ган дам нуруу угсрах	тн	1.47
7	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-10	ш	715
8	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	201
9	Үл хөдлөх тулгуурын бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	2.3
10	ҮХТ-ын бетон хана цутгах В15	м3	3.96
11	Суваг дахь янданд ҮХТ хийх	тн	0.201
12	Сувагт ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	799
13	Шуудууг гараар буцааж булах	м3	718
14	Механизмаар шуудууг булах	м3	3087
15	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж тээвэрлэх	м3	2052

ХУДГУУДЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ-13КОМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг бэлтгэх	м3	177
2	Худгуудын бетон ул хийх	м3	11.56
3	Худгийн хана цутгах В10	м3	165
4	Худгийн ялуу угсрах	ш	76
5	Худгийн ПР проем угсрах	ш	46
6	Худгийн Б-1, Б6 дам нуруу угсрах	ш	13
7	Худгуудын төмөр бетон хавтангууд тавих	ш	88
8	700мм-ийн төмөр бетон цагираг худагт суулгах	ш	58
9	Худагт шат угсрах	тн	1.33
10	Ширмэн таг тавих	ш	58
11	Дулааны худгуудад битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	617

ХАЛААЛТЫН ЯНДАН ХООЛОЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт ган яндан тавих ф150 мм	км	0.941
2	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.41
3	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.256
4	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.128
5	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	16
6	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=125 мм	ш	6
7	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм	ш	4
8	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм	ш	2
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	763
10	Яндан хоолойг пенополиуританаар дулаалах	м2	763

ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ ХООЛОЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт цайрдсан ган яндан тавих хоолойн ф76 мм	км	0.493
2	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих ф50 мм	км	0.22
3	Сувагт цайрдсан ган яндан тавих ф32мм	км	0.14
4	Сувагт цайрдсан ган яндан тавих ф25мм	км	0.07
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	71
6	Яндан хоолойг пенополиуританаар дулаалах	м2	71

ХУДАГ ДАХЬ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	
2	Ган чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	4
3	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф150 мм	ком	12
4	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф125 мм	ком	6
5	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100мм	ком	4
6	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф80мм	ком	
7	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65мм	ком	9
8	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм	ком	2
9	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ком	2
10	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ком	1
11	Яндан хоолойд буулгалт тавих ф50 мм	ш	
12	Яндан хоолойд буулгалт тавих, ф40мм	ш	1
13	Яндан хоолойд буулгалт тавих ф25мм	ш	8
14	Яндан хоолойд буулгалт тавих ф15мм	ш	1
15	Яндан хоолойд хийн кран тавих ф20мм	ш	
16	Яндан хоолойд хийн кран тавих ф15мм	ш	4
17	Ган фланц гагнах. d = 150мм	ш	24
18	Ган фланц гагнах. d = 125мм	ш	12
19	Ган фланц гагнах. d = 100мм	ш	8
20	Ган фланц гагнах. d = 80мм	ш	
21	Ган фланц гагнах. d = 65мм	ш	18
22	Ган фланц гагнах. d = 50мм	ш	12
23	Ган фланц гагнах. d = 40мм	ш	8
24	Ган фланц гагнах. d = 32мм	ш	4
25	Ган фланц гагнах. d = 25мм	ш	18

НЭВТРЭХ СУВАГ БҮХИЙ ШУГАМЫН УГСРАЛТ /2.0*2Н L=17М/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	254
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	7.9
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	8.2
4	Бетон бэлтгэл хийх В7.5 б=150мм	м3	7.65
5	Нэвтрэх суваг угсрах 2.0*2.0h /L=1.0м/	м3	24.8
6	Бетонон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	118
7	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.274
8	Нэвтрэх сувагт ган тулгуур угсрах	тн	0.274
9	Сувагт ган яндан тавих ф150 мм	км	0.034
10	Сувагт цайрдсан ган яндан тавих хоолойн ф76 мм	км	0.017

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	21
12	Яндан хоолойг пенополиуританаар дулаалах	м2	21
13	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	25
14	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	140
15	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	106