АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ОРОЛТЫН САМБАР ОС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбарын хайрцаг угсрах /1800x800x400/, IP-31 / ил тоноглох зэс шинтэй/	ш	1
2	Автомат сэлгэн залгагч АВР 300А	ш	1
3	Оролтын автомат ВА88-37.3р 315А	1 ш	2
4	Шугамын автомат ВА88-33. 3р 160А	1 ш	2
5	Шугамын автомат ВА88-32. 3Р 50А	1 ш	2
6	Цэнэг шавхагч ОПС1-В4,I=30кА	1 иж бүр	1
7	Гуйдлийн трансформатор ТТИ-30-200/5А	ш	6
8	Дижитал Вольтметр 400В угсрах	ш	1
9	Амперметр угсрах АИ-47 5А	ш	3
10	1 фазын автомат таслуур ВА47-29 10А 1Р	ш	6
11	Дохионы гэрэл AL-22TE	ширхэг	6
12	ППНИ-33 63А гал хамгаалагч	иж бүрэн	3

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР ТС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбарын хайрцаг ТС-2, 380/220В, IP54 600x600x300мм	ш	1
2	Шугамын автомат ВА88-33. 3р 160А	1 ш	1
3	Шугамын автомат ВА47-100.3р 125А-D	1 ш	1
4	Шугамын автомат ВА47-100.3р 25А-D	1 ш	2
5	Шугамын автомат ВА47-100.1р 16А-D	1 иж бүр	2
6	Автомат удирдлагын самбар АУС-1 /400x400x120/ /тоноглолын хамт/	1 ш	1
7	Автомат удирдлагын самбар-АУС-2 /400x400x120/ /тоноглолын хамт/	1 ш	1
8	ОПС-С/4 =30кА цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР ТС-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбарын хайрцаг ТС-2, 380/220В, IP54 600x600x300мм	ш	1
2	Шугамын автомат ВА88-33. 3р 160А	1 ш	1
3	Шугамын автомат ВА47-100.3р 125А-D	1 ш	1
4	Шугамын автомат ВА47-100.3р 16А-D	1 иж бүр	2
5	Шугамын автомат ВА47-100.1р 16А-D	1 иж бүр	2
6	Автомат удирдлагын самбар АУС-3 /400x400x120/ /тоноглолын хамт/	1 ш	1
7	Автомат удирдлагын самбар-АУС-4 /400x400x120/ /тоноглолын хамт/	1 ш	1
8	ОПС-С/4 I=30кА цэнэг шавхагч	ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тавих ус чийгний хамгаалалттай LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 230В, 32Вт, IP-44	ком	9
2	Хананд тавих ус чийгний хамгаалалттай LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 220В, 52Вт, IP-54	ком	1
3	Хананд болон таазанд тоноглох "EXIT" бичигтэй, өөр дээрээ цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч 220В, 2x8Вт, IP-44, CCA 101	ш	1
4	Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах 220В, 2x8Вт IP-54 ЛБА 3923А	ш	4
5	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга 220В, 15А IP-54 ВС20-1-0-ГБ	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай Розетка угсрах 220В, 16А, IP44 РСб20-3-ГБ	ш	2
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1х2.5мм2 ПВ-660	м	200
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1х4мм2 ПВ-660	м	100
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1х6мм2 ПВ-660	м	50
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 5х2,5мм2 ВВГнг А(-)FRLS	м	30
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 5х4мм2 ВВГнг А(-)FRLS	м	30
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 5х70мм2 ВВГнг А(-)FRLS	м	30
13	Гал дэмждэггүй пласмассан хоолой Ф22	метр	50
14	Гал дэмждэггүй пласмассан хоолой Ф28	метр	50
15	Ф28 ган хоолойг угсарч тавих	1 м	50
16	Ф70 ган хоолойг угсарч тавих	1 м	50
17	Утас салбарлах хайрцаг	ширхэг	5
18	Унтраалга, розетка салбарлах хайрцаг	ширхэг	5
19	Ф12мм цайрдсан бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	50
20	25х4мм2 газардуулгын цайрдсан туузан ган угсрах	м	50
21	Цайрдсан туузан төмөр 40х4мм	м	80
22	Аянга хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч угсрах	ш	25
23	Аянгын гүйдлийн буулт хөндийрүүлэгч угсрах	ш	10
24	Газардуулгын холболтын хайрцаг- ГХХ 310х580х220мм 630А, Э1021, IP30 ф11мм-2ш, ф7мм-20ш	ком	1