Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А хавсралт

“ ЗҮҮН БҮСИЙН АНАҮТӨВИЙН БАРИЛГЫН ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ ЗАСВАР / ДОРНОД АЙМАГ. ХЭРЛЭН СУМ. ХХҮЕГАЗАР / “ -ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 30 943 600 төгрөг

Шифр: До - 13 / 2025

ТАНИЛЦСАН:

Аймгийн ЗДТГ-ын БОНХОБТХ- ийн дарга — Н.Гэрэлцэцэг

Аймгийн ЗДТГ-ын БОНХОБТХ -ийн ахлах мэргэжилтэн — Ч.Болормаа

ХЯНАСАН:

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч — Х.Гүенбат

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн — Б. Лхагвасүрэн

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:

“ДОЗТ ” БГБХН-ийн захирал — Ч.Лхагвасүрэн

Мэргэшсэн төсөвчин: — Ч.Лхагвасүрэн

Чойбалсан хот. 2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,039,117**
2	**Материал**	**18,497,511**
3	**Тээвэр**	**222,188**
4	**Машин ашиглалт**	**255,489**
	Шууд зардлын дүн	**22,014,306**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**947,133**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,444,216**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**26,405,655**
7	**НӨАТ 10%**	**2,640,565**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**47,530**
	Дүн	**29,093,750**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**528,113**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**529,567**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**264,057**
	Дүн	**30,415,487**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**528,113**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**30,943,600**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ /АХМАД НАСТНЫ АСРАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-200-09	Халаалтын тогоог суурилуулах Элтрүүд ЧББ-2 / түүнтэй адилтгах/	ком	2	4.2 / 2	35.55 / .04	71.1 / .09	10798 / 7974	767738 / 686	768,424
18-060-04	Эргэлтийн насос, g=9.9 м3/ц, h=10м, p=0.55 квт суурилуулах	ш	2	3.5 / 2	18.4 / .59	36.79 / 1.18	10000 / 7974	367916 / 9441	377,357
16-080-10	Утааны ган яндан хоолойн голч d=219x8.0мм угсрах	м	10	3.4 / 2	1.86 / .22	18.56 / 2.16	9883 / 7974	183438 / 17224	200,662
16-250-07	Холбох хэрэгсэл яндангийн голч-219мм угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.62 / .04	3.23 / .08	10589 / 7974	34247 / 624	34,871
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	16.88	2.7 / 2	.44 /	7.41 / .01	8981 / 7974	66522 / 40	66,562
24-120-04	ЯЦндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	19.6	3.8 / 2	.51 / .01	9.98 / .19	10353 / 7974	103286 / 1516	104,802

Нийт Хүн/цаг:	147.070144 / 3.703384	*Үндсэн цалин:*	1,552,677
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	263,955
		Нэмэгдэл цалин 37% :	574,491
		Нийт цалин:	2,391,123
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	322,802
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	325,193
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,039,117**
Бүгд хүн/цаг:	***147.070144 / 3.703384***	**Бүгд цалин:**	***1,552,677***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**263,955**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**574,491**
		Нийт цалин:	**2,391,123**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**322,802**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**325,193**
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,039,117**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	4.0839	4,084	4.0839	1	1	1480	6,044
2-3127	Утааны хаалт	ш	35,760	2	71,520	.0596	655	1	248.58	9,704
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0144	317	.0216	20	1	299.42	130
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	3.0384	21,269	.0038	655	2	323	810
1-1015	Трубаны дулаалга	м2	19,800	19.6	388,080	.0231	655	3	484.5	7,340
2-3169	Халаалтын тогоо элтрүүд чбб-2 / түүнтэй адилтгах/	ком	7,000,000	2	14,000,000	1.8876	12	3	624.1	14,137
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	10,000	3.258	32,580	.0435	5	3	947.2	206
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	11,808	36.9656	436,490	.037	655	1	248.58	6,019
1-4028	Цемент м-400	тн	375,000	.006	2,252	.0061	655	1	248.58	997
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	3.41	15,686	.004	655	2	323	837
2-1163	Эргэлтийн насос, wlllo -550, g=9.9м3/ц, h=10, p=0.55квт	ш	550,000	2	1,100,000	.1504	655	2	323	31,819
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	3,200	6.5072	20,823	.0065	655	1	248.58	1,060
1-3943	Ацетилен	м3	10,000	.422	4,220	.0003	5	1	485.82	1
2-2109	Ган хоолой, 219х8.0мм	м	190,944	10	1,909,440	.42	655	3	484.5	133,286
2-3183	Ган чиг өөрчлөгч ф-219	ш	245,375	2	490,750	.0463	655	2	323	9,799
					18,497,511					**222,188**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Авто машин	.4	59,899	23,960
2028	Автокран 5тн	.92	59,489	54,595
	Автомашин	.05	59,899	2,963
3122	Ацетиленийн генератор	.83	6,810	5,655
3033	Гагнуурын аппарат	8.83	19,064	168,316
				255,489