Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А хавсралт

“ ХӨДӨӨГИЙН БАГИЙН БАЙРНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР / ДОРНОД АЙМАГ. ХӨЛӨНБУЙР СУМ / “ - ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 30 000 000 төгрөг

Шифр: До - 20 / 2025

ТАНИЛЦСАН:
Аймгийн ЗДТГ-ын БОНХОБТХ- ийн дарга Н.Гэрэлцэцэг

Аймгийн ЗДТГ-ын БОНХОБТХ -ийн
ахлах мэргэжилтэн Ч.Болормаа

ХЯНАСАН:
Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Х.Гүенбат

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын
Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б. Лхагвасүрэн

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:
“ДОЗТ ” БГБХН-ийн захирал Ч.Лхагвасүрэн

Мэргэшсэн төсөвчин: Ч.Лхагвасүрэн

Чойбалсан хот. 2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**7,190,089**
2	**Материал**	**11,336,431**
3	**Тээвэр**	**1,003,218**
4	**Машин ашиглалт**	**240,213**
	Шууд зардлын дүн	**19,769,951**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**2,240,773**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,301,609**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**25,312,333**
7	**НӨАТ 10%**	**2,531,233**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**45,562**
	Дүн	**27,889,128**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**506,247**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**845,255**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**253,123**
	Дүн	**29,493,753**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**506,247**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**30,000,000**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-030-04	Одоо байгаа баганын дээд талаар модон дам нуруу угсрах, бэхлэх / голын тэнхлэг дагуу /	м3	0.35	2.7 / 2	39.13 / 2.15	13.7 / .75	8981 / 7974	122998 / 6000	128,999
10-030-04	Одоо байгаа гадна тоосгон ханын дагуу 100х100мм мауэрлат угсрах, бэхлэх	м3	0.332	2.7 / 2	39.13 / 2.15	12.99 / .71	8981 / 7974	116673 / 5692	122,365
10-030-04	Шувуу нурууны дээд гол нуруу угсрах	м3	0.35	2.7 / 2	39.13 / 2.15	13.7 / .75	8981 / 7974	122998 / 6000	128,999
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	2.595	2.6 / 2	32.23 / 2.09	83.63 / 5.42	8837 / 7974	739069 / 43247	782,316
08-060-04	Шувуу нурууны түгжээ өрлөг 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.99	2.9 / 2	6.2 / 2.22	18.54 / 6.64	9268 / 7974	171827 / 52930	224,757
10-020-09	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	10.2	2.5 / 2	.28 / .01	2.84 / .13	8693 / 7974	24659 / 1057	25,716
10-020-08	Банзан фронтон хийх	м2	17.34	1.6 / 2	1.15 / .07	20 / 1.21	7399 / 7974	148005 / 9679	157,684
12-160-04	Чулуун хөвөн /базальт / хавтангаар модон дээвэр дулаалах d-100мм	м2	193	2.0 / 2	.54 / .00	104.03 / .89	7974 / 7974	829511 / 7079	836,591
12-090-07	Ердийн дээврийг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	193	2.5 / 2	.7 / .02	134.33 / 3.86	8693 / 7974	1167713 / 30780	1,198,493
15-180-04	Дээврийн модон хийцүүдийг өнгийн тосон будгаар 2 удаа будах	м2	20.58	3.0 / 2	.35 / .00	7.14 / .03	9412 / 7974	67233 / 246	67,479

Нийт Хүн/цаг: 410.8934829 / 20.40522 *Үндсэн цалин:* 3,673,398

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 624,478

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,359,157

Нийт цалин: 5,657,033

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 763,699

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 769,356

Ажиллах хүчний зардал: **7,190,089**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***410.8934829 / 20.40522*** **Бүгд цалин:**	***3,673,398***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**624,478**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,359,157**
Нийт цалин:	**5,657,033**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**763,699**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**769,356**
Ажиллах хүчний зардал:	**7,190,089**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	.4838	484	.4838	1	1	1480	716
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.8818	19,400	1.3228	15	1	320.13	6,352
1-0808	Хар цаас	м2	2,473	10.2675	25,392	.0229	540	2	323	3,986
1-0094	Хадаас	кг	2,767	1.544	4,272	.0018	127	2	323	73
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,800	38.9724	109,123	.0448	540	2	323	7,817
1-5050	Чулуун хөвөн хавтан б=100мм	м2	15,150	194.93	2,953,190	.1891	540	1	248.58	25,381
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6,000	.0206	123	.0000	540	2	323	6
1-4029	Цемент м-300	тн	317,000	.0944	29,933	.0963	540	1	248.58	12,929
1-4529	Шохой	тн	266,207	.0936	24,929	.1142	127	1	248.58	3,607
1-3988	Банз 40-60мм	м3	585,800	.2428	142,209	.1578	127	1	248.58	4,982
1-3991	Банз III зэрэг 40мм	м3	585,800	2.316	1,356,713	1.5054	127	1	248.58	47,525
1-8979	Банз 19-22мм	м3	585,800	.151	88,432	.0981	127	1	248.58	3,098
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	2.159	1,264,766	1.4034	127	1	248.58	44,304
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	7,500	7.6987	57,740	.0088	540	2	323	1,531
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,500	48.5753	170,014	.0549	540	2	323	9,574
1-0728	Гөлмөн төмөр	кг	5,304	391.79	2,078,054	4.5056	540	1	248.58	604,799
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	1.1691	428,312	4.6471	127	1	248.58	146,708
1-0094	Дээврийн хадаас	кг	11,213	2.316	25,969	.0027	540	2	323	465
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	585,800	.0965	56,530	.0627	127	1	248.58	1,980
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 50-60мм	м3	585,800	1.158	678,356	.7527	127	1	248.58	23,762
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	585,800	.0255	14,938	.0166	127	1	248.58	523
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	585,800	.9598	562,227	.6238	127	1	248.58	19,695
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	585,800	.9061	530,802	.589	127	1	248.58	18,594
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585,800	.1557	91,209	.1012	127	1	248.58	3,195
1-3973	Захалсан банз I зэрэг	м3	585,800	.274	160,493	.1781	127	1	248.58	5,622
1-4012	Захлаагүй банз, II зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 40мм-ээс дээш зузаан	м3	585,800	.1238	72,545	.0805	127	1	248.58	2,541
1-0410	Маажин	кг	5,791	1.811	10,488	.0023	540	2	323	398
4-0001	Модон тоосго	ш	350	1.3754	481	.0015	127	1	248.58	46
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	8,700	5.3302	46,373	.0069	540	2	323	1,199
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	34,000	9.7921	332,932	.0104	540	2	323	1,810

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
					11,336,431					1,003,218

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.3	71,977	237,764
	Автомашин	.04	63,611	2,448
				240,213