ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 16.25-41

Захиалагч: Орхон аймаг, ЗДТГазар

Орхон аймаг, Жаргалант сум, Суврагатай толгойн төмөр хашааны угсрах ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн:149 938 586

(нэг зуун дөчин-есөн сая, есөн зуун гучин-найман мянга, таван зуун наян-зургаан төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: Увш тэнгэр ХХК**
Захирал: ...../Б.Мандухай/
Огноо:

УВШ ТЭНГЭР ХХК
6716233412
414C559

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

МОНГОЛ УЛС
16-1042 АТ78090
Баатарцогийн БАДМААРАГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
ХЭМЖЭЭГҮЙ

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Бадмааараг/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.12.10

Хаяг: БГД-ийн, 10-р хороо, 22а байр, 11тоот
Имэйл: b_badmaarag@yahoo.com
Дугаар: 99162671

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: УВШ ТЭНГЭР ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ38-779/25

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Б.Бадмааараг

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ОРХОН АЙМАГ, ЖАРГАЛАНТ СУМ, СУВРАГАТАЙ ТОЛГОЙН ТӨМӨР ХАШААНЫ УГСРАЛТЫН АЖИЛ, ШИФР: А3_17/25

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
4	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **149 938 586** **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../**Б.Бадмааараг/**

Тамга

МОНГОЛ УЛС 16-1042 АТ-10090 БАДМААРАГ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА ХУГАЦААГҮЙ

Дугаар: 99162671

Имэйл: b_badmaarag@yahoo.com

Хаяг: БГД-ийн, 10-р хороо, 22а байр, 11тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**41 869 448**
2	**Материал**	**50 828 299**
3	**Тээвэр**	**1 647 870**
4	**Машин ашиглалт**	**1 499 223**
	Шууд зардлын дүн	**95 844 840**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**15 465 689**
6	**Ашиг / 15%/**	**16 696 579**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**128 007 107**
7	**НӨАТ 10%**	**12 800 711**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**230 413**
	Дүн	**141 038 231**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2 560 142**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**2 500 000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1 280 071**
	Дүн	**147 378 444**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2 560 142**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**149 938 586**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Хашааны 0,3х0,3х0,7м нүх гараар ухах	м3	26.78	2.9 / 2	4.86 /	130.23 /	9268 / 7974	1206982 /	1 206 982
06-010-05	Бетон баганын В10 суурь цутгах	м3	6.69	2.9 / 2	5.77 / 1.51	38.62 / 10.13	9268 / 7974	357887 / 80766	438 653
08-270-13	Төмөр хашаа хийх	у\м	856.8	3.5 / 2	1.66 / .11	1425.29 / 91.68	10000 / 7974	14252868 / 731037	14 983 905
07-460-12	Төмөр хашааны жижиг хаалга 1100х1350мм хийх	ш	2	3.0 / 2	.97 / .08	1.94 / .16	9412 / 7974	18225 / 1276	19 501
07-460-11	Хашааны том хаалга 4000х1350мм хийх	ш	2	3.8 / 2	12.6 / .66	25.19 / 1.32	10353 / 7974	260827 / 10526	271 353
09-160-08	Төмрийн будгаар төмөр хашаа 2 удаа будах	тн	16.023	4.0 / 2	4.56 / .02	73.11 / .3	10589 / 7974	774176 / 2428	776 604
19-010-04	Гөлмөн төмрөөр гоёлын цэцэг хийж, хашаанд хийх	м2	100	3.5 / 2	2.3 / .06	230.26 / 6.24	10000 / 7974	2302600 / 49758	2 352 358
37-050-06	1х0.8 мөнх ногоон гацуур модны суулгацыг суулгах	ш	80	3.2 / 2	1.36 / .45	109.18 / 36.16	9647 / 7974	1053298 / 288340	1 341 638

Нийт Хүн/цаг: 2033.8184357 / 145.990697 *Үндсэн цалин:* 21 390 994

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3 636 469

Нэмэгдэл цалин 37% : 7 914 668

Нийт цалин: 32 942 131

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4 447 188

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4 480 130

Ажиллах хүчний зардал: **41 869 448**

Бүгд хүн/цаг: ***2033.8184357 / 145.990697*** **Бүгд цалин:** ***21 390 994***

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3 636 469

Нэмэгдэл цалин 37%: 7 914 668

Нийт цалин: 32 942 131

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4 447 188

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4 480 130

Ажиллах хүчний зардал: 41 869 448

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	10.8314	1 818	19 691
1-4542	Уулын элс	м3	.0097	22 000	214
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	кг	102.34	3 298	337 517
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	48.069	17 845	857 791
1-3825	Төмөр хийц	кг	16023	2 522	40 410 006
1-3824	Төмөр хашааны жижиг хаалга 1100х1250мм	кг	90	3 000	270 000
1-3825	Төмөр дам нуруу	кг	79.2	1 215	96 228
1-4334	Хайрга	м3	5.5955	24 108	134 897
1-4025	Цемент м-400	тн	1.8581	374 272	695 428
1-0879	Электрод э-42	кг	874.577	4 666	4 080 776
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	7.99	5 200	41 548
1-0844	Асбестон утас	кг	10.05	2 600	26 130
1-4543	Голын элс	м3	3.4119	24 500	83 592
1-4804	Гацуур	ш	80	27 000	2 160 000
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, /душх-1-11/	м	96.1	16 800	1 614 480

50 828 299

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4001	Услах машин	3.36	3 720	12 499
7001	Бетон зуурмагийн насос	1.93	58 485	112 684
7005	Авто бетон зуурагч	1.93	17 364	33 456
2028	Автокран 5тн	21.95	59 489	1 305 676
	Автомашин	2.53	13 800	34 907
				1 499 223

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	0.001	1.13	2	7.99	371	280.66	.009	940
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	0.001	1.29	2	48.069	371	280.66	.062	6 457
1-0844	Асбестон утас	кг	0.001	1.21	2	10.05	371	280.66	.0122	1 266
1-0879	Электрод э-42	кг	0.001	1.16	2	874.577	371	280.66	1.0145	105 636
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	кг	0.001	1	1	102.34	35	281.83	.1023	1 009
1-3824	Төмөр хашааны жижиг хаалга 1100х1250мм	кг	0.001	1	1	90	35	281.83	.09	888
1-3825	Төмөр дам нуруу	кг	0.001	1	1	79.2	35	281.83	.0792	781
1-3825	Төмөр хийц	кг	0.001	1	1	16023	35	281.83	16.023	158 052
1-4025	Цемент м-400	тн	1	1.02	1	1.8581	35	281.83	1.8952	18 695
1-4334	Хайрга	м3	1.75	1.22	2	5.5955	371	280.66	11.9464	1 243 920
1-4271	Ус	м3	1	1	1	10.8314	5	453.71	10.8314	24 571
1-4542	Уулын элс	м3	1.5	1	1	.0097	10	348.9	.0146	51
1-4804	Гацуур	ш	0.25	1.04	2	80	0	0	20.8	0
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, /душх-1-11/	м	0.003	1.37	3	96.1	371	391.34	.395	57 345
1-4543	Голын элс	м3	1.65	1	1	3.4119	15	334.65	5.6296	28 259

1 647 870