ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 2025082901

Захиалагч: Говь-Угтаал сумын ЗДТГ

/Дундговь аймаг, Говь-Угтаал сум/

АХМАДЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ

Төсөвт өртгийн дүн: **238,959,922**
(Хоёр зуун гучин найман сая есөн зуун тавин есөн мянга есөн зуун хорин хоёр төгрөг)

Баталгаажуулсан: **Зураг төслийн: Классик Хаус ХХК**
Захирал ...../Л.Баттөр/
Огноо:2025.09.15

Хянасан: **Тэргүүлэх төсөвчин:……/Л.Энхтуяа/**

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:……/Б.Наранцацралт/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.09.15

Хаяг: УБ, БЗД 26 хороо
Имэйл: glxoecku@gmail.com
Дугаар: 99929536

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Дотор холбоо дохиолол	Гадна холбоо	УХАТ	Гадна дулаан хангамж	Гадна цахилгаан	Нийт дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	4,763,787	31,433,820	1,801,987	23,465,120	3,531,702	64,996,416
2	Материал	15,989,977	19,419,807	3,268,691	33,805,334	1,475,935	73,959,744
3	Тээвэр	342,966	3,168,576	1,261,719	333,663	1,289,931	6,396,855
4	Машин ашиглалт	35,024	864,381	326,564	3,052,399	197,801	4,476,169
	Шууд зардлын дүн	**21,131,754**	**54,886,584**	**6,658,961**	**60,656,516**	**6,495,369**	**149,829,184**
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	1,759,642	11,610,988	665,616	8,667,519	1,304,536	24,008,302
6	Ашиг / 15%/	3,433,710	9,974,636	1,098,687	10,398,605	1,169,986	26,075,624
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**26,325,107**	**76,472,208**	**8,423,264**	**79,722,640**	**8,969,891**	**199,913,110**
7	НӨАТ 10%	2,632,511	7,647,221	842,326	7,972,264	896,989	19,991,311
8	Нормчлолын сан 0.18%	47,385	137,650	15,162	143,501	16,146	359,845
	Дүн	**29,005,003**	**84,257,080**	**9,280,752**	**87,838,405**	**9,883,026**	**220,264,266**
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	526,502	1,529,444	168,465	1,594,453	179,398	3,998,262
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,500,000	1,700,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	8,700,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	263,251	764,722	84,233	797,226	89,699	1,999,131
	Дүн	**31,294,756**	**88,251,246**	**11,033,451**	**92,230,084**	**12,152,123**	**234,961,660**
12	Магадлашгүй ажил 2 %	526,502	1,529,444	168,465	1,594,453	179,398	3,998,262
13	Бусад нэмэлт зардал	0	0	0	0	0	0
	Дүн	**31,821,258**	**89,780,691**	**11,201,916**	**93,824,537**	**12,331,521**	**238,959,922**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**4,763,787**
2	**Материал**	**15,989,977**
3	**Тээвэр**	**342,966**
4	**Машин ашиглалт**	**35,024**
	Шууд зардлын дүн	**21,131,755**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,759,642**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,433,710**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**26,325,107**
7	**НӨАТ 10%**	**2,632,511**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**47,385**
	Дүн	**29,005,003**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**526,502**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**263,251**
	Дүн	**31,294,756**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**526,502**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**31,821,258**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

IP ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Сүлжээний розетка суурилуулах	ш	3	5.0 / 2	.1 /	.3 /	11634 / 7974	3525 /	3,525
40-370-04	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.13 /	11634 / 7974	36380 /	36,380
40-480-04	WIfI router	ш	1	3.1 / 2	.54 /	.54 /	9530 / 7974	5099 /	5,099
40-560-05	Сүлжээний кабель татах	100м	1	2.1 / 2	6.17 /	6.17 /	8118 / 7974	50072 /	50,072

Нийт Хүн/цаг: 10.133 / 0 *Үндсэн цалин:* 95,075

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 16,163

Нэмэгдэл цалин 37% : 35,178

Нийт цалин: 146,415

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 19,766

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 19,913

Ажиллах хүчний зардал: **186,094**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-09	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж	ш	1	4.0 / 2	.6 /	.6 /	10589 / 7974	6322 /	6,322
40-260-07	Дотор зориулалтын хяналтын камер	ш	3	5.0 / 2	7.3 /	21.89 /	11634 / 7974	254680 /	254,680
40-260-07	Гадна зориулалтын хяналтын камер	ш	3	5.0 / 2	7.3 /	21.89 /	11634 / 7974	254680 /	254,680
40-370-04	Хяналтын дэлгэц	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.13 /	11634 / 7974	36380 /	36,380
40-370-04	Сүлжээний Switch 8port суурилуулах	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.13 /	11634 / 7974	36380 /	36,380
40-370-04	Hard суурилуулах	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.13 /	11634 / 7974	36380 /	36,380
40-560-05	Сүлжээний кабель татах	100м	4	2.1 / 2	6.17 /	24.67 /	8118 / 7974	200287 /	200,287

Нийт Хүн/цаг: 78.432 / 0 *Үндсэн цалин:* 825,107

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 140,268

Нэмэгдэл цалин 37% : 305,290

Нийт цалин: 1,270,665

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 171,540

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 172,810

Ажиллах хүчний зардал: **1,615,015**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
39-110-16	Зарлан мэдээллэх станц, өсгөгч суурилуулах	ком	1	6.0 / 2	1.43 / .84	1.43 / .84	12549 / 7974	17945 / 6698	24,643
40-420-04	Микрофон	ш	1	5.0 / 2	18.76 /	18.76 /	11634 / 7974	218277 /	218,277
40-360-05	Чанга яригч суурилуулах	ш	3	4.0 / 2	3.12 /	9.37 /	10589 / 7974	99177 /	99,177
40-560-05	Аудио кабель татах	100м	1	2.1 / 2	6.17 /	6.17 /	8118 / 7974	50072 /	50,072

Нийт Хүн/цаг: 35.726 / 0.84 *Үндсэн цалин:* 392,169

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 66,669

Нэмэгдэл цалин 37% : 145,102

Нийт цалин: 603,940

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 81,532

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 82,136

Ажиллах хүчний зардал: **767,608**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-06	Галын дохиоллын станц суурилуулах	ком	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-320-05	Утаа мэдрэх мэдээлэгч суурилуулах	ш	5	5.0 / 2	1.42 /	7.1 /	11634 / 7974	82601 /	82,601
40-340-04	Галын дохиоллын дуут дохио өгөгч суурилуулах	ком	1	5.0 / 2	3.3 /	3.3 /	11634 / 7974	38357 /	38,357
40-330-04	Гар мэдээлэгч суурилуулах	ш	1	4.9 / 2	4.57 /	4.57 /	11530 / 7974	52692 /	52,692
40-510-07	Галын дохиоллын кабель 2*1.5мм	100м	1.2	2.1 / 2	7.86 /	9.43 /	8118 / 7974	76530 /	76,530

Нийт Хүн/цаг: 25.4362 / 0 *Үндсэн цалин:* 262,303

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 44,592

Нэмэгдэл цалин 37% : 97,052

Нийт цалин: 403,947

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 54,533

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 54,937

Ажиллах хүчний зардал: **513,417**

БУСАД МАТЕРИАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	650	3.0 / 2	.11 / .00	71.5 / .72	9412 / 7974	672958 / 5701	678,659
40-260-04	Далд суух хроп суурилуулах	ш	20	5.0 / 2	.1 /	2.02 /	11634 / 7974	23501 /	23,501
40-220-05	Холбооны зогсуур rack суурилуулах	ш	1	4.0 / 2	11.55 /	11.55 /	10589 / 7974	122335 /	122,335
39-110-16	Үл тасалдах тэжээлийн блок суурилуулах	шир	1	6.0 / 2	1.43 / .84	1.43 / .84	12549 / 7974	17945 / 6698	24,643
40-560-05	Газардуулгын кабель татах	100м	0.2	2.1 / 2	6.17 /	1.23 /	8118 / 7974	10014 /	10,014

Нийт Хүн/цаг: 87.7366 / 1.555 *Үндсэн цалин:* 859,152

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 146,056

Нэмэгдэл цалин 37% : 317,886

Нийт цалин: 1,323,095

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 178,618

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 179,941

Ажиллах хүчний зардал: **1,681,653**

Бүгд хүн/цаг: ***237.4638 / 2.395*** **Бүгд цалин:** ***2,433,807***

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: **413,747**

Нэмэгдэл цалин 37%: **900,509**

Нийт цалин: **3,748,063**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: **505,988**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **509,737**

Ажиллах хүчний зардал: **4,763,787**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

IP ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ СҮЛЖЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сүлжээний розетка	ш	12,000	3	36,000	.5212	160	2	280.66	23,403
	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	235,100	1	235,100	.0086	160	2	280.66	386
	Utp6 утас	м	1,200	100	120,000	.029	160	2	280.66	1,302
	Wlfl router	ком	149,500	1	149,500	.0005	160	2	280.66	23
					540,600					**25,115**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сүлжээний swltch 8port	ш	235,100	1	235,100	.0086	160	2	280.66	386
	Хяналтын дэлгэц	ш	749,000	1	749,000	.0086	160	2	280.66	386
	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж	ш	2,200,000	1	2,200,000	.0069	160	2	280.66	309
1-0058	Гадна зориулалтын хяналтын камер	ш	465,000	3	1,395,000	.0283	160	2	280.66	1,272
1-0058	Дотор зориулалтын хяналтын камер	ш	285,000	3	855,000	.0283	160	2	280.66	1,272
	Utp6 утас	м	1,200	400	480,000	.116	160	2	280.66	5,209
	Hard	ш	265,000	1	265,000	.0086	160	2	280.66	386
					6,179,100					**9,220**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Чанга яригч 10вт	ш	150,000	3	450,000	.0155	160	2	280.66	695
	Аудио кабель	м	1,200	100	120,000	.029	160	2	280.66	1,302
3-0540	Зарлан мэдээллэх станц, өсгөгч	ком	780,000	1	780,000	.005	160	2	280.66	225
	Микрофон	ш	1,550,000	1	1,550,000	.0086	160	2	280.66	386
					2,900,000					**2,608**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Утаа мэдрэх мэдээлэгч	ш	34,000	5	170,000	.0344	160	2	280.66	1,545
	Галын дохиоллын станц	ш	3,885,000	1	3,885,000	.0052	160	2	280.66	232
	Галын дохиоллын дуут дохио өгөгч	ш	36,000	1	36,000	.0017	160	2	280.66	77
	Галын дохиоллын кабель 2*1.5мм	100м	1,200	120	144,000	3.096	160	2	280.66	139,028
	Гар мэдээлэгч	ш	78,000	1	78,000	.0052	160	2	280.66	232
					4,313,000					**141,113**

БУСАД МАТЕРИАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Уян пластмасан хоолой ф16	м	330	650	214,500	.0975	160	3	391.34	6,105
2-3209	Уян пластмассан хоолойн холбох хэрэгсэл ф-16	ш	100	187.772	18,777	.0212	160	2	280.66	953
3-5546	Холболтын төмөр хайрцаг rack -12 u	ш	1,200,000	1	1,200,000	.03	160	2	280.66	1,347
	Газардуулгын кабель	м	1,200	20	24,000	.0058	160	2	280.66	260
	Далд суух хроп	ш	12,000	20	240,000	3.4744	160	2	280.66	156,020
3-0540	Үл тасалдах тэжээлийн блок 1ква	м	360,000	1	360,000	.005	160	2	280.66	225
					2,057,277					**164,910**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **15,989,977** **342,966**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

IP ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ СҮЛЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	.02	13,800	276
				276

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	.02	13,800	276
				276

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	1.38	13,800	19,044
				19,044

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	1.12	13,800	15,428
				15,428

НИЙТ ДҮН: 35,024

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**31,433,820**
2	**Материал**	**19,419,807**
3	**Тээвэр**	**3,168,576**
4	**Машин ашиглалт**	**864,381**
	Шууд зардлын дүн	**54,886,585**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**11,610,988**
6	**Ашиг / 15%/**	**9,974,636**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**76,472,209**
7	**НӨАТ 10%**	**7,647,221**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**137,650**
	Дүн	**84,257,080**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,529,444**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1,700,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**764,722**
	Дүн	**88,251,246**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,529,444**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**89,780,691**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	5.1	2.9 / 2	87.63 / 1.91	446.91 / 9.74	9268 / 7974	4141990 / 77675	4,219,664
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.255	4.0 / 2	8.88 / .03	2.27 / .01	10589 / 7974	23988 / 59	24,047
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	300	2.2 / 2	.05 / .08	15 / 24.6	8262 / 7974	123930 / 196160	320,090
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	180	2.9 / 2	4.86 /	875.34 /	9268 / 7974	8112651 /	8,112,651
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	160	1.3 / 2	1.84 /	293.68 /	6968 / 7974	2046362 /	2,046,362
31-120-05	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	3	3.6 / 2	13.77 / 12.68	41.31 / 38.04	10118 / 7974	417975 / 303331	721,306
21-041-10	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 250мм	км	0.02	3.9 / 2	539.86 / 107.87	10.8 / 2.16	10471 / 7974	113058 / 17203	130,261

Нийт Хүн/цаг: 1685.305653 / 74.545744 *Үндсэн цалин:* 15,574,382

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,647,645

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,762,521

Нийт цалин: 23,984,548

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,237,914

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,261,899

Ажиллах хүчний зардал: **30,484,360**

КАБЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-040-04	Кабелийг ховилд тараах 1м нь 0.6кг жинтэй	100м	3	4.0 / 2	6.95 /	20.84 /	10589 / 7974	220717 /	220,717
40-370-04	5 хүртэл цацрагийн багтаамжтай хувиарлах хэрэгслийг угсрах	ш	6	5.0 / 2	3.13 /	18.76 /	11634 / 7974	218277 /	218,277
40-130-08	Кабельд тусгаарлах муфт хийх	ш	1	5.0 / 2	3.96 /	3.96 /	11634 / 7974	46082 /	46,082

Нийт Хүн/цаг: 43.567 / 0 *Үндсэн цалин:* 485,076

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 82,463

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	179,478
Нийт цалин:	747,018
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	100,847
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	101,594
Ажиллах хүчний зардал:	**949,460**
Бүгд хүн/цаг: ***1728.872653 / 74.545744*** **Бүгд цалин:**	***16,059,458***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,730,108**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**5,942,000**
Нийт цалин:	**24,731,566**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**3,338,761**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**3,363,493**
Ажиллах хүчний зардал:	**31,433,820**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0	.2576	0	.0263	260	2	280.66	1,917
1-4271	Ус	м3	0	2.352	0	2.352	260	1	216.56	132,431
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	18.6	409,200	30.69	260	1	216.56	1,728,019
1-0226	Тосон будаг	кг	63,000	1.5	94,500	.0019	260	2	280.66	138
1-4731	Төмөр бетонон бүтээц /дунд худаг/	ком	0	3	0	11.175	260	2	280.66	815,458
	Худгийн таг	ш	99,697	3	299,091	.375	260	2	280.66	27,364
1-4684	Худгийн кронштейн	ш	185,000	18	3,330,000	.0464	260	2	280.66	3,389
1-0358	Хар тос	тн	0	.015	0		260	2	280.66	0
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0	.0744	0	.001	260	3	391.34	101
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	0	.36	0	.792	260	1	216.56	44,594
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	1.06	3,957	.0012	260	2	280.66	90
1-0358	Битум	кг	0	1.02	0		260	2	280.66	0
1-0045	Бензин а-80	кг	0	2.2848	0	.0024	260	2	280.66	177
1-3943	Ацетилен	м3	0	.0144	0	.0000	260	1	216.56	1
2-2463	Ган хоолойн, 273х6	м	181,305	19.9	3,607,970	.7861	260	3	391.34	79,979
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	70,000	.0624	4,368	.0499	260	1	216.56	2,811
1-4524	Замазка	кг	2,201	1.02	2,245	.001	260	2	280.66	76
1-4712	Кабелийн тавиур (консоль)	ш	85,954	12	1,031,448	.0721	260	2	280.66	5,261
1-0410	Маажин	кг	0	1.5	0	.0019	260	2	280.66	138
1-4705	Модон бөглөө	ш	0	10.2	0	.0012	260	2	280.66	84
1-1471	PVc яндан 110*99*5.5мм	п/м	18,000	504.9	9,088,200	1.2471	260	3	391.34	126,891
1-4675	16*350мм-ийн боолт	ш	6,500	24	156,000	.0038	260	1	216.56	214
1-4672	12*100мм-ийн боолт	ш	4,500	18	81,000	.0029	260	1	216.56	163
					18,107,979					**2,969,293**

КАБЕЛЬ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	5 хүртэл цацрагийн багтаамжтай хувиарлах хэрэгсэл	ш	27,870	6	167,220	.0103	260	2	280.66	753

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0422	Стеарин	кг	300	.0001	0		260	2	280.66	0
1-1359	Тугалга поссу-30	кг	5,000	.001	5		260	2	280.66	0
3-7045	Хий үл нэвтрэх муфт	ш	4,600	1	4,600	.0206	260	2	280.66	1,506
1-0047	Бензин	кг	1,580	.0007	1		260	2	280.66	0
1-4212	Ветошь	кг	300	.0001	0		260	1	216.56	0
1-0324	Кабелийн масс	кг	1,300	.002	3		260	2	280.66	0
3-2360	Кабель	100м	380,000	3	1,140,000	2.7	260	2	280.66	197,023
					1,311,829					**199,283**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**19,419,807**					**3,168,576**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран		59,489	22
	6,3 тонны даацтай автокран	3.06	0	0
13002	Угсралтын агергат	.87	0	0
2114	Хоолой угсрагч машин 900мм	.74	64,085	47,372
2115	Хоолой угсрагч машин 1000мм	1.85	73,240	135,333
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1.56	18,983	29,560
13001	Шахаж дүүргэгч агрегат	.9	6,210	5,589
2028	Автокран 5тн	.31	59,489	18,192
13200	Автомашин	.59	0	0
	Зөөврийн машин	2.63	0	0
	Үйлчилгээний машин	43.02	13,800	593,676
				829,743

КАБЕЛЬ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.51	13,800	34,638
				34,638

НИЙТ ДҮН: **864,381**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**1,801,987**
2	**Материал**	**3,268,691**
3	**Тээвэр**	**1,261,719**
4	**Машин ашиглалт**	**326,564**
	Шууд зардлын дүн	**6,658,962**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**665,616**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,098,687**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**8,423,265**
7	**НӨАТ 10%**	**842,326**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**15,162**
	Дүн	**9,280,753**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**168,465**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**84,233**
	Дүн	**11,033,451**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**168,465**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**11,201,916**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	27.25	2.0 / 2	.01 /	.16 /	7974 / 7974	1239 /	1,239
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.8375	2.9 / 2	4.86 /	4.07 /	9268 / 7974	37746 /	37,746
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.525	2.5 / 2	1.54 / 1.41	.81 / .74	8693 / 7974	7051 / 5903	12,954
22-250-05	110 мм голчтой PVC хуванцар хоолойг угсрах	м	5	3.8 / 2	.3 / .06	1.48 / .31	10353 / 7974	15322 / 2472	17,794
22-250-06	160 мм голчтой PVC хуванцар хоолойг угсрах	м	15	3.7 / 2	.4 / .09	5.95 / 1.35	10236 / 7974	60925 / 10765	71,690
24-170-08	Хуванцар яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	1.75	2.9 / 2	2.69 / .07	4.7 / .12	9268 / 7974	43567 / 943	44,511
24-170-08	Хуванцар яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	5.2	2.9 / 2	2.69 / .07	13.97 / .35	9268 / 7974	129458 / 2803	132,261
11-390-11	Халаалтын датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1	3.4 / 2	1.6 / .00	1.6 / .00	9883 / 7974	15830 / 24	15,854
22-110-04	D1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	32.87 / 9.05	32.87 / 9.05	9412 / 7974	309335 / 72165	381,499
01-070-02	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16	1.3 / 2	1.84 /	29.37 /	6968 / 7974	204636 /	204,636
01-390-09	Механизмаар шуудууг түрж булах	м3	5.5	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-280-02	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	11	2.0 / 2	.01 /	.06 /	7974 / 7974	447 /	447

Нийт Хүн/цаг: 95.0321025 / 11.92307 *Үндсэн цалин:*	920,631
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	156,507
Нэмэгдэл цалин 37% :	340,633
Нийт цалин:	1,417,771
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	191,399
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	192,817
Ажиллах хүчний зардал:	**1,801,987**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***95.0321025 / 11.92307***	**Бүгд цалин:**	***920,631***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**156,507**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**340,633**
		Нийт цалин:	**1,417,771**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**191,399**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**192,817**
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,801,987**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	1,200	8.1	9,720	.0081	260	1	216.56	456
1-4271	Ус	м3	1,818	.3275	595	.3041	260	1	216.56	17,125
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0731	1,609	.1097	260	1	216.56	6,177
2-0168	Термостат	ш	35,000	1	35,000	.104	260	1	216.56	5,856
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	28,100	1	28,100	.05	260	2	280.66	3,649
1-2993	Худгийн таг пд10-1	ш	153,773	1	153,773	.44	260	2	280.66	32,108
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	102,273	1	102,273	.25	260	2	280.66	18,243
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	135,644	1	135,644	.4	260	2	280.66	29,189
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	453,132	2	906,264	1.22	260	2	280.66	89,025
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.34	941	.0004	260	2	280.66	29
	Хагас цилиндр хэлбэртэй хөөсөнцөр	м3	66,400	.1318	8,755	.0082	260	3	391.34	833
	Хамгаалалтын бүрхүүл	м2	18,500	.414	7,659		260	2	280.66	1
	Халаалтын кабель	м	18,000	18.9735	341,523	.011	260	2	280.66	803
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0051	1,907	.0052	260	1	216.56	293
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0517	19,366	.0528	260	1	216.56	2,972
1-0091	Яндангийн дулаалга ф160мм	м	32,809	15.0517	493,831	.0167	260	2	280.66	1,219
1-0091	Яндангийн дулаалга ф110мм	м	23,809	5.0655	120,604	.0056	260	2	280.66	410
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	575,700	.061	35,118	.0396	260	1	216.56	2,233
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	326,700	1	326,700	.1	260	2	280.66	7,297
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	.6	172,500	1.44	260	1	216.56	81,080
1-0008	Асбест /нунтаг/	кг	0	11.2	0	.0116	260	2	280.66	850
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2,522,727	.0098	24,723	.0098	260	1	216.56	552
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2,522,727	.0108	27,245	.0108	260	1	216.56	608
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.001	2,598	.001	260	1	216.56	58
1-4543	Голын элс	м3	24,500	.7675	18,804	1.2664	260	1	216.56	71,304
3-6697	Датчик	ш	120,000	1	120,000	.0015	260	2	280.66	107
	Дулаалгатай яндан полиэтилен хоолой	м	6,000	15.15	90,900	.1951	260	3	391.34	19,856
1-4333	Илүүдэл шорооны тээвэр	м3	0	11	0	15.4	260	1	216.56	867,106
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	300,000	.008	2,400	.0288	260	1	216.56	1,620
	110 мм голчтой pVc хуванцар хоолой	м	15,869	5.05	80,138	.0065	260	3	391.34	662

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	3,268,691	**1,261,719**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**3,268,691**	**1,261,719**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9008	Цахилгаан зүлгүүр	.43	4,470	1,943
1017	Бульдозер	.06	115,033	7,339
1016	Бульдозер 54/80 м.х	.12	88,573	10,464
2028	Автокран 5тн	1.17	59,489	69,459
2027	Автокран 3тн	2.7	40,084	108,227
	Автомашин	1.58	13,800	21,836
9022	Доргиулагч	1.77	9,115	16,134
9014	Паялник	.2	1,720	343
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	1.09	83,242	90,819
				326,564
			НИЙТ ДҮН:	**326,564**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**23,465,120**
2	**Материал**	**33,805,334**
3	**Тээвэр**	**333,663**
4	**Машин ашиглалт**	**3,052,399**
	Шууд зардлын дүн	**60,656,516**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**8,667,519**
6	**Ашиг / 15%/**	**10,398,605**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**79,722,640**
7	**НӨАТ 10%**	**7,972,264**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**143,501**
	Дүн	**87,838,405**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,594,453**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**2,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**797,226**
	Дүн	**92,230,084**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,594,453**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**93,824,537**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	125	2.0 / 2	.00 /	.55 /	7974 / 7974	4386 /	4,386
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18	2.9 / 2	4.86 /	87.53 /	9268 / 7974	811265 /	811,265
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	25	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	44.2	1.3 / 2	1.84 /	81.13 /	6968 / 7974	565308 /	565,308
01-270-12	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	150	2.0 / 2	.01 /	1.03 /	7974 / 7974	8253 /	8,253
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 30мм	км	0.025	3.8 / 2	524.94 / 31.38	13.12 / .78	10353 / 7974	135867 / 6256	142,123
23-250-05	Хоолойн гулсах тулгуур суурилуулах	ш	8	2.3 / 2	.08 / 5.25	.66 / 42.02	8406 / 7974	5582 / 335036	340,617
07-410-04	Дэр бетон суурилуулах	ш	8	3.2 / 2	1.01 / 19.94	8.1 / 159.52	9647 / 7974	78148 / 1272012	1,350,161
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	8	3.5 / 2	3.42 / .02	27.35 / .14	10000 / 7974	273520 / 1084	274,604
23-250-07	Сувгийн үл хөдлөх тулгуур суурилуулах	ш	1	2.3 / 2	23.51 / 5.8	23.51 / 5.8	8406 / 7974	197666 / 46225	243,892
07-410-04	Цутгамал дулааны суваг	ш	10	3.2 / 2	69.01 / 19.94	690.13 / 199.4	9647 / 7974	6657646 / 1590016	8,247,661

Нийт Хүн/цаг: 933.1292875 / 407.6535 *Үндсэн цалин:*	11,988,270
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,038,006
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,435,660
Нийт цалин:	18,461,935
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,492,361
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,510,823
Ажиллах хүчний зардал:	**23,465,120**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***933.1292875 / 407.6535***	**Бүгд цалин:**	***11,988,270***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,038,006**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**4,435,660**
		Нийт цалин:	**18,461,935**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,492,361**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,510,823**
		Ажиллах хүчний зардал:	**23,465,120**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	1,200	.1825	219	.0002	260	2	280.66	17
1-4271	Ус	м3	0	.2553	0	.2553	260	1	216.56	14,372
1-4237	Түлээ	м3	0	.0152	0	.0099	260	1	216.56	556
1-2994	Худгийн таг пд-15-1	ш	325,000	40	13,000,000	.56	260	2	280.66	40,864
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	.015	17	.0000	260	2	280.66	1
1-0051	Хар тос	кг	0	24	0	.0252	260	2	280.66	1,839
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,500	1.85	6,475	.0019	260	1	216.56	104
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0	.2005	0	.0027	260	3	391.34	273
2-0075	Ширмэн муфттэй вентиль ф15мм	ш	12,017	.125	1,502	.0007	260	2	280.66	52
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	.5	1,867	.0006	260	2	280.66	42
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	200,000	87.3	17,460,000	2.0952	260	1	216.56	117,971
1-3943	Ацетилен	м3	0	.0343	0	.0000	260	1	216.56	2
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.0712	142	.0001	260	1	216.56	4
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	9,568	.175	1,674	.0007	260	2	280.66	48
2-2405	Ган яндан д-50	м	21,206	25.25	535,452	.101	260	3	391.34	10,277
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	6,000	7.25	43,500	.0082	260	1	216.56	461
1-3825	Гулсах тулгуур	ш	138,000	8	1,104,000	.008	260	1	216.56	450
1-2983	Дэр бетон	ш	125,000	8	1,000,000	2	260	2	280.66	145,943
1-3825	Үл хөдлөх тулгуур	ш	120,000	1	120,000	.001	260	1	216.56	56
	R foll e foll	м2	60,000	8.16	489,600	.003	260	2	280.66	219
	Foll лент	м	2,245	17.6	39,512	.0012	260	2	280.66	89
2-0535	30с 76нж маркийн фланцтай ширмэн хаалт, ф 25мм	ш	11,000	.125	1,375	.0003	260	2	280.66	21
					33,805,334					**333,663**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **33,805,334** **333,663**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.14	88,573	12,644
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	75.6	3,940	297,864
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	2.14	18,983	40,685
1017	Бульдозер	.92	51,955	47,539
2028	Автокран 5тн	.34	59,489	20,124
2027	Автокран 3тн	1.18	40,084	47,459
	Автомашин	21.51	0	0
3122	Ацетиленийн генератор	.11	6,810	749
3028	Гагнуурын аппарат	47.47	19,064	904,878
9023	Гүний доргиур	98.84	12,800	1,265,152
3043	Компрессор	.38	55,118	20,669
5030	Насос	.81	14,550	11,822
1002	Өндөр хүчин чадалтай эксковатор 1.0м3	2.83	51,674	146,044
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	5.39	43,956	236,769
				3,052,399
			НИЙТ ДҮН:	**3,052,399**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,531,702**
2	**Материал**	**1,475,935**
3	**Тээвэр**	**1,289,931**
4	**Машин ашиглалт**	**197,801**
	Шууд зардлын дүн	**6,495,370**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,304,536**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,169,986**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**8,969,892**
7	**НӨАТ 10%**	**896,989**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**16,146**
	Дүн	**9,883,027**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**179,398**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**2,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**89,699**
	Дүн	**12,152,123**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**179,398**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**12,331,521**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.8	2.9 / 2	4.86 /	110.88 /	9268 / 7974	1027602 /	1,027,602
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	18.5	1.3 / 2	1.84 /	33.96 /	6968 / 7974	236611 /	236,611
38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	140	3.2 / 2	.13 / .00	18.2 / .36	9647 / 7974	175575 / 2903	178,478
38-250-09	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8	4.0 / 2	.22 /	1.74 / .00	10589 / 7974	18383 / 13	18,395
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	140	2.2 / 2	.05 / .08	7 / 11.48	8262 / 7974	57834 / 91542	149,376
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	140	2.2 / 2	.07 / .03	9.8 / 4.8	8262 / 7974	80968 / 38291	119,259
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.14	4.0 / 2	8.88 / .03	1.24 / .00	10589 / 7974	13170 / 32	13,202
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	9	3.6 / 2	.65 / .03	5.85 / .28	10118 / 7974	59190 / 2225	61,415

Нийт Хүн/цаг: 188.662882 / 16.930632 *Үндсэн цалин:*	1,804,338
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	306,737
Нэмэгдэл цалин 37% :	667,605
Нийт цалин:	2,778,680
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	375,122
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	377,900
Ажиллах хүчний зардал:	**3,531,702**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***188.662882 / 16.930632***	**Бүгд цалин:**	***1,804,338***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**306,737**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**667,605**
		Нийт цалин:	**2,778,680**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**375,122**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**377,900**
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,531,702**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0	.1414	0	.0144	260	2	280.66	1,052
1-4271	Ус	м3	500	.864	432	.864	260	1	216.56	48,648
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	10.5	231,000	17.325	260	1	216.56	975,495
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.0036	18		260	2	280.66	0
3-4126	Төгсгөвч та-11-12	ш	800	8	6,400	.0003	260	2	280.66	23
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0	.036	0	.0005	260	3	391.34	49
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	30,925	9	278,325	.0468	260	3	391.34	4,762
1-0879	Электрод э-42	кг	50,000	.1386	6,930	.0002	260	2	280.66	12
1-3943	Ацетилен	м3	25,000	.0288	720	.0000	260	1	216.56	1
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	.018	10	.0000	260	1	216.56	1
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550,000	1.12	616,000	4.452	260	1	216.56	250,673
3-1565	Кабель аквв г 27х2.5 мм2	км	2,400,000	.14	336,000	.1263	260	2	280.66	9,215
1-0410	Маажин	кг	1,500	.0018	3		260	2	280.66	0
1-0087	Олс	кг	54,375	.0018	98		260	2	280.66	0
					1,475,935					**1,289,931**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**1,475,935**					**1,289,931**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран		59,489	12
13002	Угсралтын агергат	1.8	0	0
2003	Цахилгаан эргүүлэг	3.36	11,480	38,573
2006	Цамхагт кран	.00	54,800	261
2028	Автокран 5тн	.39	59,489	23,485
2029	Автокран 6.3тн	1.76	68,500	120,834
13200	Автомашин	.01	0	0
3033	Гагнуурын аппарат	.77	19,064	14,635
				197,801
			НИЙТ ДҮН:	**197,801**