БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: ЗТ72/25

Захиалагч: Сэлэнгэ аймаг.Орхонтуул сумын ЗДТГазар

Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын ЗДТГ-ын барилгын хэсэгчилсэн засварын ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 104 662 538

(нэг зуун дөрвөн сая, зургаан зуун жаран-хоёр мянга, таван зуун гучин-найман төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Бурхант-Орд" ХХК**
Захирал: ...../М.Түмэндэмбэрэл/
Огноо:

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../Ю.Баярхүү/**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../М.Түмэндэмбэрэл/
Төсөв тооцсон огноо:

Хаяг: Дархан-Уул аймаг
Имэйл: Burhant_ord@yahoo.com
Дугаар:

Scanned with CamScanner

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "СЭЛЭНГЭ БЗ"ОНӨААТҮГ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ37-65/23

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: М.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ОРХОНТУУЛ СУМЫН ЗДТГ-ЫН БАРИЛГЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
6	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
7	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
8	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
9	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф
10	

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 104 662 538 **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

БАРИЛГЫН ЭЗЛЭХҮҮН М.КУБ: 305.4

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 101.8

Мэргэшсэн төсөвчин: ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН ХУЛЦАРГҮЙ

Тамга

1м3-ийн ӨРТӨГ: 342706

1м2-ын ӨРТӨГ:1028119

Дугаар:
Имэйл: Burhant_ord@yahoo.com
Хаяг: Дархан-Уул аймаг

Scanned with CamScanner

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд ертөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	20 580 292
2	Материал	42 509 726
3	Тээвэр	4 263 886
4	Машин ашиглалт	2 606 172
	Шууд зардлын дүн	69 960 076
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	6 413 795
6	Ашиг / 15%/	11 456 081
	Барилга угсралтын ажлын дүн	87 829 952
7	НӨАТ 10%	8 782 995
8	Нормчлолын сан 0.18%	158 094
	Дүн	96 771 041
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1 756 599
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3 500 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	878 300
	Дүн	102 905 939
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1 756 599
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	104 662 538

Scanned with CamScanner

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгалтын ажил	1 633 214	865 860	388	284 075	19	269 843	213 028
2	Шалны ажил	25 798 256	5 608 716	12 462 361	128 916	2 485 331	1 747 942	3 364 990
3	Хаалга цонхны ажил	11 188 438	1 394 972	7 310 317	46 146	542 902	434 739	1 459 361
4	Дотор заслын ажил	23 069 939	5 032 807	12 451 270	157 254	851 023	1 568 462	3 009 122
5	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	4 589 628	1 519 783	1 880 993	81 630	34 938	473 637	598 647
6	Хурлын өрөөний засварын ажил	21 370 601	6 141 728	8 274 277	1 903 400	349 673	1 914 054	2 787 470
7	Бусад ажил	179 876	16 424	130 120	4 751	0	5 119	23 462
	НИЙТ ДҮН:	87 829 952	20 580 292	42 509 726	2 606 172	4 263 886	6 413 795	11 456 081

Scanned with CamScanner

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазыг угааж хусч,цэвэрлэх коридорууд	м2	86.22
2	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	16
3	Хананд суулгасан модон тавиур авах	тавиур	8
4	Коридор,шатны эргэх тавцангын плитан шалыг задалж буулгах /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/	м2	30.51
5	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	101.8
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементэн зуурмаг дээр өнгөлгөөтэй 60х60 хавтанцар шал хийх /1-р давхрын нарийн коридор/	м2	21.9
2	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх /2,3-р давхрын нарийн коридор/	м2	43.8
3	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /шатны эргэх тавцан,1,2,3-р давхрын коридор/	м2	62.1
4	Боржин чулуун хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх /9см өндөртэй/	м	62
5	Шатны гишгүүрийг өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах 55ш	м2	30.8

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хананд 15см өргөнтэй кропкатай хаалга угсрах 2.1х0.86=12ш	м2	21.67
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах 2.4х1.5=4ш	м2	14.4
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	36.07
4	Цонхны хуванцар тавцан угсрах-8ш	м2	7.2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганы проём битүүлж 250 мм-ийн тоосгон ханаар өрөх	м3	0.53
2	Дотор тоосгон хана гараар ердийн шавардах	м2	1.8
3	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	86.2
4	Дотор ханыг хулсан хавтангаар бүрэх /коридор,шатны хонгил,эргэх тавцан/	м2	497
5	Хана өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах /дээд шатны хонгил/	м2	64
6	Цонхны амалгааг тосон будгаар багсаар ердийн будах	м2	25
7	Радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	19.1
8	Шатны резин бариул суулгах	ш	6
9	Шат хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.28

ХУРЛЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	58
2	Дотор ханыг хулсан хавтангаар бүрэх	м2	90.1
3	50мм зузаан бетон тэгшилгээ шаланд хийх	м2	58
4	Шал тэгшлэгч	м2	58
5	PVc хуванцар шал угсрах 60х60	м2	58

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	30
2	12 хүртэл ламптай дүүжин гэрэлтүүлэгч ба люстр угсрах /хурлын өрөө/	ширхэг	1
3	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	6
4	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	6
5	4 хүртэл ламптай ЛЕД гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
6	Утас далд угсрах	м	60

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

Scanned with CamScanner

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Хананд "ОРХОНТУУЛ СУМ" үсэг,тэрийн сүлд тогтоох	иж бүрдэл	1

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Таазыг угааж хусч,цэвэрлэх коридорууд	м2	86.22	1.0 / 2	.1 /	8.88 /	6536 / 7974	58044 /	58 044
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	16	2.5 / 2	1.46 / .2	23.39 / 3.2	8693 / 7974	203347 / 25517	228 863
55-100-04	Хананд суулгасан модон тавиур авах	тавиур	8	2.5 / 2	.33 / .03	2.63 / .24	8693 / 7974	22880 / 1914	24 794
57-050-10	Коридор,шатны эргэх тавцангын плитан шалыг задалж буулгах /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/	м2	30.51	3.0 / 2	.18 / .00	5.64 / .03	9412 / 7974	53125 / 243	53 368
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	101.8	2.0 / 2	.09 /	9.37 /	7974 / 7974	74681 /	74 681
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8	2.0 / 2	.04 /	.33 /	7974 / 7974	2615 /	2 615

Нийт Хүн/цаг:	50.24261 / 3.47051	*Үндсэн цалин:*	442 366
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	75 202
		Нэмэгдэл цалин 37% :	163 675
		Нийт цалин:	681 243
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	91 968
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	92 649
		Ажиллах хүчний зардал:	**865 860**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр енгелгеетэй 60х60 хавтанцар шал хийх /1-р давхрын нарийн коридор/	м2	21.9	3.1 / 2	.94 / .15	20.53 / 3.39	9530 / 7974	195621 / 27068	222 689
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх /2,3-р давхрын нарийн коридор/	м2	43.8	2.8 / 2	1.47 / .08	64.51 / 3.37	9124 / 7974	588617 / 26893	615 510
11-240-05	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /шатны эргэх тавцан,1,2,3-р давхрын коридор/	м2	62.1	3.1 / 2	2.5 / .26	155.43 / 16.39	9530 / 7974	1481249 / 130729	1 611 978
11-260-11	Боржин чулуун хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх /9см өндөртэй/	м	62	4.1 / 2	.45 / .07	28.1 / 4.03	10693 / 7974	300456 / 32135	332 591
15-180-08	Шатны гишгүүрийг енгийн тосон будгаар гараар	м2	30.8	3.1 / 2	.28 /	8.66 / .02	9530 / 7974	82539 / 172	82 711

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	ердийн будах 55ш								

Нийт Хүн/цаг: 277.22934 / 27.21306 *Үндсэн цалин:* 2 865 479
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 487 131
Нэмэгдэл цалин 37% : 1 060 227
Нийт цалин: 4 412 837
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 595 733
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 600 146
Ажиллах хүчний зардал: **5 608 716**

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Дотор хананд 15см өргөнтэй кропкатай хаалга угсрах 2.1х0.86=12ш	м2	21.67	3.4 / 2	1.24 / .37	26.78 / 8.02	9883 / 7974	264707 / 63935	328 642
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах 2.4х1.5=4ш	м2	14.4	3.7 / 2	1.08 / .36	15.57 / 5.18	10236 / 7974	159411 / 41337	200 749
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	36.07	3.0 / 2	.43 / .01	15.65 / .25	9412 / 7974	147339 / 2013	149 352
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах-8ш	м2	7.2	3.2 / 2	.46 / .03	3.33 / .23	9647 / 7974	32125 / 1820	33 944

Нийт Хүн/цаг: 61.3421 / 13.68263 *Үндсэн цалин:* 712 688
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 121 157
Нэмэгдэл цалин 37% : 263 694
Нийт цалин: 1 097 539
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 148 168
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 149 265
Ажиллах хүчний зардал: **1 394 972**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-04	Хаалганы проём битүүлж 250 мм-ийн тоосгон ханаар өрөх	м3	0.53	2.9 / 2	6.2 / 2.22	3.29 / 1.18	9268 / 7974	30458 / 9382	39 840

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-040-04	Дотор тоосгон хана гараар ердийн шавардах	м2	1.8	3.2 / 2	1.14 / .06	2.06 / .11	9647 / 7974	19836 / 857	20 692
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	86.2	3.4 / 2	.67 / .00	57.84 / .17	9883 / 7974	571635 / 1375	573 009
10-780-04	Дотор ханыг хулсан хавтангаар бүрэх /коридор,шатны хонгил,эргэх тавцан/	м2	497	2.9 / 2	.3 / .00	148.45 / 1.49	9268 / 7974	1375871 / 11889	1 387 760
15-180-10	Хана өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах /дээд шатны хонгил/	м2	64	2.9 / 2	.27 / .00	17.54 / .1	9268 / 7974	162524 / 766	163 289
57-130-01	Цонхны амалгааг тосон будгаар багсаар ердийн будах	м2	25	2.9 / 2	.52 / .00	12.88 / .03	9268 / 7974	119326 / 199	119 525
15-270-13	Радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	19.1	3.3 / 2	.55 /	10.43 / .02	9765 / 7974	101817 / 137	101 954
15-530-05	Шатны резин бариул суулгах	ш	6	4.0 / 2	1.94 / .07	11.62 / .42	10589 / 7974	123027 / 3373	126 400
09-180-07	Шат хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.28	4.0 / 2	13.06 / .03	3.66 / .01	10589 / 7974	38723 / 56	38 779

Нийт Хүн/цаг: 267.74956 / 3.51565 *Үндсэн цалин:* 2 571 248

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 437 112

Нэмэгдэл цалин 37% : 951 362

Нийт цалин: 3 959 723

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 534 563

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 538 522

Ажиллах хүчний зардал: **5 032 807**

ХУРЛЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	58	3.7 / 2	3.21 / .1	186.18 / 5.74	10236 / 7974	1905738 / 45787	1 951 525
10-780-04	Дотор ханыг хулсан хавтангаар бүрэх	м2	90.1	2.9 / 2	.3 / .00	26.91 / .27	9268 / 7974	249428 / 2155	251 584
11-060-06	50мм зузаан бетон тэгшилгээ шаланд хийх	м2	58	2.5 / 2	.33 / .13	18.86 / 7.31	8693 / 7974	163913 / 58274	222 187
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	58	2.9 / 2	.69 / .04	40.22 / 2.31	9268 / 7974	372733 / 18453	391 186
11-440-04	PVc хуванцар шал угсрах 60x60	м2	58	2.5 / 2	.64 /	36.95 / .02	8693 / 7974	321172 / 139	321 310

Нийт Хүн/цаг: 309.11187 / 15.6519 *Үндсэн цалин:* 3 137 793

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 533 425

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	1 160 984
Нийт цалин:	4 832 202
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	652 347
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	657 179
Ажиллах хүчний зардал:	**6 141 728**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	30	2.9 / 2	1.28 / .08	38.25 / 2.28	9268 / 7974	354529 / 18181	372 710
20-250-10	12 хүртэл ламптай дүүжин гэрэлтүүлэгч ба люстр угсрах /хурлын өрөө/	ширхэг	1	3.6 / 2	2.63 / .07	2.63 / .07	10118 / 7974	26610 / 558	27 169
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	6	3.0 / 2	.21 / .00	1.26 / .02	9412 / 7974	11859 / 191	12 050
20-230-08	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	6	3.0 / 2	.22 / .00	1.32 / .01	9412 / 7974	12424 / 96	12 520
20-260-05	4 хүртэл ламптай ЛЕД гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12	2.6 / 2	2.34 / .00	28.08 / .01	8837 / 7974	248143 / 96	248 239
20-180-04	Утас далд угсрах	м	60	2.9 / 2	.18 / .01	10.68 / .6	9268 / 7974	98982 / 4784	103 767

Нийт Хүн/цаг:	82.223 / 2.998	*Үндсэн цалин:*	776 453
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	131 997
		Нэмэгдэл цалин 37% :	287 288
		Нийт цалин:	1 195 738
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	161 425
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	162 620
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 519 783**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-670-05	Хананд "ОРХОНТУУЛ СУМ" үсэг,тэрийн сүлд тогтоох	иж бүрдэл	1	5.0 / 2	.72 /	.72 /	11634 / 7974	8388 / 3	8 391

Нийт Хүн/цаг:	0.721 / 0.00039	*Үндсэн цалин:*	8 391
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1 427

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37%:	3 105
Нийт цалин:	12 922
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 745
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 757
Ажиллах хүчний зардал:	**16 424**
Бүгд хүн/цаг: ***1048.61948 / 66.53214*** **Бүгд цалин:**	***10 514 419***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1 787 451**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3 890 335**
Нийт цалин:	**16 192 205**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2 185 948**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2 202 140**
Ажиллах хүчний зардал:	**20 580 292**

Scanned with CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4212	Арчих материал	кг	.2587	1500	388
					388

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	38.1759	2000	76 352
1-4542	Уулын элс	м3	71.7295	5000	358 647
1-5251	Хуванцар булан,холбогч	ш	21.7581	800	17 406
1-4335	Хуванцар плинтус /10см өндөртэй/	м	48.3114	3300	159 428
1-4300	Чулууны үйрмэгтэй хавтанцар 600ммх600мм /енгелгеетэй/	м2	24.48	30000	734 400
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	.5852	1000	585
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	.0308	6500	200
1-4028	Цемент м-400	тн	14.86	385000	5 721 098
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	.1694	6000	1 016
1-4474	Боржин чулуун хавтан	м2	62.1	55000	3 415 500
1-1225	Боржин чулуун хавтанцар хөвөө /9см өндөртэй/	м2	11.78	55000	647 900
1-4212	Арчих материал	кг	.0647	1500	97
1-0555	Ламинатан паркет 12мм	м2	44.676	26000	1 161 576
1-0410	Маажин	кг	2.8028	7000	19 620
1-5251	Паркетны ам дарагч	ш	2.838	18000	51 084
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	6.9608	14000	97 451
					12 462 361

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5073	Солонгос хөөс	ш	3.6	12000	43 200
1-5072	Силикон	кг	2.4	7500	18 000
1-4271	Ус	м3	.048	2000	96
1-4542	Уулын элс	м3	.03	5000	150
1-4255	Хуванцар тавцан	м	19.2	20000	384 000
1-4325	Хаалга /15 см кропкатай,модон/	м2	21.67	160000	3 467 200
1-4325	Хаалга /модон,2 далавчтай/	м2	14.4	220000	3 168 000
1-4028	Цемент м-400	тн	.0151	385000	5 820
1-0363	Шүршдэг баллонтой солонгос хөөс	кг	17.8123	12000	213 748
1-4056	Гелтгенө II зэрэг	кг	5.0512	2000	10 102
					7 310 317

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	.0024	2000	5
1-0184	Тарган цавуу	кг	.0567	8000	454
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	1.96	18000	35 280
1-0486	Хулсан хавтан	м2	521.85	16000	8 349 600
1-5088	Хулсан хавтангын эхлэл,төгсгөл төмөр / 3м урт/	ш	115.9998	10000	1 159 998
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	.0014	6500	9
1-5089	Хавтан тогтоогч төмөр /богино/	ш	1242	100	124 200
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	.095	10154	965
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1.152	1000	1 152
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	3.75	12000	45 000
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	1.877	6500	12 200
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	.1383	223000	30 848

Scanned with CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	.0038	222300	844
1-4028	Цемент м-400	тн	.0000	385000	7
1-4184	Шохойн зуурмаг	м3	.0383	49000	1 879
1-5072	Шингэн хадаас	ш	208	7500	1 560 000
1-3830	Шатны резинэн бариул 3м	ш	6.06	60000	363 600
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	.352	6000	2 112
1-1296	Эмульс /дотор солонгос/	кг	49.3064	6000	295 838
1-0703	Будаг шингэлэгч	кг	.0075	6000	45
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	.2808	2000	562
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	.2072	500000	103 615
1-0859	Замаска	кг	2.0688	800	1 655
1-0410	Маажин	кг	8.8288	7000	61 801
4-0001	Модон тоосго	ш	.2438	500	122
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	21.3914	14000	299 480

12 451 270

ХУРЛЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН А

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	414.12	4000	1 656 480
1-4271	Ус	м3	2.3049	2000	4 610
1-4542	Уулын элс	м3	.0139	5000	70
1-0486	Хулсан хавтан	м2	94.605	16000	1 513 680
1-5088	Хулсан хавтангын эхлэл,төгсгөл төмөр / 3м урт/	ш	21.0293	10000	210 293
1-5239	Хуванцар шал pVc 60x60	м2	59.74	23000	1 374 020
1-5089	Хавтан тогтоогч төмөр /богино/	ш	225.1594	100	22 516
1-4334	Хайрга	м3	.9821	22000	21 605
1-4025	Цемент м-400	тн	.2461	385000	94 751
1-5072	Шингэн хадаас	ш	37.7078	7500	282 809
	Шал тэгшлэгч	кг	174	1600	278 400
1-0186	Шалны цавуу	кг	23.2	5000	116 000
1-5037	Баригч	ш	406	2800	1 136 800
1-4543	Голын элс	м3	.6153	16000	9 844
1-0864	Гипсний кнауф шруп	кг	4.582	22000	100 804
1-5032	Гипсэн хавтан	м2	88.74	9500	843 030
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	2.784	15000	41 760
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	146.74	250	36 685
1-4522	Замаска	кг	2.9	800	2 320
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	406	800	324 800
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	406	500	203 000

8 274 277

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-2976	Утас прг 500x1.5 мм2	м	30	500	15 000
3-2978	Утас прг 500-1 мм2	м	.015	3500	53
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	.4661	11000	5 127
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	.0013	4500	6
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 2x4 мм2	ш	61.2	4000	244 800
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /лед, 4 ламптай/	ш	12	32000	384 000
3-6374	Гэрэлтүүлэгч гоёлын люкстер	ш	1	800000	800 000
1-4054	Гөлтгөнө	кг	.0038	2000	8
3-5114	Далд розетка	ш	6	9500	57 000
3-5118	Далд унтраалга	ш	6	8000	48 000

Scanned with CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3-4640	Дэгээ	ш	1	3000	3 000
3-4635	Нүдэн гэрэл	ш	30	6000	180 000
3-2843	Поливинил труба ф 60мм	м	.18	800000	144 000
					1 880 993

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5202	"орхонтуул сум" хөөсөн товгор хаяг	ш	1	80000	80 000
1-0863	Тэлэгчтэй шуруп	кг	.012	10000	120
1-5203	Терийн сүлд	ш	1	50000	50 000
					130 120

НИЙТ ДҮН: 42 509 726

Scanned with CamScanner

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	2.47	59 489	147 036
	Таслагч	57.42	8 541	490 424
9007	Цахилгаан харуул	.61	14 550	8 922
11004	Цахилгаан ерем	61.29	14 250	873 383
	Шуруудэгч машин	80.16	6 785	543 886
9025	Шал зүлгэх машин	3.31	7 476	24 755
1006	Эксковатор 0.15м3	1.92	54 240	104 141
9024	Буун цацагч	.27	18 978	5 154
	Авто машин		3 450	1
2028	Автокран 5тн	2.94	59 489	174 958
13200	Автомашин	1.92	13 200	25 331
9021	Доргиур	2.9	9 115	26 434
2001	3тн кран	.04	54 000	2 003
	2-2,5тн даацтай автомашин	4	44 936	179 744

2 606 172

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4212	Арчих материал	кг	1 500	.2587	388	.0003	332	1	216.56	19
					388					19

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2 000	38.1759	76 352	38.1759	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	71.7295	358 647	107.5942	64	1	251.1	1 729 081
1-5251	Хуванцар булан,холбогч	ш	800	21.7581	17 406	.1475	332	1	216.56	10 606
1-4335	Хуванцар плинтус /10см өндөртэй/	м	3 300	48.3114	159 428	.0389	131	1	216.56	1 103
1-4300	Чулууны үйрмэгтэй хавтанцар 600ммх600мм /өнгөлгөөтэй/	м2	30 000	24.48	734 400	.6916	332	1	216.56	49 722
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1 000	.5852	585	.0007	0	1	0	0
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6 500	.0308	200	.0001	332	2	280.66	5
1-4028	Цемент м-400	тн	385 000	14.86	5 721 098	15.1572	131	1	216.56	430 000
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6 000	.1694	1 016	.0002	332	2	280.66	19
1-4474	Боржин чулуун хавтан	м2	55 000	62.1	3 415 500	3.2292	131	1	216.56	91 610
1-1225	Боржин чулуун хавтанцар хөвөө /9см өндөртэй/	м2	55 000	11.78	647 900	1.1164	332	2	280.66	104 024
1-4212	Арчих материал	кг	1 500	.0647	97	.0001	332	1	216.56	5
1-0555	Ламинатан паркет 12мм	м2	26 000	44.676	1 161 576	.7148	332	2	280.66	66 606
1-0410	Маажин	кг	7 000	2.8028	19 620	.0035	332	2	280.66	329
1-5251	Паркетны ам дарагч	ш	18 000	2.838	51 084	.0192	332	1	216.56	1 383
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	14 000	6.9608	97 451	.009	332	2	280.66	837
					12 462 361					2 485 331

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5073	Солонгос хөөс	ш	12 000	3.6	43 200	.0031	332	3	391.34	396

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5072	Силикон	кг	7 500	2.4	18 000	.003	332	1	216.56	217
1-4271	Ус	м3	2 000	.048	96	.048	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	.03	150	.0451	64	1	251.1	724
1-4255	Хуванцар тавцан	м	20 000	19.2	384 000	.1901	332	2	280.66	17 711
1-4325	Хаалга /15 см кропкатай,модон/	м2	160 000	21.67	3 467 200	8.5033	131	2	280.66	312 637
1-4325	Хаалга /модон,2 далавчтай/	м2	220 000	14.4	3 168 000	5.6506	131	2	280.66	207 751
1-4028	Цемент м-400	тн	385 000	.0151	5 820	.0182	131	1	216.56	517
1-0363	Шуршдэг баллонтой солонгос хөөс	кг	12 000	17.8123	213 748	.0216	332	3	391.34	2 800
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	2 000	5.0512	10 102	.0052	131	1	216.56	148
					7 310 317					**542 902**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2 000	.0024	5	.0024	0	1	960.47	0
1-0184	Тарган цавуу	кг	8 000	.0567	454	.0001	332	2	280.66	6
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	18 000	1.96	35 280	.0025	0	2	0	0
1-0486	Хулсан хавтан	м2	16 000	521.85	8 349 600	8.3496	332	2	280.66	778 008
1-5088	Хулсан хавтангын эхлэл,төгсгөл төмөр / 3м урт/	ш	10 000	115.9998	1 159 998	.0655	332	2	280.66	6 107
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	6 500	.0014	9		0	2	0	0
1-5089	Хавтан тогтоогч төмөр /богино/	ш	100	1242	124 200	.421	332	2	280.66	39 232
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	10 154	.095	965	.0004	0	2	0	0
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1 000	1.152	1 152	.0014	0	1	0	0
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	12 000	3.75	45 000	.0048	332	2	280.66	451
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6 500	1.877	12 200	.0038	332	2	280.66	353
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	223 000	.1383	30 848	.3043	0	1	0	0
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	222 300	.0038	844	.0084	0	1	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	385 000	.0000	7	.0000	131	1	216.56	1
1-4184	Шохойн зуурмаг	м3	49 000	.0383	1 879	.1029	0	1	0	0
1-5072	Шингэн хадаас	ш	7 500	208	1 560 000	.2392	332	1	216.56	17 198
1-3830	Шатны резинэн бариул 3м	ш	60 000	6.06	363 600	.2303	0	1	0	0
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6 000	.352	2 112	.0004	332	2	280.66	40
1-1296	Эмульс /дотор солонгос/	кг	6 000	49.3064	295 838	.0636	332	2	280.66	5 927

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0703	Будаг шингэлэгч	кг	6 000	.0075	45		332	2	280.66	1
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	2 000	.2808	562	.0003	0	1	0	0
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	500 000	.2072	103 615	.8237	0	1	0	0
1-0859	Замаска	кг	800	2.0688	1 655	.0025	131	2	280.66	92
1-0410	Маажин	кг	7 000	8.8288	61 801	.0111	332	2	280.66	1 037
4-0001	Модон тоосго	ш	500	.2438	122	.0003	0	1	0	0
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	14 000	21.3914	299 480	.0276	332	2	280.66	2 571
					12 451 270					**851 023**

ХУРЛЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	4 000	414.12	1 656 480	.1242	332	1	216.56	8 932
1-4271	Ус	м3	2 000	2.3049	4 610	2.3049	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	.0139	70	.0209	64	1	251.1	336
1-0486	Хулсан хавтан	м2	16 000	94.605	1 513 680	1.5137	332	2	280.66	141 043
1-5088	Хулсан хавтангын эхлэл,төгсгөл төмөр / 3м урт/	ш	10 000	21.0293	210 293	.0119	332	2	280.66	1 107
1-5239	Хуванцар шал pVc 60x60	м2	23 000	59.74	1 374 020	.0717	0	2	0	0
1-5089	Хавтан тогтоогч төмөр /богино/	ш	100	225.1594	22 516	.0763	332	2	280.66	7 112
1-4334	Хайрга	м3	22 000	.9821	21 605	2.1566	0	2	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	385 000	.2461	94 751	.251	131	1	216.56	7 121
1-5072	Шингэн хадаас	ш	7 500	37.7078	282 809	.0434	332	1	216.56	3 118
	Шал тэгшлэгч	кг	1 600	174	278 400	.2245	0	2	0	0
1-0186	Шалны цавуу	кг	5 000	23.2	116 000	.0281	0	2	1272.78	0
1-5037	Баригч	ш	2 800	406	1 136 800	1.2992	332	1	216.56	93 410
1-4543	Голын элс	м3	16 000	.6153	9 844	1.1075	0	1	0	0
1-0864	Гипсний кнауф шруп	кг	22 000	4.582	100 804	.0046	332	1	216.56	329
1-5032	Гипсэн хавтан	м2	9 500	88.74	843 030	.7987	332	1	216.56	57 422
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	15 000	2.784	41 760	.0031	332	2	280.66	293
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	250	146.74	36 685	.0022	332	1	216.56	158
1-0859	Замаска	кг	800	2.9	2 320	.0035	131	1	216.56	100
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	800	406	324 800	.2436	332	1	216.56	17 514
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	500	406	203 000	.1624	332	1	216.56	11 676

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

8 274 277 349 673

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2976	Утас прг 500x1.5 мм2	м	500	30	15 000	.014	332	2	280 66	1 302
3-2978	Утас прг 500-1 мм2	м	3 500	.015	53		0	2	0	0
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	.4661	5 127	.0006	332	2	280 66	53
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	4 500	.0013	6		0	3	0	0
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 2x4 мм2	ш	4 000	61.2	244 800	.104	332	2	280 66	9 694
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /лед, 4 ламптай/	ш	32 000	12	384 000	.144	332	3	391.34	18 709
3-6374	Гэрэлтүүлэгч гоёлын люкстер	ш	800 000	1	800 000	.012	0	3	0	0
1-4054	Гөлтгөнө	кг	2 000	.0038	8		131	1	216 56	0
3-5114	Далд розетка	ш	9 500	6	57 000	.048	332	2	280 66	4 473
3-5118	Далд унтраалга	ш	8 000	6	48 000	.006	332	2	280 66	559
3-4640	Дэгээ	ш	3 000	1	3 000	.001	0	2	0	0
3-4635	Нүдэн гэрэл	ш	6 000	30	180 000	.0015	332	2	280 66	140
3-2843	Поливинил труба ф 60мм	м	800 000	.18	144 000	.0001	332	2	280 66	8

1 880 993 34 938

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5202	"орхонтуул сум" хөөсөн товгор хаяг	ш	80 000	1	80 000	.0001	0	1	0	0
1-0863	Тэлэгчтэй шуруп	кг	10 000	.012	120	.0000	0	2	0	0
1-5203	Терийн сүлд	ш	50 000	1	50 000	.0001	0	1	0	0

130 120 0

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 42 509 726 4 263 886

Scanned with CamScanner