АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4.1 ХҮРМЭН СУМЫН ӨЛЗИЙТ БУЛГИЙН ЭХИЙГ ХАМГААЛАХ АЖИЛ. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 шанагатай экскаваторааp I зэргийн өнгөн хөрсөнд ухаж, шороог авто-самосвалд ачих	1000м3	0.17744
2	Ус гаргуур, халиагуур болон хаях сувгийг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	0.13806
3	Сувгийг III зэргийн хөрсөнд гараар гүйцээж ухах	1000м3	0.01534
4	Карьерт III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	1.4353
5	Далан ба сувгийн нягтруулсан шороон овоолго байгуулах	1000м3	1.4353
6	Доторлогооны суурийн талбайн тэгшилгээг III зэргийн хөрсөнд хийх	1000м2	0.4308

4.2 УСАН САНГИЙН БЭХЭЛГЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сангийн геомембран /HDPE t=1.0мм / доторлогоо хийх.	м2	336.4
2	Шүд болон дээд налуугийн шавар үе хийх, 50см зузаан	1000м3	0.4035
3	Далангийн дээд налууд хайрган үе хийх, 20см зузаан	100м3	1.061
4	Чулуун өрлөгөөр бэхлэх, 30см зузаан	100м3	1.383
5	Халиагуур ба сувагт нийлэг хальс дэвсэх, 0.4мм зузаан	100м2	5.449
6	Халиагуур ба сувгийг бетон зуурмагтай чулуун өрлөгөөр бэхлэх, B15	100м3	3.686

4.3 УСАН САНГИЙН УС ГАРГУУР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх, 10см зузаан	м3	1.14
2	250мм голчтой HDPE хуванцар хоолой угсрах /SDR21/	1км	0.0148
3	Хаалтны худгийн 1000 мм голчтой ул байрлуулах, ПД-10	1шир-хэг	1
4	Худгийн 1000 мм голчтой цагираг байрлуулах, КС-2-1	1шир-хэг	1
5	Хаалтны худгийн 1000 мм голчтой ташуу таг байрлуулах, ПД-10	1шир-хэг	1
6	Худгийн 700 мм голчтой цагираг байрлуулах, КС7/400	1шир-хэг	1
7	Бетон таг байрлуулах, ДТ1	1шир-хэг	1
8	Төмөр бетон худгийг битумдэх	100м2	0.0452
9	250мм голчтой хаалт байрлуулж, фланцаар холбох	1хаалт	1
10	Ус раргуурын гарах хэсэгт бетон зуурмагтай чулуун өрлөгөөр бэхлэх, B15	100м3	0.076

4.4 СҮҮДРЭВЧ УГСРАХ 2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвч угсрах 2 ш	м3	4.833
2	Тулгуур хөл цутгах B25	100м3	0.0015
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.15

4.5 ЯВГАН ЗАМ 136.4М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган замын металл угсрах	тн	2.91
2	PVc хуванцар шал угсрах /3.0x0.14x0.025 м/	м2	163.7
3	Бетон дэр цутгах B25	100м3	0.023
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.3

4.6 ХАМГААЛАЛТЫН ТӨМӨР ХАШАА, 432М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хашаа угсрах	м	432
2	Шонгийн нүх ухах	1000м3	0.022
3	Шонгийн цул бетон цутгах B12.5	100м3	0.2013
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	20.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хашааны төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1