АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалын үетэй хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуудахх	м3	49.5
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	268.8
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	44.8
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	212.53
5	Шал довжоо хаяавч дор хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	262.03

СУУРЬ БА 0.000 ТҮВШНЭЭС ДООШХИ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10 /шугаман суурийн/	м3	4.57
2	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	13.07
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.387
4	Суурийн далд баганын арматурчлал арматурчилах	тн	0.288
5	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	12.65
6	Орцоос илүүг хасаж арматурчилах	тн	0.3812
7	Бетон шал хийх В15	м3	9.46
8	Шал арматурчилах	тн	0.405
9	Шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх В15	м3	7.75
10	XPS хавтангаар шал дулаалах б-100мм	м2	87.61
11	Шаланд ус тусгаарлагчийг 1 үе хийх	м2	87.61
12	Бетон бэлтгэх	м3	48.45

ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Далд багана арматурчилах	тн	0.6464
2	Төмөр бетон хана цутгах В20	м3	36.07
3	Орцоос илүүг хасаж арматурчилах	тн	-1.367
4	Парпетны хана цутгах В20	м3	6.54
5	Орцоос илүүг хасаж арматурчилах	тн	-0.427
6	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	1.36
7	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.019
8	Бетон бэлтгэх	м3	35.24

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах В-20	м3	14.67
2	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	0.517
3	Бетон бэлтгэх	м3	14.67

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	28.97
2	Угсармал төмөр бетон ялуу Я15.12.14	ш	2
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.0905
4	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.052
5	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.782

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	102.22
2	Дээврийн болон саравчны 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	107.92
3	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах	м2	102.22
4	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	102.22

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	102.22
6	Налуу дээврийг 1 үе цаасаар бүрж хийх	м2	107.92
7	Налуу дээврийг 2 үе цаасаар бүрж хийх	м2	107.92
8	Гадна төмөр шат угсрах /дээврийн/	тн	0.19
9	Шат хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.19
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	184.8
11	Салхивчийн яндан өрөх	м3	1.27
12	Парпед болон агааржуулалтын яндангийн хана /шахт/ шавардах	м2	25.2
13	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх 10см	м2	8.01
14	Бетон бэлтгэх	м3	5.213
15	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	4.31
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3-н давхар шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	11.46
2	Цонхны тавцан суулгах.	м2	2.66
3	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах	м2	11.34
4	2 хавтастай хамгаалалтын дулаалгатай листэн хаалга суулгах 1200*2100	ш	1
5	Техникийн өрөөний гадна листэн хаалга суулгах 1000*2100	ш	2
6	2 хавтастай ганжуулсан шилэн хаалга угсрах 1500*2100	ш	1
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11.34
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	11.46
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	94.23
2	Хар цаасаар ус тусгаарлалт хийх	м2	94.23
3	Чулуун хавтан дэвсэж шал /хальтардаггүй/ хийх 20мм	м2	35.3
4	Вааран хавтангаар шал хийх	м2	12.42
5	Паркетан шал хийх	м2	39.89
6	Техникийн ороонд 20мм зузаан бетон шал хийх	м2	6.62
7	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	3.073
8	Бетон бэлтгэх	м3	9.745
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	189.6
2	Хананд тэгшилгээ хийх	м2	297.26
3	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	31.68
4	Заал, хөлийн өрөөний хананд хавтан өнгөлгөө хийх /хаалга цонхны амалгаа орно/	м2	97.44
5	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	19
6	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	42.9
7	Заал, хөлийн өрөөнд төмөр каркастай гэрэлтүүлэгийн нуухтай гипсэн тааз угсрах	м2	30.26
8	Теллерийн хэсэгт сараалжин /рэйкэн/ тааз угсрах	м2	14.45
9	Таазаны гадаргууд заслал хийх	м2	36.88
10	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	36.88
11	Эмульсэн будгаар хана,багана амалгаа будах	м2	212.24
12	Ариун цэврийн өрөөний хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	24.08
13	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	7.362
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх / хөмсөг парпед, хаалга цонхны амалгаа орсон/	м2	276.98
2	Дулаалгын xps шахмал хавтанг хананд угсрах б-100мм /цоколь суурийн хэсэгт/	м2	29.76
3	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд чулуун хавтан наах	м2	29.76
4	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.806
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон хийх	м3	5.21
2	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	49.6
3	Довжоо пандус цутгах B20	м3	7.7
4	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.1383
5	Пандус довжоонд тэгшилгээ хийх	м2	21
6	Тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21
7	Шат довжоонд боржин чулуун хавтан шал хийх	м2	30.48
8	Шат довжооны төмөр хайс хийж угсрах	тн	0.29
9	Цонхны хамгаалалтын төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	5
10	Шатны хайс, цонхны хамгаалалтын сараалжин хаалт будах	м2	21.98
11	Бетон бэлтгэх	м3	15.505
12	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	2.577

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕС-1 /1400*800*300/	ком	1
2	Цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	4
3	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ком	1
5	Хуваарилах самбар ХС-1	шир	1
6	Хуваарилах самбар ХС-UPS	шир	1
7	Гарцын гэрэлтүүлэг угсрах 3W	ширхэг	1
8	Цэнэг хуримтлуулах /ослын/ гарцын гэрэлтүүлэг суурилуулах 24W	ш	4
9	Таазанд ЛЭД нүдэн гэрэл суурилуулах 18W	ш	12
10	Гадна хананд гэрэлтүүлэгч суурилуулах /мэдрэгчтэй/ 7W	ширхэг	3
11	Таазанд 30х30 хэмжээтэй өдрийн гэрлийг суурилуулах 30W	ш	2
12	Таазанд 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах 59W	ш	15
13	Таазанд 120х90 хэмжээтэй савхан гэрлийг суурилуулах 59W	ш	4
14	Техникийн өрөөний таазанд 30х30 хэмжээтэй өдрийн гэрлийг суурилуулах 19W	ш	2
15	Дээвэрт прожектор суурилуулах 150вт /РЛ/	ширхэг	2
16	1 даралтат унтраалга угсрах	ш	8
17	2 даралтат унтраалга угсрах	ш	3
18	1 даралтат хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	2
19	Газардуулгын контакттай розетка ил угсрах	ширхэг	1
20	Далд розетка тавих	ширхэг	12
21	Шаланд газардуулгын контакттай розетка суулгах	ш	2
22	1х2,5мм2 Утас далд угсрах	м	217
23	3х2,5мм2 утас далд угсрах	м	145
24	Мөн 5х4мм2 утас далд угсрах	м	67
25	Мөн 5х6мм2 утас далд угсрах	м	8
26	Мөн 5х10мм2 утас далд угсрах	м	9
27	Хуванцар хоолойг угсрах д-25мм /2 холбох/	м	460
28	Ган хоолой угсрах ф25 /2 холбох/	м	20
29	Газардуулгын шин-ий нүх ухах	м3	2.8
30	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	2.8
31	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох л-3.5м	ш	20
32	25х4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	33
33	40х4мм огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	85
34	12мм хүртэл голчтой аянгын гүйдлийн буулт	м	19
35	12мм хүртэл голчтой аянгын тор	м	75
36	Аянга зайлуулагчийг босгох	ширхэг	1
37	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25.71
2	Шуудууг гараар засч ухах.	м3	2.5
3	Шуудууг гараар эргүүлж булах /шигшисэн шороо/	м3	1.5
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	29.71

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	7
2	Яндан хоолойн полирутан дулаалга хийх ф100	м2	3.598

БОХИР УСНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмж суурилуулах ул бетон цутгах	м3	1.02
2	Бага оврын насос станц суурилуулах /бохир ус цэвэрлэх септик төхөөрөмж ТОПАЗ -с/	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	120.96
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	7.56
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	2.51
4	Шуудууг механизмаар булах	м3	81.13
5	Илүү шороог авто машинд ачиж хаях	м3	44.88

ДУЛААНЫ СУВАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.05
2	Сувгийн бетон шал цутгах	м3	5.95
3	150 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	6.6
4	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах	м3	4.4
5	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	102
6	Худаг, сувгийн хана.хучилтын хавтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	93.5

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 32мм	км	0.11
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	14.63
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	24.93

КОМПЕНСАТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.49
2	Компенсаторын шал цутгах	м3	0.88
3	Компенсаторын нишний хана цутгах	м3	0.83
4	Компенсаторын хучилтын хавтан ГСХ-5	ш	8
5	П- хэлбэрийн компенсатор голч-38мм суурьлуулах	ш	2
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.152
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.176

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ 2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.87
2	Шал цутгах	м3	0.66
3	Эргэлтийн өнцгийн хана цутгах	м3	0.51
4	Хучилтын хавтан ГСХ-5	ш	12

ДУЛААНЫ ХУДАГ ТК-2 /1Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойн хамгаалалтын шилэн даавуу	м2	86
2	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг ТК-2 хийх 2000*2000*2000h	ш	1
3	Худгийн ул бетон цутгах	м3	0.5
4	Ган чиг өөрчлөгч тавих	ш	8
5	Агаар гаргагч вентиль д-15 мм	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-32мм	ком	4
7	Ус буулгагч вентиль угсрах д-15м	ш	6

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ком	2
2	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-25	ком	2
3	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-15	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих ф25мм	ш	2
5	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
6	Гурвалсан кранттай монометр	ш	8
7	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт угсрах д-20мм .DPCV	ком	1
8	Агаар гаргагч винтель ф15мм	ком	2
9	Ус буулгагч винтель ф20мм	ком	2
10	Ган яндан хоолойн голч d=32 угсрах	м	6
11	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.57
12	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 32 мм	ш	4
13	Ган шилжвэр тавих 32х25 мм	ш	2
14	Ган шилжвэр тавих 15х25 мм	ш	4
15	Дулааны тоолуур угсрах д15	ш	1
ГАДНА ЦЭВЭР УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой тавих 25 мм	км	0.055
2	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	11
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5.78
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	26.73

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг гараар ухах	м3	2.7
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	5.4
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м	53.99
4	Төмөр шонтой жижиг хаалгаа	ш	1
5	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	5.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	5.25
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-10см	1м3	5.25
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	52.48
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	51.94
АВТО ЗОГСООЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто зогсоолын талбайг 15см зузаан үеээр доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	12.22
2	Авто зогсоолын талбайг цементбетон хольцоор хийх	1м3	8.15
3	Авто замын хашлага тавих	1у/м	19.4
4	Бетон бэлтгэх	м3	8.15
БУСАД АЖИЛ /САНДАЛ ХОГИЙН САВ, ДУГУЙН ЗОГСООЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал суурилуулах /4 хүний/	ш	1
2	Гадна талбайн суурин хогийн сав тавих /2 тасалгаатай/	ш	1
3	Дугуйн зогсоол /4 дугуйны/	багц	1
ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	77.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ 0.4КВ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	76.86
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	175
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	175
4	3х35+1х25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах /АВВБ/	м	400
5	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4
6	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	74.55
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.175
8	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.042

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН 0.4КВ ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	16.8
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50
3	Кабелийн хамгаалалтын хоолой суулгах ф100 мм	км	0.05
4	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх 200мм	км	0.05
5	Шуудууны нүхийг шигшсэн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.3
6	ВВГ маркийн зэс голтой 5х6мм2 кабель	м	6
7	АВВБ маркийн хөнгөнцагаан голтой 3х16мм2 кабель.	м	60
8	Зэс голтой 2х2.5мм2 кабель	м	6
9	Кабелийн хөнгөнцагаан төгсгөвч	ш	4
10	Гадна гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах /600х500х200мм/	ком	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН 2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	0.333
2	Гадна талбайн 3м ийн өндөртэй 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
3	Газардуулгын хэвтээ электрод /44х4 полоса/	м	6
4	50х50х4мм2 огтлолтой газардуулгын шин	м	6
5	Шуудууны нүхийг шигшсэн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.256

ЗАМ ТАЛБАЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто замын бетон шалыг буулгах	м2	6.4
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.6
3	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	8.32
4	Зам талбайг цементбетон хольцоор хийх	1м3	6.72

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	23
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	44
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	21
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	88
5	Халаалтын радиатор угсрах	экм	27.84
6	Цахилгаан радиатор суурилуулах 0.5кВт	ком	1
7	Бөмбөлгөн хаалт д-15 мм	ш	7
8	Бөмбөлгөн хаалт д-20 мм	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт д-25 мм	ш	2
10	D-15мм термостат винтель	ш	7
11	Автомат хий гаргагч ф15мм	ш	2
12	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-20 мм	ш	2
13	Халаалтын шугам хоолой, халаах хэрэгсэл будах	м2	28.3
14	Хэвтээ чиглэлийн дулаан хөшиг	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 100x100 огтлолтой хоолой угсрах	м2	6.4
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150 огтлолтой хоолой угсрах	м2	6.6
3	Агаар сорох хавхлагатай сараалж /100x100/ суурилуулах /	ш	2
4	Агаар сорох хавхлагатай сараалж /150x150/ суурилуулах /	ш	3
5	Агаар оруулах сараалж угсрах 150x150	ш	4
6	Дээврийн сэнстэй үл буцаах хавхлагатай /100x100/ сараалж суурилуулах 20вт	ш	3
7	Дээврийн сэнстэй үл буцаах хавхлагатай /150x150/ сараалж суурилуулах 30вт	ш	1
8	Гөлмөн төмөр хоолойн дулаалга хийх	м2	13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын хяналтын самбар EACP /16 бүс хянах/	ком	1
2	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	3
3	Дуут дохио /сирень/ угсрах FS	ш	2
4	Утаа мэдрэгч угсрах SD	ш	12
5	2x15 мм2 галд тэсвэртэй кабель	100м	0.79

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	UTP 4x2x0.5 CAT6E	100м	1.06

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон үүр DP-10	ш	3
2	JF-10x2x0.4мм кабель	100м	0.76

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүлжээний замчлагч /Router/угсрах	1 ком	2
2	Компьютерийн сүлжээний розетка RJ 45	ш	7
3	UTP-4x2x0,5 мм 4судаст кабель	100м	2.01

КА ТВ -Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ка Тв-н розетка суурилуулах /4ялтаст коннектор/	ш	2
2	UTP 4x2x0.5 CAT6E	100м	0.39

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэгч суурилуулах 87дв	ш	2
2	2x15 мм2	100м	0.18

НЭВТРЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэвтрэх систем угсрах	ш	1
2	UTP 4x2x0.5 CAT6E	100м	0.16

ХАМГААЛАЛТ ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын системийн самбар AC / CTD дэлгэцийн хамт/	ком	1
2	Хөдөлгөөн мэдээлэгч угсрах /өрөөнүүдэд/	ш	5
3	Чимээ мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5
4	Ус алдалт мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5
5	Халдлагаас сэргийлэх аюулгүйн товчлуур	ш	3
6	Хаалганы онгойлт мэдрэгч угсрах	ш	2
7	Хамгаалалт дохиоллын утас YCYM 2x2x0.8	100м	1.91

ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15мм хүртэл голчтой хоолойг угсрах	м	118
2	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	550

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	SwItch 16 port PoE /сэлгэгч/ угсрах	ш	1
4	SwItch 16 port /сэлгэгч/ угсрах	ш	1
5	Сүлжээний замчлагч /Router 8 port /угсрах	1 ком	1
6	Рак угсрах 600*600*250	ш	1
7	SwItch 8port /сэлгэгч/ угсрах	ш	1
8	Тэжээлийн блок 850вт	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16
3	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
4	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	1
5	Холигч байрлуулах	1ш	1

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	21
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	11
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	4
4	Цахилгаан ус халаагч тавих 2 кВт	1ш	1
5	Вакум насос суурилуулах 0.75 кВт,	ком	1
6	Нөөц усны сав 150л	1ком	1