АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	12.1
2	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	4.1
3	Хашааны бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	16.2
4	Тэгш өнцөгт багана арматурчлаж өрөх	м3	15.3
5	Хайрган бетон гулдмайгаар хашаа, хана өрөх	м2	58.1
6	Хашааны том хаалга угсрах	тн	0.2
7	Жижиг хаалга угсрах	тн	0.2
8	Гадна хаалга тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.4
9	Хашааны ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	290.5
10	Хашааны доод хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	290.5

ТӨВ САРАВЧНЫ СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах 0.4.0.4x0.4h	м3	1.152
2	Шороог автосамосвалд ачих	м3	0.98
3	Баганын суурь цутгах B20 /С-1/	м3	0.512
4	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах /АнкерФ18 l=400/	тн	0.05
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	5.12

ТӨВ САРАВЧНЫ МЕТАЛЛ РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төв саравчны төмөр багана, холбоос нуруунуудыг угсрах	тн	0.91
2	Төв саравчны дээврийн рамны хөндөл төмөр угсрах	тн	0.596
3	Төв саравчинд поликорбинат дээвэр хийх	м2	98
4	Рамуудыг төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	1.506

ТӨВ САРАВЧНЫ ИНДЭРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Индэрийн кв төмөр рам карказ угсрах	тн	0.1
2	Үзэгчдын асрын каркас тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.1
3	Индэрийн тавцан, нүүрийг 1мм зузаантай лист төмрөөр бүрэх	1м2	12.8
4	Тавцан, нүүрийг өнгийн тосон будгаар механизмаар ердийн будах	м2	12.8

ТӨВ САРАВЧНЫ 4 ҮЕ СУУДАЛ ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суудлын төмөр рам карказ угсрах	тн	1.7724
2	Суудлын төмөр каркас тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.7724
3	Каркасан тавцангуудыг банзаар бүрэх	м2	90
4	Модон тавцанг өнгийн тосон будгаар механизмаар ердийн будах	м2	90

ҮЗЭГЧДИЙН САРАВЧНЫ СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах 0.4.0.4x0.4h	м3	6.336
2	Шороог автосамосвалд ачих	м3	5.385
3	Баганын суурь цутгах B20 /С-1/	м3	2.816
4	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах /АнкерФ18 l=400/	тн	0.0281
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	28.16

ҮЗЭГЧДИЙН САРАВЧНЫ МЕТАЛЛ РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзэгчдийн саравчны төмөр рам карказ угсрах	тн	5.05
2	Үзэгчдийн саравчны дээврийн рамны хөндөл төмөр угсрах	тн	3.594
3	Үзэгчдийн саравчинд поликорбинат дээвэр хийх	м2	820
4	Үзэгчдийн саравчны каркас тосон будгаар 2 удаа будах	тн	8.644

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ҮЗЭГЧДИЙН 2 ҮЕ СУУДЛЫН МЕТАЛЛ РАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзэгчдийн суудлын төмөр рам карказ угсрах	тн	10.17
2	Суудлын төмөр каркас тосон будгаар 2 удаа будах	тн	10.17
3	Каркасан тавцангуудыг банзаар бүрэх	м2	442
4	Модон тавцанг өнгийн тосон будгаар механизмаар ердийн будах	м2	442
ТУГНЫ СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тугны бетон суурь цутгах м100	м3	1.02
2	Тугны суурийн ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	3.84
3	Тугны суурийн хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	3.84
4	1 ширхэг тугны иш /ган хоолой/ угсрах	м	9

Инженер хайгуул, зураг төслийн үнэ 14,000,000 (Арван дөрвөн сая төгрөг)