УТ2403901053 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийн барилга /Өверхангай, Арвайхээр сум/ төсөл арга хэмжээний үлдэгдэл ажлын тоо хэмжээ

2025 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

Арвайхээр сум

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай металл хаалга суулгах	ш	4
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай дотор автомат гүйдэг модон хаалга суулгах 2100х1000	ш	35
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай дотор механик гүйдэг модон хаалга суулгах	ш	8
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай гадна дулаалгатай металл хаалга суулгах	ш	7
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай гадна металл хаалга суулгах	ш	2
09-122-04	Эвхэгддэг автомат хаалга угсрах	1 блок	1
10-710-04	Дотор шилэн хана	м2	32.32
10-710-04	Хаалганы дээрх шилэн гэгээвч	м2	40.4
10-710-04	Дээврийн металл рамтай шилэн фонар	м2	120.4
10-670-06	Дээврийн цонхны автомат онгойлгогч угсрах	иж бүр-дэл	8
10-710-04	Гүйдэг хана хаалга угсрах	м2	105.65
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1208
15-240-07	Цутгамал ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	706
15-240-07	Дам нурууны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	511
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	224
15-310-19	Таазанд замаска хийж эмульсэн будгаар 100% багсаар будах	м2	1139.69
15-310-10	Усан суурьтай матт будгаар шавардсан ханыг будах /багана, дамнуруу/	м2	4016
15-430-04	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх Н=2.67м	м2	414.6
15-410-06	Ьие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	414.6
15-050-04	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	184.4
15-210-08	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	184.4
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	135.5
15-310-18	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100% багсаар будах	м2	135.5

09-121-10	Ариун цэврийн өрөөний металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	116.47
09-121-10	Нүхтэй металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	421.4
09-121-10	Хөнгөн цагаан металл сараалжин дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	143.93
09-121-10	Хөнгөн цагаан металл рекэн дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	68.31
09-121-10	Гоёлын металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	73.2
15-790-06	Лифтний хаалганы амалгааг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	19.8
15-790-06	Дугуй хэлбэртэй багана металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	44
10-490-04	Явган хана хийх /ханын PVC хамгаалалтын хавтан/	м2	171
10-660-08	Аккүстик тааз хавтангаар хийх	м2	52.89
10-490-04	Өнгөт хавтангаар ханын өнгөлгөө хийх	м2	116
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	114.21
ШАЛНЫ АЖИЛ			
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх б=80мм	м2	1075.55
11-090-05	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	10755.5
11-090-14	Бетон шаланд толин өнгөлгөө хийх	м2	285.2
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх /ариун	м2	130
11-230-04	Ариун цэврийн өрөөнд R13 хулдаас нааж шал хийх	м2	130
11-230-04	Налуу замын R13 хулдаас нааж шал хийх	м2	147.05
11-230-04	Хулдаас R11 нааж шал хийх	м2	1245.7
15-200-08	Бетон шалыг тусгай зориулалтын /хатуу/ будгаар будах 3 үе, 3мм зузаан	м2	174.94
11-230-04	Спорт заалны рейкэн шал хийх /Recreation 45/	м2	113.59
11-230-04	PVC хулдаасын дунд бэхлэх металл хөтөч зам /шулуун анхааруулах/	м2	76.77
11-420-04	Технологийн хөндий шал хийх	м2	4.73
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
10-710-04	Гадна шилэн хана	м2	202.71
ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
06-230-06	Гадна шат пандус чигжиж цутгах	м3	52.9
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах	м3	16
11-060-04	20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	160
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4
БУСАД АЖИЛ			
10-260-05	Тек 8м	м2	9.8
10-670-06	Гадна хаяг тогтоох	иж бүр-дэл	1
10-670-05	Хаалганд номер хаяг тогтоох /лазераар/	иж бүр-дэл	69

15-700-08	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	20
10-670-05	Бариул дээр баррель тэмдэглэгээ тогтоох	иж бүр-дэл	170
10-260-09	Галын шатны булангийн хамгаалалт PVC	м	47.6
10-260-09	Ам дарагч	м	209.1
10-260-09	Хөтөч бариул дээд үе	м	103.26
10-260-09	Хөтөч бариул дунд үе	м	103.26
10-260-09	Хөтөч бариул хамгаалалтыг доод үе	м	103.26
10-670-05	Баганын булангийн хамгаалалт тогтоох	иж бүр-дэл	126
10-670-04	Ариун цэврийн өрөөний тусгай тоноглолын бариул 600м тогтоох	иж бүр-дэл	51
08-100-07	Цонхны худгийн нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.09
09-180-07	Мөн тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.09
11-240-05	Гадна шатны шал гишгүүрт чулуун хавтан наах	м2	20.5
15-340-05	Мөн ханыг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	42.38
08-270-11	Налуу шатны металл рамтай төмөр торон хайс хийх	у\м	481.58
15-690-32	Төмөр сараалжин хайс гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	481.75
09-070-05	Төмөр шат угсрах /дээвэрт гарах/	тн	0.242
09-180-07	Шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.242
10-260-09	Dado panlc strlp дохиолол	м	26
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	1.5
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	260
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ			
09-071-05	Өргөгч төхөөрөмж угсрах	ш	1
09-071-05	Асаргааны тавцан төхөөрөмж угсрах	ш	1
09-071-05	Асаргааны ор үгсрах	ш	2
НАРНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ			
39-150-58	Нарны системийн ажил	шир	1
ЛИФТ УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
39-150-58	Лифт угсрах	ком	1
ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №1			
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	72
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	76
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	4
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	12.1

24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	14.3
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	80
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16мм хүртэл	м	960
18-170-10	VK22-03-04-14 панел (ялтсан) радиатор /доороос холболттой/	ш	38
18-140-07	Хийн кран тавих	ш	7
18-080-04	3 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	1
18-080-04	5 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	3
18-080-04	6 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	1
18-080-04	7 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	2
16-150-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм тавих	ш	14
16-150-05	Ус юүлэгч хаалт голч d=20мм тавих	ком	14
18-090-04	20мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	14
ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №2			
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	37
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	82
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	64
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	49
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	183
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	49
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	50
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	35.03
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	41.3
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	282
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16мм хүртэл	м	1445
18-170-10	VK33-03-12 панел (ялтсан) радиатор /хажуунаас холболттой/	ш	4
18-170-10	VK33-03-20 панел (ялтсан) радиатор /доороос холболттой/	ш	55
18-140-07	Хийн кран тавих	ш	9
18-080-04	3 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	3
18-080-04	4 гаргалгаатай хуваарилах коллектор ф20мм хайрцагны хамт	ш	9

18-080-04	6 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	1
16-150-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-20мм тавих	ш	8
16-150-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм тавих	ш	8
16-150-05	Ус юүлэгч хаалт голч d=20-25мм тавих	ком	8
16-150-05	Даралт тохируулах балансын хаалт голч ф20мм	ком	1
16-150-05	Даралт тохируулах балансын хаалт голч ф25мм	ком	4
16-150-05	Зардал тохируулах балансын хаалт голч ф20мм	ком	1
16-150-05	Зардал тохируулах балансын хаалт голч ф25мм	ком	4
18-090-04	20мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	26
ТЕХНИКИЙН ӨРӨӨНИЙ АЖИЛ			
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=65мм угсрах	м	6
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.32
24-120-04	Яндан хоолойг полиуретан дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	1.6
18-080-04	7 гаргалгаатай коллектор тавих	ш	2
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	6
16-110-05	Ус буулгагч голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-07	Ус буулгагч голч d=50мм байрлуулах	ш	2
16-110-08	Ус буулгагч голч d=80мм байрлуулах	ш	2
ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ-1			0
19-310-04	Гадна тавих блок төхөөрөмж Q=0.8кВт, 780*250*540	ш	1
19-310-04	Дотор тавих блок төхөөрөмж Q=0.8кВт, 750*198*280	ш	1
16-071-04	D=12.7мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	17
16-071-04	D=6.37мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	17
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-1			
19-030-04	0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	67.2
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000мм	м2	67.2
19-030-05	0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	31.6
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000мм	м2	31.6
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	110
19-380-10	Сэнс RP 60-30/28-4D 2100м3/ц	ш	1
15-500-10	Агаар хүлээн авах сараалж 600*300	ш	1

19-110-06	Автомат клапан 60-30	ш	1
19-300-06	Шүүлтүүр 60-30	ш	1
19-270-04	Цахилгаан агаар халаагч байрлуулах 60-30/30кВт	ш	1
19-200-04	Төвөөс зуугах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх	ш	2
15-500-10	Сараалж Р200	ш	13
15-500-10	Сараалж Р200*150	ш	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ СС-1.2			
19-030-04	0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	24
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000мм	м2	24
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	5
18-180-04	Уян хоолой ф16мм хүртэл	м	4
19-380-10	Сэнс RP 40-20/21-4D 1000-1500м3/ц	ш	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ СС-1-12			
19-030-04	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	127.5
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000мм	м2	127.5
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	50
15-500-10	Сараалж Р200	ш	5
15-500-10	Сараалж Р150	ш	31
15-500-10	Сэнстэй сараалж 50-100м3/цаг, 0.35кВт	ш	11
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
16-072-07	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	50
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	90
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	110
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	150
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	260
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	30
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	90
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	200
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	420
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	63.4
24-120-04	Яндан хоолойг дугуй хөөсөн хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	74.8
16-150-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм тавих	ш	25

16-150-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм тавих	ш	4
16-150-06	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм тавих	ш	2
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
16-150-05	Тоноглолын хаалт d=20мм тавих	ш	88
16-150-05	Услах кран d=25мм тавих	ш	1
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	9
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ			
16-120-04	Үл буцаах хаалт голч d=32мм тавих	ш	1
18-020-04	ОКС1000 цахилгаан бойлер 18кВт суурилуулах	ш	1
18-060-04	Эргэлтийн усны насос суурилуулах 2м3/цаг, 15м, 1.5кВт	ш	1
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	34
17-040-04	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	1ком	14
17-020-04	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	3
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
17-060-05	Мойк /2 тасалгаатай/	1ш	3
17-030-06	Автомат мэдрэгчтэй холигч байрлуулах	1ш	34
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	3
10-670-04	Ариун цэврийн өрөөний тусгай тоноглолын бариул 600мм тогтоох	иж бүр-дэл	14
18-070-05	Бохир усны өргөх насос 6-8м, 3.9-5.7л/сек, 300-400Вт, 1.5-1.8А насос суурилуулах	ш	7
18-070-05	Хаягдал усны өргөх насос 1л/сек, 5м насос суурилуулах	ш	1
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25
18-140-04	Түвшин мэдрэгч	ш	2
16-120-04	Үл буцаах хаалт голч d=32мм тавих	ш	6
24-120-04	Яндан хоолойг дугуй хөөсөн хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	20
ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ			
16-080-07	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	50
16-250-04	Яндангийн бэхэлгээ холбох хэрэгсэл голч-100мм угсрах	ш	72
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах 2000*1000*400	ком	1
38-530-12	Хүчний хуваарилах самбар угсрах 650*500*220	ком	2
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	4
20-270-04	Холбооны самбар угсрах	ком	1
38-530-12	Удирдлагын самбарыг угсрах УС/СР	ком	5
20-250-13	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч 1*8Вт	ширхэг	20
20-250-13	Чиглүүлэгч гэрэлтүүлэгч 1*8Вт	ширхэг	2

20-280-07	2*8Вт өөр дээрээ батерейтэй гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	16
20-260-12	Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1*18Вт	ш	35
20-260-12	Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 2*36Вт	ш	30
20-260-12	Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1*32Вт	ш	4
20-280-04	Дүүжин таазанд 1*40Вт лед гэрлийг суурилуулах	ш	140
20-280-08	1*24Вт лед нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	110
20-250-13	1*24Вт ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч	ширхэг	21
20-250-09	3*18 хүртэл ламптай люстр угсрах	ширхэг	3
20-250-13	1*24-30Вт лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	20
20-250-13	1*24Вт лед чийдэнтэй тусгай хийцлэл дээр тоноглох гэрэлтүүлэгч	ширхэг	26
20-250-13	1*60Вт төмөр торон хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч	ширхэг	9
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	7
20-230-08	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	25
20-230-06	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	27
20-230-08	Гурвалсан унтраалга далд тавих	ширхэг	10
20-230-08	2 тохируулгатай унтраалга далд тавих	ширхэг	1
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	85
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	16
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай хос розетка тавих	ширхэг	32
20-230-11	3 фазын газардуулгын хамгаалалттай хос розетка тавих	ширхэг	5
20-230-14	Шаланд багц разетка суулгах	ш	16
20-270-10	0.25кВА хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
20-210-04	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	м	210
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	м	276
20-150-08	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-25мм	м	12
20-150-10	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-50мм	м	12
20-150-11	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-80мм	м	12
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1650
20-170-09	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1650
20-170-04	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1350
20-170-10	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1350

20-170-05	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	460
20-170-10	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	460
20-200-04	5*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	75
20-200-04	5*6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	40
20-200-04	5*10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	65
20-200-04	5*16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	65
20-200-04	4*25+1*16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель ВВГ	м	34
20-200-04	4*35+1*16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель ВВГ	м	10
20-200-04	4*50+1*25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель ВВГ	м	30
38-190-50	Кабелийн тавиур суурилуулах	1 м	52
38-350-13	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	70
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	57
38-350-26	Аянгын буулт гагнаж, холбох угсрах	м	560
38-350-10	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	230
01-060-03	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	36.8
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	36.8
САЛХИВЧИЙН АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР САУС.1			
38-470-05	700х500х250мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ком	1
38-330-05	Утас далдлагч угсрах	м	3
20-200-04	Кабелийг түдүүлдэж тавих RS-485	м	10
20-200-04	ВВГ кабелийг түдүүлдэж тавих	м	115
39-020-39	Даралтын зөрүүгийн мэдээлүүр реле	шир	2
39-020-39	Температур мэдрэгч	шир	2
39-020-39	Хөлдөлтийн термостат	шир	1
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	70
39-110-44	Фазын дараалалын болон хатуу биетэй реле	шир	2
САЛХИВЧИЙН АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР САУС 2.3			

38-470-05	640x210x450мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ком	2
38-330-05	Утас далдлагч угсрах	м	10
20-200-04	ВВГ кабелийг түдүүлдэж тавих	м	20
39-020-39	Завсрын реле	шир	2
САЛХИВЧИЙН АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР БАУС.1			
38-470-05	640x210x450мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ком	1
38-330-05	Утас далдлагч угсрах	м	3
20-200-04	ВВГ кабелийг түдүүлдэж тавих	м	35
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20
САЛХИВЧИЙН АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР ХХУАУС.1			
38-470-05	1200x600x350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ком	1
38-330-05	Утас далдлагч угсрах	м	3
20-200-04	Кабелийг түдүүлдэж тавих RS-485	м	10
20-200-04	ВВГ кабелийг түдүүлдэж тавих	м	65
39-020-39	Температур мэдрэгч	шир	1
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20
39-110-44	Фазын дараалалын болон хатуу биетэй реле	шир	2
ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
40-480-05	Телефон розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	37
40-560-05	Телефон утас UTP 2*2*0.5	100м	9.5
40-250-05	Холбооны хувиарлах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	3
40-220-05	Кабелийн хувиарлах бокс тавих 100x2	ш	2
40-560-05	Тосон кабель JF 20*2*0.5	100м	0.95
40-260-06	37 хэрэглэгчтэй электрон автомат телефон станц угсрах	ш	1
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ			
40-560-06	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	1050
20-230-10	Далд розетка тавих	ширхэг	37
40-370-04	Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж Switch 8-16 port	ш	4
40-370-04	Интернетэд хувиргагч төхөөрөмж	ш	1
40-370-04	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
40-560-05	Коаксаль кабель угсрах	100м	8.5
40-480-07	Кабелийн телевизорын розетка	ш	29
40-480-05	Кабелийн телевизийн салбарлагч суурилуулах	ш	9
40-470-04	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ			

40-260-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 104 чиглэлд	ш	1
40-280-05	Галын дулаан утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	85
40-280-05	Утааны хаяглагдсан мэдээлэгч	ш	7
40-540-04	Үл тасрах тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1
40-280-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	6
40-560-06	Холболтын утас	м	900
40-360-05	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	6
ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ			
40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	15
40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын гадна зориулалтын видео дуран угсрах	ш	7
40-560-05	Холболтын утас	100м	12
40-370-04	Сүлжээний салаалагч төхөөрөмж Switch 24 port	ш	1
ЧАНГА ЯРИГЧ			
40-560-05	Радионы утас монтажлах	100м	2.8
40-370-04	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт	ш	1
40-360-05	Чанга яригч угсрах	ш	22
39-110-16	Удирдлагын микрофон /бүс сонгох боломжтой/	шир	1
ТУСЛАМЖ ДУУДАХ СИСТЕМ			
40-560-05	Холболтын утас	100м	4
40-370-04	Тусламж дуудах системийн хүлээн авах станц /нөөц батерейтэй/	ш	1
40-360-05	Тусламжийн татуурга угсрах	ш	13
40-360-05	Гэрлэн болон дуут дохио өгөгч угсрах	ш	9
38-410-19	Дуудлага дахин сэргээх товчлуур	ширхэг	13
39-110-16	Туузан тусламж дуудах товчлуур	шир	11
БУСАД МАТЕРИАЛ			
40-260-06	Давхрын самбар угсрах 1000x800x200	ш	4
40-220-05	Холболтын төмөр хайрцаг Rack	ш	1
39-110-16	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
38-190-50	Кабелийн тавиур суурилуулах	1м	150
20-170-04	Газардуулгын зэс кабель сүвлэх	м	20
ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ. ТРАСС-59.2М			
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	370
01-060-03	Гараар ухах	м3	11.1
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	13.62

07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг л-9-9ш, л-10-9ш	м3	40.61
23-020-09	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150мм	км	0.061
23-020-06	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89мм	км	0.029
23-020-07	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100мм цайрдсан	км	0.0305
23-020-05	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76мм цайрдсан	км	0.0305
23-030-04	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 48мм цайрдсан	км	0.029
23-030-04	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 42.3мм цайрдсан	км	0.029
21-130-07	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d=50мм	км	0.119
21-140-07	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d=50мм	км	0.119
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	67.1
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	79.14
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	42.87
01-390-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	243
01-190-09	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	95.3
ҮХТ - 3Ш, ЭӨ-Н АЖИЛ - 3Ш			
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М100	м3	3.79
06-230-09	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	1.51
07-430-08	Угсармал бетон таг хавтан угсрах	ш	6
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.125
23-250-06	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.211
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	0.336
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.3
ГАДНА ДУЛААНЫ СУВАГТ ХАМТ УГСРАХ, ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
23-020-06	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89мм цайрдсан	км	0.0305
23-020-05	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76мм цайрдсан	км	0.0231
21-130-07	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d=50мм	км	0.054
21-140-07	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d=80мм	км	0.054
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	15.1

24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	17.8
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2
16-150-05	Ус юүлэгч голч d=25мм тавих	ком	2
ОДОО БАЙГАА ХУДАГ БОЛОН ДХ-1 ХУДГИЙН ХААЛТ АРМАТУРУУД			
16-110-10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	2
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	1
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	2
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
16-150-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм ус буулгагч тавих	ш	1
16-150-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм ус буулгагч тавих	ш	1
16-250-06	Яндангийн отвод голч-150мм угсрах 45*-90*	ш	6
16-250-04	Яндангийн отвод голч-100мм угсрах 45*-90*	ш	4
16-250-04	Яндангийн отвод голч-76мм угсрах 90*	ш	3
35-070-06	Худгийн бүтээцэд нүх, зай гаргах	м3	0.5
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу Я25	ш	2
07-500-15	Даацын ялуу ДЯ25	ш	1
ОДОО БАЙГАА ХУДАГ БОЛОН ДХ-2 ХУДГИЙН ХААЛТ АРМАТУРУУД			
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1
16-150-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм ус буулгагч тавих	ш	2
16-150-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм ус буулгагч тавих	ш	1
16-250-04	Яндангийн отвод голч-100мм угсрах 45*	ш	2
16-250-04	Яндангийн отвод голч-89мм угсрах	ш	2
16-250-04	Яндангийн отвод голч-38-45мм угсрах	ш	2
16-250-06	Яндангийн шилжвэр голч-150/100мм угсрах	ш	2
35-070-06	Худгийн бүтээцэд нүх, зай гаргах	м3	0.75
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу Я22-25	ш	4
07-500-15	Даацын ялуу ДЯ22-25	ш	2
16-250-06	Заглушка голч-100-70мм угсрах	ш	2
ОРОЛТЫН ЗАНГИЛАА			
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	6
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2
18-090-05	80мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
18-210-24	Дулааны тоолуур угсрах д65	ш	1

18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	3
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	3.8
ГАДНА ДУЛААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ			
65-010-30	Гадна сувгийн хавтан 1.5м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	30
35-130-05	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суваг задлаж буулгах	м3	8.64
61-060-01	100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	61
ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ			
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	714
01-060-03	Гараар ухах	м3	21
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	7.125
22-250-06	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах ф160мм	м	35
22-250-07	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах ф200мм	м	60
24-100-12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	63.9
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	110.25
01-390-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10м зайд түрэх	м3	624.75
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	6
24-110-08	Худгийн ханын гадаргууг хар тосоор будах	м2	34
07-400-07	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.1
09-180-07	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.1
10-180-08	2м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	6
15-210-04	Тосон будгаар будах	м2	6
ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ			
01-060-03	Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	27.84
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	58
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.58
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.057

38-280-14	133мм хүртэл голчтой ган хоолой	1м хоо-лой	11
31-120-05	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	2
40-370-04	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF-12 коре	ш	1
40-370-04	Шилэн кабелийн хувиргуур	ш	1
0.4КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ -350М			
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	98
01-070-02	Кабелийн шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	88.2
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	350
38-200-06	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3*240+1*120мм2	м	292.5
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	350
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.35
38-280-14	150мм хүртэл голчтой ган хоолой	1м хоо-лой	79
38-230-15	240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1ш	4
38-230-32	240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд холболтын муфт тавих	1ш	2
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	84.3
01-070-02	Кабелийн шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	75.85
38-200-07	Хөнгөнцагаан голтой кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4*16мм2	м	339
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	301
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.277
01-060-02	Гэрэлтүүлгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	3.1
01-070-02	Шонгийн нүх 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.5
07-590-14	Гэрэлтүүлгийн бетон тулгуур	ш	24
06-050-08	Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.12
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /4м, 50Вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	19
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /8м, 100Вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	5
20-270-04	Гэрлийн самбар угсрах ГС /395*310*120/	ш	1
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	4.9
01-070-02	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.4

30-120-01	6мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг шуудуунд тавих	м	10
38-350-06	18мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	10
38-250-06	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1992
39-110-18	Тэжээлийн блок	шир	24
АВТОЗОГСООЛ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1080
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	432
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	162
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	162
	Гадна дулааны шугам угсралтын явцад эвдсэн асфальт нөхөх	м2	23
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б=15см	1м3	162
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	302
ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ			
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	487
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	97.4
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	49
01-190-07	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	49
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	27.35
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	557
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	650
ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХӨТӨЧ ЗАМ			
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	232
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	46.4
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	23.2

01-190-07	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	23.2
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	9.3
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	232
ТОГЛООМЫН БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ			
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	163
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	32.6
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	16.3
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	16.2
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б=10см	1м3	16.3
37-110-07	Резинин хавтангаар талбайн шалыг бүрэх	м2	163
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ - 614.4М2			
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	614.4
37-160-04	Ургамлын хөрсийг механижсан аргаар бэлтгэх	м2	614
37-100-09	Зүлэг үрээр тарих	м2	614

Хянасан:

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Мөнхбат

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга Т.Ариунболд

Нэгтгэсэн:

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Нямдалай

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн М.Эрдэнэболд