АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Гэр барих	1 гэр	13.0
2		Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	4.0
3		Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
4		Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1.0
5		Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	3.0
6		Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	1.0
7		Шатахууны агуулах сав байрлуулах (50 тн)	1 ш	1.0
8		Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1.0
9		Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
10		Халуун усны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
11		Конторын барилга байрлуулах	1 ш	1.0

ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
2		Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	30.5

КАРЬЕР, ШОРООН ОРД НЭЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Шороон орд нээх	1 м3	82,158.22
2		Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	90,374.05

ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Шороон ордоос түр зам байгуулах	1 км	26.48
2		Сайжруулсан түр зам байгуулах	1 м2	335,500.0

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	118,789.42
2		Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	575,535.0
3		Экскаватораар ухмал байгуулах	1 м3	742,962.34
4		Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	464,384.73
5		Тэсэлгээний ажил	1 м3	359,324.2
6		Өрөмдлөг хийх	1 м3	1,284.34
7		Хатуу материалын ухмал ухаж, суллах	1 м3	132,815.6

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
8		Хатуу материал зайлуулах	1 м3	492,139.8

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Суурийн доод үе байгуулах	1 м3	119,684.29
2		Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1 м3	49,411.34

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	201,643.33
2		Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	8,065.73
3		Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	201,643.33
4		Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	6,049.3

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	33,616.63

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1 м2	220,042.23

ӨӨРИЙН БОЛОН ХАЖУУГИЙН ШУУДУУ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу автогрейдерээр татах	1 м3	20,538.78
2		Шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх	1 м2	37,824.5

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	9,101.845

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	483.0
2		Замын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	2.0
3		Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	59.0
4		Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	31.0
5		Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (гараар шонгийн нүх ухах)	1 м	600.0

БУСАД АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Уулын шуудуу экскаватороор ухах	1 м3	3,675.0
2		Хайрган хучлага хийх /92+400 - 95+960/	1 м3	8,016.9

БУСАД АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
3		Холбооны кабелийн шугам гараар ухах	1 м3	180.0
4		Элсэн дэвсгэр үе байгуулах	1 м3	1.2
5		Шилэн кабель сувагчлах	1 м	60.0
6		Шилэн кабель муфтлах	1 ш	180.0
7		Ган хоолой байрлуулах Ф270	1 м	60.0
8		Хамгаалалтын уян хоолой байрлуулах	1 м	60.0
9		Анхааруулах тууз байрлуулах	1 м	70.0
10		Тэмдэгтийн шон суурилуулах	1 ш	2.0

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0 М ХОС

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	528.68
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	586.9
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	88.74
4		Бетон суурь байгуулах В15	1 м3	29.58
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 2.0х2.0м хос	1 м3	312.62
6		Бетон тулц цутгах В25	1 м3	8.232
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, 2.0х2.0м	1 м3	101.872
8		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	750.68
9		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах В25	1 м3	33.232
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	139.088
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	111.2
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	422.944
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	98.6

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0 М

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	273.63
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	373.56
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	37.8
4		Бетон суурь байгуулах В15	1 м3	12.6
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 2.0х2.0м	1 м3	127.8
6		Бетон тулц цутгах В25	1 м3	3.276
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, 2.0х2.0м	1 м3	75.576
8		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	470.46
9		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах В25	1 м3	15.9
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	79.476

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0X2.0 М

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	70.62
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	191.541
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	58.5

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 X 2

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	304.2
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	508.8
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	76.32
4		Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000 x 2	1 м3	66.157
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1 м	1 м3	48.3
6		Бетон тулц цутгах B25	1 м3	13.25
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000 x 2	1 м3	19.0
8		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах B25	1 м3	14.35
9		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	540.08
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	104.32
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	82.9
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	243.36
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	48.8

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	984.0
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,657.2
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	248.58
4		Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000	1 м3	169.2
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1 м	1 м3	138.75
6		Бетон тулц цутгах B25	1 м3	44.16
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	61.152
8		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах B25	1 м3	48.336
9		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	1,672.92
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	340.8
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	257.28
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	787.2
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	109.1

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	30.5
2		Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	30.5
3		Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	30.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1 м2	60.0
2		Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1 м2	100.0
3		Замын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	2.0

ГҮҮР, ХООЛОЙН МАТЕРИАЛЫН БА ХИЙЦ БҮТЭЭЦИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Ууттай цемент нөөцөлж бэлтгэх	1 тн	4.94
2		Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
3		Тусгаарлах блок (зай баригч) бэлтгэх	1 ш	3,883.0
4		Төмөр түр байгууламж байгуулах	1 м2	303.6

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Зөөлөн хөрсөнд суурь ухаж эрэг дээр овоолж асгах	1 м3	976.95
2		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	1,073.93
3		Чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	924.73
4		Гүүрийн сууринд буталсан чулуун суурь байгуулах	1 м3	73.798

ЖААЗАН ГҮҮР ЦУТГАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Цутгамал жаазан гүүр байгуулах	1 м3	347.26
2		Дамжих хавтан цутгах	1 м3	52.795
3		Захын тулгуурын далавч цутгах	1 м3	54.44

ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Төмөрбетон хайс цутгах	1 м3	10.99
2		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	402.86
3		Тэгшилгээний үе байгуулах	1 м2	183.35
4		Хамгаалалтын үе байгуулах	1 м2	183.35
5		Хэлбэржүүлсэн металл байрлуулах	1 м2	3.9
6		Dowel bar холбогч арматур бэлтгэх	1 ш	56.0
7		Dowel bar холбогч арматур байрлуулах	1 ш	56.0

БУСАД АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Нэрийн болон тайлбар чулуун самбар байрлуулах	1 ш	2.0
2		Нэрийн самбар байрлуулах	1 ш	2.0
3		Түр репер байгуулах	1 км	0.015

ГҮҮРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Объектыг ашиглалтад оруулах	1 у/м гүүрэнд	15.0

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Гэр барих	1 гэр	13.0
2		Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0
3		Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
4		Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1.0
5		Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	3.0
6		Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	1.0
7		Шатахууны агуулах сав байрлуулах (50 тн)	1 ш	1.0
8		Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1.0
9		Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
10		Халуун усны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
11		Конторын барилга байрлуулах	1 ш	1.0

ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
2		Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
3		Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	28.7

КАРЬЕР, ШОРООН ОРД НЭЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Шороон орд нээх	1 м3	70,865.94
2		Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	77,952.54

ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Шороон ордоос түр зам байгуулах	1 км	24.92
2		Сайжруулсан түр зам байгуулах	1 м2	315,700.0

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	95,472.98
2		Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	541,569.0
3		Экскаторааар ухмал байгуулах	1 м3	88,706.78
4		Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	384,278.96

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Суурийн доод үе байгуулах	1 м3	111,168.23
2		Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1 м3	45,826.97

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	210,914.34
2		Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	8,436.57
3		Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	210,914.34
4		Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	6,327.43

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	31,654.62

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1 м2	134,785.87

ӨӨРИЙН БОЛОН ХАЖУУГИЙН ШУУДУУ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу автогрейдерээр татах	1 м3	19,229.7
2		Шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх	1 м2	11,973.62

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	7,599.7

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	357.0
2		Замын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	4.0
3		Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	49.0
4		Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	28.0

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0 М ХОС

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	139.82
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	153.1
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	26.01
4		Бетон суурь байгуулах B15	1 м3	8.67
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 2.0х2.0м хос	1 м3	91.63
6		Бетон тулц цутгах B25	1 м3	2.058

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0 М ХОС

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, 2.0х2.0м	1 м3	25.468
8		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	213.42
9		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах В25	1 м3	8.308
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	34.772
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	27.8
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	111.856
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	28.9

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0 М

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	94.57
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	130.12
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	14.28
4		Бетон суурь байгуулах В15	1 м3	4.76
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 2.0х2.0м	1 м3	48.28
6		Бетон тулц цутгах В25	1 м3	1.092
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, 2.0х2.0м	1 м3	25.192
8		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	172.62
9		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах В25	1 м3	5.3
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	26.492
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	23.54
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	66.199
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	22.1

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - (3.0Х2.5 М) Х 3

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	201.5
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	335.9
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	37.4
4		Бетон суурь байгуулах В15	1 м3	12.2
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 3.0х2.5м х3	1 м3	136.8
6		Бетон тулц цутгах В25	1 м3	4.3
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, 3.0х2.5м	1 м3	25.92
8		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах В25	1 м3	14.93
9		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	350.08
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	54.552
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	39.4

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - (3.0X2.5 M) X 3

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	161.18
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	60.44

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 X 2

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	210.6
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	352.08
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	52.812
4		Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000 x 2	1 м3	54.652
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1 м	1 м3	39.9
6		Бетон тулц цутгах B25	1 м3	7.95
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000 x 2	1 м3	11.4
8		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах B25	1 м3	8.61
9		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	410.16
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	62.592
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	49.74
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	168.48
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	32.6

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	1,105.2
2		Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,861.35
3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	279.203
4		Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000	1 м3	189.504
5		Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1 м	1 м3	155.4
6		Бетон тулц цутгах B25	1 м3	49.68
7		Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	68.796
8		Хоолойн орох гарах амсарт шал бетон цутгах B25	1 м3	54.378
9		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	1,876.86
10		2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	383.4
11		Далангийн налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	289.44
12		Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	884.16
13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	125.65

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1		Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	28.7

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
2		Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	28.7
3		Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	28.7