МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар 0886/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга /Гарын үсэг/
2025 оны 06 сарын 06 өдөр

Барилга,хот байгуулалтын сайдын
2020оны 30 дугаар тушаалын
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 09/25.05.31

БУЛГАН АЙМАГ, БУЛГАН СУМ, 4-Р БАГ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ КОНТОРЫН БАРИЛГЫН БАРИЛГА УГСРАЛТ,ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн : **5 353 646 082** төгрөг

/Таван тэрбум гурван зуун тавин гурван сая зургаан зуун дөчин зургаан мянга наян хоёр төгрөг/

5,353,646,082 ₮

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "ББСМО" ХХК

Ерөнхий захирал ...../ Б.Сүнжидмаа /

Огноо : 2025 оны 05-р сарын 31

Хянасан :

Зөвлөх эдийн засагч,
Тэргүүлэх төсөвчин ...../ Ү.Банди /
Огноо: 2025оны ...-р сарын.....

Гүйцэтгэсэн :

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Э.Ууганжаргал/

Төсөв тооцсон : 2025 оны 05-р сарын 31

Хаяг:УБ хот. БЗД 30-р хороо ББСМО ХХК-ны байр

И-мэйл хаяг: bbsmo08@gmail.com

Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР.

1.МЭДЭЭЛЭЛ.

- Ерөнхий захиалагч:
- Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр. "ББСМО" ХХК
- Компанийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар : ЗТІ6-24І/І7
- Ажлын зургийн нэр: Цагдаагийн газрын албан конторын барилга
- Зургийн шифр:
- Төсөвчний нэр,хаяг,утас,и-майл хаяг – Э.Ууганжаргал, 99021470, nana.ugana@gmail.com

БХБСайдын 2006 оны 09 сарын 15 өдрийн 142-р тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын суурь норм үнэлгээ, БХБСайдын 2005 оны 80-ртушаалаар батлагдсан "Барилга засварын ажлын төсвийн суурь нормын үнэлгээ болон замын суурь үнэлгээг үндэслэн барилгын төсвийн Estimator- pro4 програмаар тооцсон

Төсвийг тооцохдоо : Нэмэгдэл зардал, ашиг , нормчлолын сан болон бусад зардлуудыг тооцохдоо :

- Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД81-95-12*/2020

-Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм БНбД 81-94-12 норм дүрмүүд

Ажиллах хүчний зардал: Монгол Улсын БХБСайдын 2024оны 5дугаар сарын 21-ний өдрийн 95 тоот тушаалын хавсралтын дагуу хийснээр олгох дундад зэргийн цаг тарифаар тооцов. НДШ-ийг 13,5%-иар тооцсон.

Жич: Уг барилга нь 2025 онд хэрэгжүүлэх барилга угсралтын ажил болно.

- ***Материалын зардал:*** материалыг орцын нормын дагуу тооцож, материалын үнийг **БХТ-ийн баримтлаж байгаа чиглэлийн дагуу барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023оны 10-р сарын үнээр, "Улаанбаатар менежмент "ХХК** , зэрэг компаниудын үнийн мэдээллээс авсан . Тоног төхөөрөмжийн үнийг тусад нь тооцож төсөвт тусгасан.
- ***Тээврийн зардал:*** Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ийн жишиг тариф"-н дагуу тооцов.

- ***Механизмын зардал:*** ЗТБХБСайдын 2012 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалын Барилгын машин ашиглалтын 1маш/цагийн жишиг үнэ БД81-111-11-н 3-р хавсралтаар тооцов.

2. Төсвийг тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив,ажлын зургийн жагсаалт:
/БА,ХАС,ЦБУ,ДГ, ХД,ГД,УХ,АТ,ГЦ,ГХ/

- **Шинээр төлөвлөж буй барилга:**
- Хэмжээ: 31.0м х 18.0м

Давхрын тоо: 4 давхар

Талбайн хэмжээ: 1852 м2

Суурь: Цутгамал төмөр бетон баганан

Үндсэн хийц: Төмөр бетон арагт

Гадна хана: 250мм блок, 150 мм чулуун хөвөн хавтан дулаалга

Хучилт: Төмөр бетон хучилт

Дээвэр: Дулаалгатай хавтгай

Ажлын тоо хэмжээ, түүвэр зургаас зөрсөн эсэх

- Үгүй

Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах

- Зургийн дагуу тооцсон

- Төсөвт өртгийн дүн: **5 353 646 082** төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин..... /Э.Ууганжаргал/

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Булган аймаг дахь Цагдаагийн газрын албан конторын барилга угсралт						ЕД-.....
аймаг, нийслэл	Булган	сум дүүрэг, тосгон	Булган	Хороо,баг	4	ББ-18/2025
	Захиалагч:		Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	ББСМО ХХК	Тайлбар:	Орон нутгийн төсөв
	Барилгын үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	а/. Барилга угсралтын ажил:					
ББ	Давхарын тоо: Зоорийн давхрын хамт 4 давхар тэнхлэгийн хэмжээ: 31.0м х 18.0м Суурь: Цутгамал төмөр бетон баганан Үндсэн хийц: Төмөр бетон карказан бүтээц Гадна хана: 250мм блок, 150 мм чулуун хөвөн хавтан дулаалга Хучилт: Төмөр бетон хучилт Дээвэр: Дулаалгатай хавтгай		3,782,445,443	1,852	2,042,357	2,538,061
ХАС			258,579,067	1,852	139,622	
ЦБУ			118,072,997	1,852	63,754	
ДГ-ХТ			247,876,983	1,852	133,843	
ХД			97,478,344	1,852	52,634	
	Хэсгийн дүн:		4,504,452,834	1,852	2,432,210	2,538,061
	Ажлын нэр		Төсөвт өртөг /төг/	Ажлын тоо хэмжээ /м2, ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Өнгөт хавтан		80,817,081	1,003.68	80,521	94,211
ГТ	Авто зам / /м2/: Асьфалтан зам		263,924,483	2,382.46	110,778	121,018
ГТ	Ногоон байгууламж /м2/: Зүлэгжүүлэлт		23,850,590	2,134.74	11,173	22,727
ГТ	Навчит мод /ш/		6,370,371	39	163,343	87,789
ГТ	Сандал /ш/		6,948,615	10	694,862	Ж.үнэ байхгүй
ГТ	Хогийн сав /ш/		3,401,278	15	226,752	Ж.үнэ байхгүй
ГТ	Сүүдрэвч /ш/		13,667,026	2	6,833,513	Ж.үнэ байхгүй
	Хэсгийн дүн		398,979,444			
2	а/. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:					
	Инженерийн шугам сүлжээний үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Трассын урт /м/, хүчин чадал /Гкал, м3, ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
2.1	Гадна дулааны шугамын ажил:					
ГД	Гадна дулаан /м/: Үл нэвтрэх сувагт ган хоолой Ф-76*3.5мм		188,595,115	57.9	3,257,256	3,790,095
УХ	Гадна цэвэр ус /м/: Дулаан сувагт явж буй: Ган хоолой Ф57мм		13,433,348	58	232,009	Ж.үнэ байхгүй
	Хэсгийн дүн:		202,028,463			
	Дулаан механикийн ажил:					
ДМ	Дулаан механик		16,877,092	1	16,877,092	Ж.үнэ байхгүй
	Хэсгийн дүн:		16,877,092			
2.2	Ариутгах татуургын шугамын ажил:					
АТ	Ариутгах татуургын шугам /м/: хуванцар хоолой ф110мм, ф160мм		31,256,093	65	480,863	554,815
	Хэсгийн дүн:		31,256,093			
ГЦ	Кабель шугам 0.4кв /м/: 3х185+1х95 мм2		26,392,587	180	146,625	157,012
ГГ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/ 3.5м өндөртэй гэрэлтүүлгийн шон		22,516,442	17	1,324,497	1,031,468

ГГ	Гадна гэрэлтүүлгийн кабель шугам /м/ 4*10мм2,	31,940,016	270	118,296	90,081
	Автозам доогуур сүвлэх ф160мм	6,618,945	6	1,103,158	Ж.үнэ байхгүй
	Хэсгийн дүн:	**87,467,990**			
2.4	**Гадна холбооны ажил:**				
ГХ	Агаарын шилэн кабель 12 core /м/	7,333,709	100	73,337	185,000
	Хэсгийн дүн:	**7,333,709**			
3	**б/. Тоног төхөөмжийн жагсаалт:**				
	Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, техникийн үзүүлэлт	**Төсөвт өртөг /төг/**	**Тоо хэмжээ /ширхэг/**	**Нэгж өртөг /төг/**	
ТТ	Сэнс l=1500м3/цаг n=1440 эрг/мин n=0.6квт RP50-25/22-4D	3,741,110	1	3,741,110	
ТТ	Сэнс l=2800м3/цаг n=1450 эрг/мин n=1.4квт RP60-30/28-4D	4,651,867	1	4,651,867	
ТТ	Сэнс l=940м3/цаг n=1420 эрг/мин n=1.004квт RP40-20/20-4D	2,391,321	1	2,391,321	
ТТ	Сэнс l=2100м3/цаг n=1450 эрг/мин n=1.004квт RP50-30/25-4D	4,360,024	1	4,360,024	
ТТ	Хүйтэн усны өргөлтийн насос L-10.43м3/цаг, N-1.5квт, H-24.0м CRE10-4	21,741,077	2	10,870,539	
ТТ	Бохир усны өргөлтийн насос UnIIIft AP12.40.04.1, N= 0,7квт H=6.0m	2,137,914	1	2,137,914	
ТТ	Бохир усны нөөцийн сав 0.4м3	1,227,145	1	1,227,145	
	Хэсгийн дүн	**40,250,457**			
4	**в/. Зураг төслийн үнэ:**				
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ	65,000,000			
	Хэсгийн дүн	**65,000,000**			
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
БУ	**Барилга угсралт /үндсэн/**	**4,504,452,834**			
ГД	**Гадна дулаан хангамж, ус хангамж**	**202,028,463**			
ДМ	**Дулаан механик**	**16,877,092**			
АТ	**Гадна бохир усны шугам**	**31,256,093**			
ГЦ	**Гадна цахилгаан**	**87,467,990**			
ГХ	**Гадна холбоо**	**7,333,709**			
ГТ	**Гадна тохижилт**	**398,979,444**			
ТТ	**Тоног төхөөрөмж**	**40,250,457**			
ЗТҮ	**Зураг төслийн үнэ**	**65,000,000**			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:	**5,353,646,082**	**1,852**		**2,890,738**

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../ Э.Ууганжаргал /

тамга

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 99021470

Төсвийн эксперт:

Хянасан: ...../ Y.Банди /

тамга

Байршил: ***Булган аймгийн булган сум***

Объектын нэр: ***Цагдаагийн газрын албаны конторын барилга угсралт, гадна инженерийн шугам сүлжээ***

Төсөвт өртөг: ***5 353 646 082 төгрөг***

Нэгдсэн төсөвт өртгийн товчоо

ä/ä	Зардлын нэр	Барилга	Халаалт, Салхивч	Цэвэр ус, Бохир ус	Дотор гэрэлтүүлэг	Холбоо дохиолол	Гадна тохижилт	Гадна дулаан	Дулаан механик	Гадна ус хангамж	Гадна ариутах татуурга	Гадна цахилгаан	Гадна холбоо	Бүгд дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	893,335,438	64,603,844	27,779,661	75,659,199	17,295,469	38,954,889	28,726,352	1,559,932	3,382,518	9,640,653	20,228,797	1,868,255	1,183,035,007
2	Материалын зардал	1,540,369,109	101,928,506	48,525,946	80,307,215	48,990,706	227,080,276	91,510,026	9,284,759	4,548,656	7,354,850	28,150,250	2,565,463	2,190,615,762
3	Тээврийн зардал	52,106,008	2,651,266	1,750,733	713,813	489,499	15,524,915	2,980,916	1,106,376	139,733	1,467,854	8,318,598	305,074	87,554,785
4	Механизмын зардал	39,812,756	2,170,458	823,065	2,510,565	428,190	5,265,122	8,553,941	214,290	821,329	1,572,753	1,865,273	107,785	64,145,527
	Шууд зардал дүн	2,525,623,312	**171,354,073**	**78,879,405**	**159,190,792**	**67,203,864**	**286,825,202**	**131,771,236**	**12,165,357**	**8,892,237**	**20,036,109**	**58,562,918**	**4,846,577**	**3,525,351,082**
5	Нэмэгдэл зардал /72.3/	329,979,218	23,863,294	10,261,219	27,946,908	6,388,580	14,389,112	10,610,907	576,206	1,249,431	3,561,053	7,472,090	690,094	436,988,112
6	Ашиг 15%	428,340,380	29,282,605	13,371,094	28,070,655	11,038,867	45,182,147	21,357,321	1,911,234	1,521,250	3,539,574	9,905,251	830,501	594,350,879
	БУА-ын зардал дүн	3,283,942,910	**224,499,972**	**102,511,718**	**215,208,355**	**84,631,311**	**346,396,462**	**163,739,464**	**14,652,797**	**11,662,918**	**27,136,736**	**75,940,258**	**6,367,172**	**4,556,690,073**
7	Тоног төхөөрөмж	-	13,148,395	21,797,305	-	-	-		-	-	-	-	-	34,945,700
	Барилга угсралтын ажлын дүн тоног төхөөрөмж орсон дүн	**3,283,942,910**	**237,648,367**	**124,309,023**	**215,208,355**	**84,631,311**	**346,396,462**	**163,739,464**	**14,652,797**	**11,662,918**	**27,136,736**	**75,940,258**	**6,367,172**	**4,591,635,773**
8	НӨАТ 10%	328,394,291	23,764,837	12,430,902	21,520,835	8,463,131	34,639,646	16,373,946	1,465,280	1,166,292	2,713,674	7,594,026	636,717	459,163,577
9	Нормчлолын сан 0.18%	5,911,097	427,767	223,756	387,375	152,336	623,514	294,731	26,375	20,993	48,846	136,692	11,461	8,264,943
	Дүн	**3,618,248,298**	**261,840,970**	**136,963,681**	**237,116,565**	**93,246,778**	**381,659,621**	**180,408,141**	**16,144,452**	**12,850,203**	**29,899,256**	**83,670,977**	**7,015,350**	**5,059,064,292**
10	Захилагчийн хяналтын зардал 2%	65,678,858	4,752,967	2,486,180	4,304,167	1,692,626	6,927,929	3,274,789	293,056	233,258	542,735	1,518,805	127,343	91,832,713
11	Зураг төсөл, инженер геологийн үнэ	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000,000
12	Зохиогчийн хяналтын зардал	32,839,429	2,376,484	1,243,090	2,152,084	846,313	3,463,965	1,637,395	146,528	116,629	271,367	759,403	63,672	45,916,359
	Дүн	**3,781,766,585**	**268,970,421**	**140,692,952**	**243,572,816**	**95,785,718**	**392,051,515**	**185,320,325**	**16,584,036**	**13,200,090**	**30,713,358**	**85,949,184**	**7,206,365**	**5,261,813,365**
13	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	65,678,858	4,752,967	2,486,180	4,304,167	1,692,626	6,927,929	3,274,789	293,056	233,258	542,735	1,518,805	127,343	91,832,713
14	Бусад нэмэлт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Төсөвт өртгийн дүн	**3,847,445,443**	**273,723,389**	**143,179,133**	**247,876,983**	**97,478,344**	**398,979,444**	**188,595,115**	**16,877,092**	**13,433,348**	**31,256,093**	**87,467,990**	**7,333,709**	**5,353,646,082**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	893,335,438
2	Материал	1,540,369,109
3	Тээвэр	52,106,008
4	Машин ашиглалт	39,812,756
	Шууд зардлын дүн	2,525,623,312
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	329,979,218
6	Ашиг / 15%/	428,340,380
	Барилга угсралтын ажлын дүн	3,283,942,910
7	НӨАТ 10%	328,394,291
8	Нормчлолын сан 0.18%	5,911,097
	Дүн	3,618,248,298
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	65,678,858
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	65,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	32,839,429
	Дүн	3,781,766,585
12	Магадлашгүй ажил 2 %	65,678,858
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	3,847,445,443

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Цутгамал т/б арагт бї тээцийн ажил	857,927,886	210,235,166	443,564,355	5,420,569	9,147,736	77,656,424	111,903,637
3	Дотор заслын ажил	539,973,042	271,565,118	89,057,561	2,876,010	5,732,675	100,310,411	70,431,266
4	Бусад ажил	136,714,414	48,313,399	49,445,654	1,866,479	1,410,620	17,845,948	17,832,315
5	Суурийн ажил	272,476,331	68,433,519	135,721,826	4,271,490	3,231,210	25,277,895	35,540,391
6	Хана, хамар ханын ажил	223,743,545	67,376,037	86,949,748	5,140,200	10,206,337	24,887,283	29,183,941
7	Хаалга, цонхны ажил	145,023,248	16,080,039	103,500,395	93,000	494,112	5,939,627	18,916,076
8	Шалны ажил	348,019,676	70,401,478	189,699,418	8,970,119	7,549,973	26,004,817	45,393,871
9	Дээврийн ажил	143,862,371	19,518,957	95,057,737	1,691,390	1,619,740	7,209,890	18,764,657
10	Гадна заслын ажил	539,199,902	83,753,141	347,326,294	1,814,351	5,039,055	30,936,639	70,330,422
11	Газрын ажил	77,002,494	37,658,585	46,121	7,669,149	7,674,550	13,910,285	10,043,804
	НИЙТ ДЇ Н:	3,283,942,910	893,335,438	1,540,369,109	39,812,756	52,106,008	329,979,218	428,340,380

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-350-03	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	742	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-390-06	Ургамлын хєрсийг тї рж шороог авто машинд ачих	м3	432	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-280-03	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих.	м3	2447.6	2.0 / 2	.01 /	15.66 /	7974 / 7974	124910 /	124,910
01-060-04	Хї нхээл гараар засч ухах,	м3	75.7	2.9 / 2	6.88 /	520.89 /	9268 / 7974	4827624 /	4,827,624
01-060-04	Суурь суух ул хєрсийг 25 см ї еэр гараар тэгшилж ухах	м3	76.85	2.9 / 2	6.88 /	528.8 /	9268 / 7974	4900963 /	4,900,963
01-390-02	Бульдозероор суурийн хажууг 2-р зэргийн хєрсєєр булах,	м3	1040.23	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Мєн гараар булах	м3	183.57	1.3 / 2	1.84 /	336.94 /	6968 / 7974	2347817 /	2,347,817
01-190-07	1,2-р зэргийн хєрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	165	3.0 / 2	.54 /	89.33 /	9412 / 7974	840783 /	840,783
01-550-05	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	106.63	2.0 / 2	3.37 /	359.34 /	7974 / 7974	2865402 /	2,865,402
01-550-05	Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах	м3	68	2.0 / 2	3.37 /	229.16 /	7974 / 7974	1827322 /	1,827,322
01-550-05	Бетон хаяавчин дор шороо хийж нягтруулах,	м3	56	2.0 / 2	3.37 /	188.72 /	7974 / 7974	1504853 /	1,504,853

Нийт Хї н/цаг: 2268.86 /

Ї ндсэн цалин:	19,239,675
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,270,745
Нэмэгдэл цалин 37% :	7,118,680
Нийт цалин:	29,629,099
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	3,999,928
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,029,557
Ажиллах хї чний зардал:	**37,658,585**

СУУРИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-010-04	Баганан суурь-н бетон бэлтгэл хийх В10	м3	6.65	2.4 / 2	1.1 / 1.49	7.33 / 9.88	8549 / 7974	62655 / 78798	141,454
06-010-08	Баганан суурь цутгах БС1-5 В20	м3	25.2	2.8 / 2	9.74 / .51	245.36 / 12.85	9124 / 7974	2238686 / 102482	2,341,168
06-050-13	Орцоос илї ї г арматурчилах	тн	0.1	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.72 / .24	8693 / 7974	14991 / 1950	16,942

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Суурийн дам нурууны дор бетон бэлтгэл хийх B10	м3	5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	5.51 / 7.43	8549 / 7974	47109 / 59247	106,356
06-010-24	Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах СДН-1 B20	м3	18	3.1 / 2	5.33 / .36	95.95 / 6.48	9530 / 7974	914394 / 51672	966,065
06-050-13	Орцоос илї ї г арматурчилах	тн	0.716	2.5 / 2	17.25 / 2.45	12.35 / 1.75	8693 / 7974	107338 / 13965	121,303
06-060-09	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах B25	м3	53.7	2.9 / 2	12.67 / 2.25	680.27 / 120.83	9268 / 7974	6304757 / 963459	7,268,216
06-050-13	Орцоос илї ї г арматурчилах	тн	-0.69	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-11.9 / -1.69	8693 / 7974	-103440 / -13458	-116,898
08-040-10	БС -ийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх	м2	158	2.9 / 2	.49 / .01	77.78 / 1.26	9268 / 7974	720897 / 10079	730,976
08-040-05	Суурийн дам нуруунд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх	м2	165.6	2.8 / 2	1.08 / .04	178.25 / 6.11	9124 / 7974	1626370 / 48726	1,675,096
08-280-15	Зоорийн хана XPS хавтангаар дулаалах	м2	271.8	3.0 / 2	2.31 / .5	627.86 / 136.99	9412 / 7974	5909399 / 1092336	7,001,735
08-040-05	Мөн хананд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх	м2	240.6	2.8 / 2	1.08 / .04	258.98 / 8.88	9124 / 7974	2362950 / 70794	2,433,745
08-040-10	Мөн хананд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх	м2	168.9	2.9 / 2	.49 / .01	83.15 / 1.35	9268 / 7974	770629 / 10774	781,404
08-050-11	Зоорийн хамгаалалтын 120 мм тоосгон хана өрөх	м2	168.9	3.0 / 2	2.2 / .52	371.77 / 87.29	9412 / 7974	3499060 / 696031	4,195,090
08-040-05	Зоорийн хананд ус тусгаарлагч геоплантер наах	м2	140.9	2.8 / 2	1.08 / .04	151.66 / 5.2	9124 / 7974	1383789 / 41459	1,425,248
06-010-04	Бохир усны сувгийн ул цутгах(БМ150) б=0.10м	м3	1.2	2.4 / 2	1.1 / 1.49	1.32 / 1.78	8549 / 7974	11306 / 14219	25,525
08-050-11	Сувгийн 120 мм тоосгон хана өрөх	м2	16.83	3.0 / 2	2.2 / .52	37.04 / 8.7	9412 / 7974	348663 / 69356	418,019
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан тавих ГСХ-5	ш	34	3.3 / 2	2.28 / .09	77.53 / 2.99	9765 / 7974	757116 / 23858	780,974
09-070-04	Гаражийн шаланд төмөр сараалж хийж угсрах	тн	0.181	3.5 / 2	92.14 / 2.93	16.68 / .53	10000 / 7974	166775 / 4229	171,004
09-190-05	Сараалж ган хийц будах	тн	0.181	4.0 / 2	6.1 / .00	1.1 /	10589 / 7974	11687 / 4	11,691
11-010-14	Бетоны дэвсгэр ї е хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх B15	м3	68.4	2.2 / 2	4.25 / 3.69	290.97 / 252.4	8262 / 7974	2403967 / 2012606	4,416,573
06-050-13	Шал арматурчилах	тн	0.3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.17 / .73	8693 / 7974	44974 / 5851	50,825

Нийт Хї н/цаг: 3215.87 / 671.99 *Ї ндсэн цалин:* 34,962,510

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 5,943,627

Нэмэгдэл цалин 37% : 12,936,129

Нийт цалин: 53,842,265

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%: 7,268,706

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7,322,548

Ажиллах хї чний зардал: **68,433,519**

ЦУТГАМАЛ Т/Б АРАГТ БЇ ТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-070-07	Тємєр бетон багана Б1-8 цутгах В25	м3	76.5	2.9 / 2	16.17 / 2.12	1237.27 / 162.18	9268 / 7974	11467044 / 1293223	12,760,267
06-050-13	Орцын нормын илї ї г арматурчилах	тн	-0.58	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-10 / -1.42	8693 / 7974	-86950 / -11313	-98,262
06-100-05	Тємєр бетон дам нуруу ДН1-23 цутгах В25	м3	151.8	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4111.23 / 200.38	9530 / 7974	39180020 / 1597798	40,777,818
06-050-13	Орцын нормын илї ї г арматурчилах	тн	0.438	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.55 / 1.07	8693 / 7974	65662 / 8543	74,205
06-100-05	Тємєр бетон туслах дам нуруу ТДН1-3 цутгах В25	м3	9	3.1 / 2	27.08 / 1.32	243.75 / 11.88	9530 / 7974	2322926 / 94731	2,417,657
06-050-13	Орцын нормын илї ї г арматурчилах	тн	0.3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.17 / .73	8693 / 7974	44974 / 5851	50,825
06-110-04	Тємєр бетон хї чилт цутгах В25	м3	259.3	3.0 / 2	15.16 / 1.99	3930.65 / 515.23	9412 / 7974	36995286 / 4108437	41,103,723
06-050-13	Орцын нормын илї ї г арматурчилах	тн	20.04	2.5 / 2	17.25 / 2.45	345.6 / 49.02	8693 / 7974	3004264 / 390868	3,395,133
06-050-13	Хучилтын нї хний ирмэг арматурчилах	тн	1.38	2.5 / 2	17.25 / 2.45	23.8 / 3.38	8693 / 7974	206880 / 26916	233,797
06-060-09	Тємєр бетон парапет хана цутгах В25	м3	13	2.9 / 2	12.67 / 2.25	164.68 / 29.25	9268 / 7974	1526291 / 233240	1,759,531
06-050-13	Орцын нормоос дутууг арматурчилах /хасах/	тн	-1.013	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-17.47 / -2.48	8693 / 7974	-151862 / -19758	-171,620
06-110-04	Тємєр бетон саравч цутгах В25	м3	0.768	3.0 / 2	15.16 / 1.99	11.64 / 1.53	9412 / 7974	109573 / 12168	121,742
06-230-05	Шатны тємєр бетон гишгї ї р чигжиж цутгах Ш1-2	м3	12.9	3.0 / 2	37.48 / 2	483.49 / 25.8	9412 / 7974	4550627 / 205729	4,756,356
06-050-13	Орцоос илї ї г арматурчилах	тн	0.085	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.47 / .21	8693 / 7974	12743 / 1658	14,401
06-060-09	Шатны тємєр бетон хана цутгах В25	м3	1.4	2.9 / 2	12.67 / 2.25	17.74 / 3.15	9268 / 7974	164370 / 25118	189,488
06-050-13	Орцоос илї ї г арматурчилах	тн	0.139	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.4 / .34	8693 / 7974	20838 / 2711	23,549

Нийт Хї н/цаг: 10558.97 / 1000.24 *Ї ндсэн цалин:* 107,408,608

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 18,259,463

Нэмэгдэл цалин 37% : 39,741,185

Нийт цалин: 165,409,257

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 22,330,250

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 22,495,659

Ажиллах хї чний зардал: **210,235,166**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
08-160-04	Гадна 250 мм ханыг евро блокоор єрєх	м3	112.8	3.5 / 2	2.16 / 1.44	243.87 / 162.54	10000 / 7974	2438736 / 1296132	3,734,868
08-160-04	Дотор 200 мм ханыг евро блокоор єрєх	м3	108.89	3.5 / 2	2.16 / 1.44	235.42 / 156.91	10000 / 7974	2354202 / 1251204	3,605,406
08-160-04	Дотор 150 мм ханыг евро блокоор єрєх	м3	3.64	3.5 / 2	2.16 / 1.44	7.87 / 5.25	10000 / 7974	78697 / 41826	120,522
08-050-11	120 мм тоосгон хана арматургї й єрєх	м2	853.24	3.0 / 2	2.2 / .52	1878.07 / 440.95	9412 / 7974	17676363 / 3516171	21,192,533
06-050-10	Хамар ханын бэхэлгээний тємєр суулгах	тн	0.104	3.5 / 2	277.24 / 2.85	28.83 / .3	10000 / 7974	288331 / 2365	290,696
08-100-05	Єргийн тор байрлуулах	тн	1.994	2.3 / 2	71.07 / 4.24	141.71 / 8.45	8406 / 7974	1191244 / 67417	1,258,661
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я12	ш	6	3.0 / 2	.59 / .06	3.52 / .36	9412 / 7974	33155 / 2871	36,025
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я15	ш	56	3.0 / 2	.59 / .06	32.88 / 3.36	9412 / 7974	309444 / 26793	336,237
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я18	ш	17	3.0 / 2	.59 / .06	9.98 / 1.02	9412 / 7974	93938 / 8133	102,072
07-500-14	Даацын ялуу суулгах ДЯ18.25.22	ш	1	3.0 / 2	.59 / .11	.59 / .11	9412 / 7974	5526 / 877	6,403
08-050-11	120 мм тоосгон агааржуулалтын хана єрєх	м2	150.53	3.0 / 2	2.2 / .52	331.33 / 77.79	9412 / 7974	3118493 / 620329	3,738,821

Нийт Хї н/цаг: 2914.08 / 857.05

Ї ндсэн цалин:	34,422,245
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,851,782
Нэмэгдэл цалин 37% :	12,736,231
Нийт цалин:	53,010,257
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	7,156,385
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,209,395
Ажиллах хї чний зардал:	**67,376,037**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хї ртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	125.5	3.4 / 2	1.24 / .37	155.12 / 46.44	9883 / 7974	1533031 / 370273	1,903,304
10-180-05	Гадна металл хаалга угсрах ГХ2	м2	2.1	3.7 / 2	1.08 / .36	2.27 / .76	10236 / 7974	23247 / 6028	29,276
10-590-04	Тємєр хаалга суулгах Х2, 1х2.1м	ш	4	3.0 / 2	7.77 / .15	31.08 / .61	9412 / 7974	292536 / 4883	297,420
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шї ршдэг	м2	125.5	3.0 / 2	.43 / .01	54.47 / .88	9412 / 7974	512643 / 7005	519,649

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хєєсєєр чигжих								
10-510-04	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	64	5.0 / 2	.35 / .07	22.41 / 4.61	11634 / 7974	260751 / 36744	297,495
10-120-04	3 давхар шилтэй вакуум пластмасан цонх угсрах	м2	137.7	3.3 / 2	1.99 / .38	273.73 / 52.33	9765 / 7974	2673011 / 417248	3,090,258
10-120-04	Хуванцар рамтай шилэн хана угсрах ДШХ	м2	51.5	3.3 / 2	1.99 / .38	102.38 / 19.57	9765 / 7974	999710 / 156051	1,155,761
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шї ршдэг хєєсєєр чигжиж дулаалах	м2	137.7	3.0 / 2	.15 / .01	20.93 / 1.65	9412 / 7974	196997 / 13176	210,173
08-190-04	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	31.02	3.4 / 2	1.59 / .48	49.44 / 15.01	9883 / 7974	488643 / 119694	608,337
10-780-07	Гаражийн автомат тємєр хаалга угсрах	ш	1	3.6 / 2	9.47 / .97	9.47 / .97	10118 / 7974	95844 / 7735	103,579

Нийт Хї н/цаг: 721.31 / 142.82

Ї ндсэн цалин:	8,215,251
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,396,593
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,039,643
Нийт цалин:	12,651,487
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,707,951
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,720,602
Ажиллах хї чний зардал:	**16,080,039**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх 50мм	м3	21.6	2.4 / 2	.76 / 1.49	16.46 / 32.1	8549 / 7974	140747 / 255946	396,693
11-090-04	20мм зузаан бетон шал хийх В15	м2	788.7	2.0 / 2	.44 / .04	343.32 / 34.78	7974 / 7974	2737643 / 277349	3,014,992
11-090-04	30мм зузаан бетон шал хийх В15	м2	211.39	2.0 / 2	.44 / .04	92.02 / 9.32	7974 / 7974	733752 / 74336	808,088
11-090-05	Бетон хучаасын зузааны єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх	м2	2113.9	3.0 / 2	.01 / .01	19.66 / 12.68	9412 / 7974	185033 / 101137	286,170
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /35мм/	м2	86.32	2.5 / 2	.33 / .13	28.06 / 10.88	8693 / 7974	243948 / 86728	330,676
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	258.96	/ 2	/ .01	/ 1.55	/ 7974	/ 12390	12,390
12-060-08	А/ц, душны шаланд халааж наах 1 ї е ус тусгаарлагч хийх	м2	86.32	2.2 / 2	.21 / .01	18.47 / 1.08	8262 / 7974	152620 / 8604	161,224
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	86.32	2.5 / 2	.33 / .13	28.06 / 10.88	8693 / 7974	243948 / 86728	330,676
11-350-04	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	86.32	3.8 / 2	1.19 / .28	102.81 / 24.34	10353 / 7974	1064362 / 194105	1,258,467

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-010-14	Чулуун шалны тэгшилгээ хийх б-40мм багсармал М150	м3	22.17	2.2 / 2	4.25 / 3.69	94.31 / 81.81	8262 / 7974	779181 / 652331	1,431,512
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх/ 50мм/	м2	554.25	2.6 / 2	.21 / .12	117.61 / 66.51	8837 / 7974	1039336 / 530351	1,569,687
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	3325.5	2.0 / 2	/ .02	/ 73.16	7974 / 7974	/ 583386	583,386
11-350-04	Шалны шахмал чулуун хавтанцар наах	м2	554.25	3.8 / 2	1.19 / .28	660.11 / 156.3	10353 / 7974	6834137 / 1246324	8,080,461
11-030-05	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	890.88	3.2 / 2	.24 / .02	216.57 / 15.14	9647 / 7974	2089279 / 120766	2,210,045
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /45мм/	м2	890.88	2.5 / 2	.13 / .13	111.45 / 112.25	8693 / 7974	968827 / 895089	1,863,915
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	4454.4	/ 2	/ .01	/ 26.73	/ 7974	/ 213116	213,116
11-220-09	Паркетан шал шахаж хийх	м2	890.88	2.8 / 2	1.47 / .08	1312.18 / 68.6	9124 / 7974	11972304 / 546999	12,519,303
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /80мм/,	м2	209.66	2.5 / 2	.13 / .13	26.23 / 26.42	8693 / 7974	228004 / 210650	438,654
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	2515.92	/ 2	/ .01	/ 15.1	/ 7974	/ 120372	120,372
15-870-05	Гараж болон техникийн єрєєний шал бетонын будгаар будах	м2	209.66	2.8 / 2	.17 / .00	36.69 / .42	9124 / 7974	334764 / 3344	338,108

Нийт Хї н/цаг: 3224.02 / 780.04 *Ї ндсэн цалин:*	35,967,935
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,114,549
Нэмэгдэл цалин 37% :	13,308,136
Нийт цалин:	55,390,620
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	7,477,734
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,533,124
Ажиллах хї чний зардал:	**70,401,478**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээ 50-150мм-ийн зузаантай хийх	м2	463	2.5 / 2	.1 / .07	47.69 / 31.02	8693 / 7974	414560 / 247361	661,922
12-060-08	Дээврийн 1 ї е наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	463	2.2 / 2	.21 / .01	99.08 / 5.79	8262 / 7974	818615 / 46150	864,765

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	"Унифлекс" ЭМП								
12-060-13	XPS хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 250 мм	м2	463	3.0 / 2	.28 / .25	129.73 / 117.6	9412 / 7974	1221043 / 937758	2,158,802
12-060-08	Дээврийн мембран дэвсэх	м2	480	2.2 / 2	.21 / .01	102.72 / 6	8262 / 7974	848673 / 47844	896,517
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлї ї д ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	980	3.9 / 2	.05 /	49.78 / .88	10471 / 7974	521288 / 7033	528,321
08-060-04	Дээвэрт салхивчийн суваг өрөх	м3	18	2.9 / 2	6.2 / 2.22	111.61 / 39.96	9268 / 7974	1034409 / 318641	1,353,050
15-020-04	Сувгийн хана гараар шавардах	м2	77.5	3.9 / 2	1.33 / .07	103.45 / 5.19	10471 / 7974	1083275 / 41405	1,124,680
15-140-10	Мөн хана эмульсэн будгаар будах	м2	77.5	3.4 / 2	.77 / .01	59.63 / .39	9883 / 7974	589308 / 3090	592,398
06-230-07	Агааржуулалтын бетон малгай цутгах	м3	1.98	3.0 / 2	11.54 / 1.66	22.85 / 3.29	9412 / 7974	215038 / 26209	241,247
15-010-04	Парапедны дотор хана шавардах	м2	88.9	3.5 / 2	1.61 / .07	142.84 / 6.31	10000 / 7974	1428445 / 50331	1,478,776
09-070-05	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.2387	3.8 / 2	16.43 / 2.9	3.92 / .69	10353 / 7974	40591 / 5520	46,111
09-160-04	Дээврийн шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2387	4.0 / 2	10.11 / .02	2.41 / .00	10589 / 7974	25566 / 30	25,596

Нийт Хї н/цаг: 875.73 / 217.13 *Ї ндсэн цалин:*	9,972,185
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,695,271
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,689,708
Нийт цалин:	15,357,165
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	2,073,217
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,088,574
Ажиллах хї чний зардал:	**19,518,957**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
15-790-04	Гол хаалганы саравчыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	22.8	3.4 / 2	1.7 / .19	38.84 / 4.4	9883 / 7974	383876 / 35089	418,965
10-750-06	Фасадны шилэн хана, хаалга угсрах ГШХ1-4	м2	268.9	3.8 / 2	1.41 / .01	377.8 / 2.69	10353 / 7974	3911410 / 21442	3,932,852
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	799.21	3.4 / 2	1.7 / .19	1361.53 / 154.25	9883 / 7974	13456042 / 1229970	14,686,012
15-010-04	Цоколын ханыг цементэн зуурмагаар шавардах	м2	90.3	3.5 / 2	1.61 / .07	145.09 / 6.41	10000 / 7974	1450940 / 51124	1,502,064
15-340-07	Цоколийн хана өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	90.3	3.7 / 2	11.41 / .3	1030.54 / 26.88	10236 / 7974	10548605 / 214360	10,762,964
15-020-08	Цонх, хаалганы гадна амалгаа цементэн	у/м	314.7	3.5 / 2	.37 / .02	116.03 / 5.26	10000 / 7974	1160299 / 41907	1,202,206

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	зуурмагаар шавардах.								
54-210-06	Цонхны усны хаялга цайрдсан төмрөөр хийх	м	85.5	2.5 / 2	2.04 / .01	174.33 / .77	8693 / 7974	1515490 / 6136	1,521,626
08-230-04	Гадна заслалын шат угсрах буулгах	м2	1100	3.1 / 2	.71 / .15	779.02 / 167.86	9530 / 7974	7424061 / 1338516	8,762,576

Нийт Хї н/цаг: 4023.2 / 368.52 *Ї ндсэн цалин:* 42,789,265

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 7,274,175

Нэмэгдэл цалин 37% : 15,832,028

Нийт цалин: 65,895,469

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%: 8,895,888

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,961,784

Ажиллах хї чний зардал: **83,753,141**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
15-040-12	Дотор хана гараар сайн чанартай шавардах.	м2	3445.5	3.4 / 2	1.35 / .07	4656.25 / 232.57	9883 / 7974	46017706 / 1854523	47,872,229
15-050-04	Цонх, хаалганы амалгаа шавардах	м2	204.2	3.5 / 2	1.11 / .11	226.97 / 21.65	10000 / 7974	2269683 / 172599	2,442,282
15-800-06	Гаражийн таазанд шї ршдэг хөөсөн дулаалга хийх б-100 мм	м2	181.45	2.9 / 2	.17 /	30.85 / .05	9268 / 7974	285885 / 434	286,319
15-140-10	Гаражийн таазыг шї ршдэг чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	181.45	3.4 / 2	.77 / .01	139.61 / .91	9883 / 7974	1379742 / 7234	1,386,977
15-240-07	Цутгамал төмөр бетон хийцийн гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	1243.8	3.6 / 2	.33 /	413.81 / .37	10118 / 7974	4186952 / 2975	4,189,928
10-050-06	Ариун цэврийн өрөөний таславч хана өнгөт ДСП бї рэх	м2	38	3.0 / 2	.52 / .03	19.57 / 1.14	9412 / 7974	184193 / 9090	193,283
10-180-06	Ариун цэврийн өрөөний хаалга суулгах	м2	11.2	3.4 / 2	1.21 / .37	13.5 / 4.14	9883 / 7974	133392 / 33044	166,436
10-510-04	Мөн хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	10	5.0 / 2	.35 / .07	3.5 / .72	11634 / 7974	40742 / 5741	46,484
15-040-29	Таазанд өнгө шавардлага хийх	м2	1654.79	3.0 / 2	.61 / .03	1010.75 / 46.33	9412 / 7974	9513139 / 369468	9,882,607
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтї ї лгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	502.48	3.7 / 2	3.21 / .1	1612.96 / 49.75	10236 / 7974	16510267 / 396671	16,906,938
09-121-10	Ариун цэврийн өрөөнд металл дї ї жин тааз хийх	м2	119.5	3.5 / 2	1.86 / .02	222.27 / 2.7	10000 / 7974	2222700 / 21535	2,244,235

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-310-19	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1152.31	2.5 / 2	.57 / .00	653.36 / 3.11	8693 / 7974	5679656 / 24809	5,704,465
15-410-04	Керамик хавтангаар хананд өнгөлгөө хийх	м2	278.86	3.5 / 2	1.47 / .11	409.09 / 30.4	10000 / 7974	4090876 / 242376	4,333,252
15-310-18	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	2726.14	3.2 / 2	.91 / .00	2482.15 / 9.27	9647 / 7974	23945306 / 73910	24,019,216
15-680-04	Даргын өрөөнд хулсан хавтан өнгөлгөө хийх	м2	28.68	3.5 / 2	1.6 /	45.89 /	10000 / 7974	458880 /	458,880
15-840-05	Дуу тусгаарлагч акустик хавтан хийх/ байцаалт явуулах өрөөнд/	м2	97.91	3.4 / 2	.85 / .00	82.83 / .2	9883 / 7974	818627 / 1593	820,220
15-230-10	Шавардсан хана тосон будгаар, гар аргаар өндөр чанартай будах	м2	586.11	3.3 / 2	1.19 / .00	699.05 / 1.29	9765 / 7974	6826256 / 10282	6,836,538
57-130-12	Гаражын ханыг шалнаас 1,0 м өндөртэйгөөр хар, шар өнгийн тосон будгаар алаглуулан чанартай будах	м2	73.5	3.0 / 2	.83 / .00	61.3 / .07	9412 / 7974	576946 / 586	577,532
11-260-14	Баганын резинэн хамгаалалт хийх	м	12	4.2 / 2	1.19 / .03	14.34 / .34	10798 / 7974	154817 / 2718	157,535
15-060-06	Шатны тавцан налууд замаска хийх	м2	84.32	4.0 / 2	2.19 / .06	184.56 / 4.89	10589 / 7974	1954302 / 38997	1,993,299
15-160-16	Шатны тавцан налууг эмульсэн будгаар будах	м2	88	3.5 / 2	.12 /	10.51 / .06	10000 / 7974	105072 / 491	105,563
15-400-04	Шатны гишгї ї рийг чулуугаар өнгөлөх 25мм	м2	65	3.8 / 2	8.62 / .28	560.37 / 18.14	10353 / 7974	5801526 / 144608	5,946,135
11-240-06	Шатны эргэх талбайд чулуун хавтан наах	м2	58.9	3.2 / 2	3.06 / .26	180.18 / 15.55	9647 / 7974	1738206 / 123993	1,862,199
09-070-10	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.5	3.5 / 2	59.48 / 3	29.74 / 1.5	10000 / 7974	297412 / 11961	309,372

Нийт хї н/цаг: 13763.4 / 445.15 *Ї ндсэн цалин:*	138,741,924
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	23,586,127
Нэмэгдэл цалин 37% :	51,334,512
Нийт цалин:	213,662,563
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	28,844,446
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	29,058,109
Ажиллах хї чний зардал:	**271,565,118**

БУСАД АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-010-04	Пандусны ШС-н дор бетон бэлтгэл хийх В10	м3	2	2.4 / 2	1.1 / 1.49	2.2 / 2.97	8549 / 7974	18844 / 23699	42,542
06-010-24	Пандусны төмөр бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	6	3.1 / 2	5.33 / .36	31.98 / 2.16	9530 / 7974	304798 / 17224	322,022
06-050-13	Орцын нормын зөрї ї г арматурчилах /хасах/	тн	-0.208	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-3.59 / -.51	8693 / 7974	-31182 / -4057	-35,239

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-060-09	Пандусны төмөр бетон тї шиц хана цутгах B15	м3	25	2.9 / 2	12.67 / 2.25	316.7 / 56.25	9268 / 7974	2935176 / 448538	3,383,713
06-010-04	Пандусны шал цутгах B15	м3	10	2.4 / 2	1.1 / 1.49	11.02 / 14.86	8549 / 7974	94219 / 118494	212,712
06-050-13	Мөн шал арматурчилах,	тн	0.45	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.76 / 1.1	8693 / 7974	67461 / 8777	76,238
06-010-04	Цонхны худгийн ул цутгах B15	м3	1.98	2.4 / 2	1.1 / 1.49	2.18 / 2.94	8549 / 7974	18655 / 23462	42,117
06-230-09	Худгийн бетон хана цутгах B15	м3	5.2	3.0 / 2	8.92 / 1.68	46.38 / 8.74	9412 / 7974	436566 / 69661	506,227
15-020-04	Пандус, цонхны худгийн хана гараар шавардах	м2	211.3	3.9 / 2	1.33 / .07	282.06 / 14.16	10471 / 7974	2953496 / 112889	3,066,385
15-140-10	Мөн хана эмульсэн будгаар будах	м2	211.3	3.4 / 2	.77 / .01	162.57 / 1.06	9883 / 7974	1606721 / 8425	1,615,146
09-120-04	Пандусны төмөр каркастай хагас дугуй целлойдон саравч угсрах	м2	60	4.0 / 2	1.3 / .13	77.81 / 7.8	10589 / 7974	823909 / 62197	886,106
12-070-04	Саравчны дээр 20 мм цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4.8	2.7 / 2	.16 / .02	.78 / .08	8981 / 7974	6979 / 620	7,599
12-060-08	Саравчны дээр хайлуулж найдаг ус тусгаарлагч 1 ї е хийх "Унифлекс" ЭПП	м2	5.28	2.2 / 2	.21 / .01	1.13 / .07	8262 / 7974	9335 / 526	9,862
15-140-10	Саравчны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	4.8	3.4 / 2	.77 / .01	3.69 / .02	9883 / 7974	36499 / 191	36,690
06-230-05	Довжоо төмөр бетон гишгї ї рийн хамт цутгах B10	м3	11	3.0 / 2	37.48 / 2	412.28 / 22	9412 / 7974	3880379 / 175428	4,055,807
06-050-13	Орцын нормын зєрї ї г арматурчилах /хасах/,	тн	-1.68	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-28.97 / -4.11	8693 / 7974	-251855 / -32767	-284,622
15-400-04	Гадна довжоо, гишгї ї р барзгар чулуун хавтангаар єнгєлєх 25мм	м2	68.8	3.8 / 2	8.62 / .28	593.13 / 19.2	10353 / 7974	6140692 / 153063	6,293,755
08-270-13	ГД1-2 гадна довжооны төмөр хайс хийх	у\м	45.2	3.5 / 2	1.66 / .11	75.19 / 4.84	10000 / 7974	751902 / 38565	790,467
09-180-07	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.461	4.0 / 2	13.06 / .03	6.02 / .01	10589 / 7974	63755 / 92	63,847
25-140-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын будгаар хийх	1м2	181.45	3.8 / 2	.35 /	64.36 /	10353 / 7974	666322 /	666,322
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B10	м3	7.92	2.4 / 2	.76 / 1.49	6.04 / 11.77	8549 / 7974	51607 / 93847	145,454
11-320-06	Єрєг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх.	м3	148.11	2.4 / 2	1.18 / 1.08	175.44 / 160.55	8549 / 7974	1499805 / 1280236	2,780,040

Нийт Хї н/цаг: 2246.18 / 325.95

Ї ндсэн цалин:	24,683,192
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,196,143
Нэмэгдэл цалин 37% :	9,132,781
Нийт цалин:	38,012,115
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	5,131,636
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,169,648
Ажиллах хї чний зардал:	**48,313,399**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бї гд хї н/цаг: ***43811.6 / 4808.88*** **Бї гд цалин:**	***456,402,791***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**77,588,474**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**168,869,033**
Нийт цалин:	**702,860,298**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**94,886,140**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**95,589,000**
Ажиллах хї чний зардал:	**893,335,438**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ургамлын хєрсийг буцааж ашиглах	м3	0	432	0	432	5	1	453.71	980,014
1-4271	Ус	м3	1,818	25.37	46,121	25.37	2	1	621.48	31,533
	Илї ї дэл шороо	м3	0	2447.6	0	2937.12	5	1	453.71	6,663,004
					46,121					7,674,550

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0525	Сї лжмэл боодлын утас	кг	2,500	1.53	3,834	0.00	440	1	216.56	146
1-4271	Ус	м3	1,818	54.77	99,577	54.77	2	1	621.48	68,080
1-0974	Ус чийг тусгаарлагч геоплантер	м2	8,700	154.99	1,348,413	0.88	440	1	216.56	83,442
1-0974	Ус чийг тусгаарлагч мембран	м2	31,661	446.82	14,146,768	2.52	440	1	216.56	240,554
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	17.49	384,866	26.24	20	1	323.62	169,841
1-0275	Тємрийн будаг	кг	7,000	0.7	4,916	0	440	2	280.66	109
1-0525	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	11.56	32,565	0.01	440	1	216.56	1,101
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	111.47	2,641,777	0.38	57	2	346.55	7,486
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	784.56	3,492,077	0.89	440	2	280.66	109,481
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	100.38	277,760	0.12	440	2	280.66	14,256
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан гсх -5	ш	25,512	34	867,408	2.38	440	1	216.56	226,782
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	2.37	887,589	2.42	440	1	216.56	230,510
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	164.84	769,120	0.19	440	2	280.66	23,612
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	23,700	40.57	961,556	1.38	57	2	346.55	27,249
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.17	93,824	0.11	57	1	261.49	1,636
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,200	120.51	385,622	0.14	440	2	280.66	16,964
1-4179	Бетон зуурмаг м100	м3	250,000	1.22	306,000	3.06	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	11.77	3,176,955	28.24	0	1	960.47	0
1-4182	Бетон зуурмаг м-300	м3	337,500	54.77	18,486,225	131.46	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	69.77	20,058,300	167.44	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	43.97	13,631,940	105.54	0	1	960.47	0
1-0773	Арматур	тн	2,522,727	10.67	26,913,148	10.67	440	1	216.56	1,016,542

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.51	1,290,031	0.51	440	1	216.56	48,726
1-3825	Ган бї тээц	кг	3,800	181	687,800	0.24	57	1	261.49	3,507
1-0405	Грунт ус чийг тусгаарлагч , барьцалдуулагч	кг	2,500	315.46	788,646	0.41	440	2	280.66	50,253
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	1.04	578,709	0.68	57	1	261.49	10,093
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	9.47	4,133,340	37.65	57	1	261.49	561,202
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	23,700	16.65	394,534	0.13	57	2	346.55	2,631
1-4154	Дї нзэнцэр Її зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.21	116,040	0.14	57	1	261.49	2,024
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	3.21	1,781,455	2.08	57	1	261.49	31,069
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	750	1087.2	815,400	0.13	440	2	280.66	15,440
	Xps хавтан дулаалга б-150	м2	58,310	277.24	16,165,631	1.56	440	3	391.34	268,474
					135,721,826					**3,231,210**

ЦУТГАМАЛ Т/Б АРАГТ БЇ ТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Їнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0525	Сї лжмэл боодлын утас	кг	2,500	74.84	187,101	0.07	440	1	216.56	7,131
1-4271	Ус	м3	1,818	74.04	134,603	74.04	2	1	621.48	92,028
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	5.04	110,870	7.56	20	1	323.62	48,927
1-0525	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	312.95	881,886	0.31	440	1	216.56	29,820
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	894.37	21,196,476	3.04	57	2	346.55	60,067
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1138.33	3,149,760	1.31	440	2	280.66	161,659
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.7	262,152	0.71	440	1	216.56	68,082
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	615.1	2,870,071	0.71	440	2	280.66	88,113
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	1.11	616,272	0.72	57	1	261.49	10,748
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	2.12	1,178,188	1.38	57	1	261.49	20,548
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,200	32.11	102,758	0.04	440	2	280.66	4,521
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	278.49	75,192,802	668.38	0	1	960.47	0
1-4182	Бетон зуурмаг м-300	м3	337,500	256.73	86,647,725	616.16	0	1	960.47	0
1-0773	Арматур	тн	2,522,727	78.96	199,204,413	78.96	440	1	216.56	7,524,188
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	2.77	6,997,520	2.77	440	1	216.56	264,305
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	50.19	27,882,591	32.63	57	1	261.49	486,287
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	23,700	55.96	1,326,342	0.45	57	2	346.55	8,844
1-4154	Дї нзэнцэр Її зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.06	31,117	0.04	57	1	261.49	543

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	6.5	3,611,694	4.23	57	1	261.49	62,990
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	21.57	11,980,013	14.02	57	1	261.49	208,938
					443,564,355					**9,147,736**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	137.31	249,635	137.31	2	1	621.48	170,675
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	34.85	766,594	52.27	20	1	323.62	338,298
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.21	576	0	440	2	280.66	30
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	4.87	1,822,615	4.97	440	1	216.56	473,340
1-2696	Ялуу я 15.12.14	ш	21,000	56	1,176,000	3.36	57	1	261.49	50,081
1-2696	Ялуу я 12.12.8	ш	11,880	6	71,280	0.18	57	1	261.49	2,683
1-2696	Ялуу я 18.12.14	ш	21,240	17	361,080	1.7	57	1	261.49	25,338
1-2696	Ялуу дя18.25.22	ш	88,740	1	88,740	0.25	57	1	261.49	3,726
1-0193	Блокны цавуу	кг	597	8047.44	4,804,319	8.05	440	1	216.56	766,811
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,000	104	312,000	0.12	440	2	280.66	14,513
1-0773	Арматур	тн	2,522,727	1.99	5,030,318	1.99	440	1	216.56	190,001
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.1	251,516	0.1	440	1	216.56	9,500
1-4138	Евро блок б-200мм	м3	227,280	105.62	24,006,064	20.07	440	2	280.66	2,478,258
1-4138	Евро блок б-250мм	м3	227,280	109.42	24,868,068	20.79	440	2	280.66	2,567,247
1-4138	Евро блок б-150мм	м3	227,280	3.53	802,480	0.67	440	2	280.66	82,844
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	51.19	22,338,464	203.49	57	1	261.49	3,032,993
					86,949,748					**10,206,337**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.31	558	0.31	2	1	621.48	381
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.06	23,222	1.58	20	1	323.62	10,248
	Төмөр хаалга х6, 1х2.1м	ш	557,345	4	2,229,380	0.4	440	2	280.66	49,396
1-4412	Хуванцар рамтай шилэн хана	м2	463,640	52.53	24,355,009	3.55	57	2	346.55	70,165

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх	м2	310,227	137.7	42,718,258	9.31	57	2	346.55	183,929
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	7.9	21,865	0.01	440	2	280.66	1,122
1-4264	Хаалганы нугас	ш	5,000	192	960,000	0.02	440	1	216.56	2,067
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	45,000	31.64	1,423,818	0.13	440	1	216.56	12,060
1-0754	Цоож	ш	45,455	64	2,909,120	0.36	440	2	280.66	44,654
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.28	103,991	0.28	440	1	216.56	27,007
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	3,300	22.44	74,047	0.03	440	2	280.66	3,131
1-0363	Шї ршдэг баллонтой хєєс	кг	9,000	100.22	902,025	0.12	440	3	391.34	20,882
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,200	0.9	2,880	0.00	440	2	280.66	126
1-0517	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,000	47.53	142,599	0.05	440	2	280.66	6,633
3-5208	Автомат хаалганы иж бї рдэл	ш	4,500,000	1	4,500,000	0.11	440	2	280.66	13,954
1-4325	Гадна металл хаалга гх1-2	м2	610,268	2.1	1,281,563	0.19	57	2	346.55	3,733
1-4325	Модон хаалга	м2	174,120	125.5	21,852,060	2.26	57	2	346.55	44,623
					103,500,395					**494,112**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь тї рхлэг	кг	4,000	52.41	209,660	0.07	440	2	280.66	8,156
1-4271	Ус	м3	1,818	127.12	231,103	128.26	2	1	621.48	162,272
1-0680	Ус тусгаарлалт /халааж наах/	м2	8,531	901.57	7,691,298	2.2	440	2	280.66	271,435
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	122.1	2,686,232	183.15	20	1	323.62	1,185,434
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	12.47	34,511	0.01	440	2	280.66	1,771
1-0363	Хавтанцарын чигжээс	кг	5,564	92.36	513,904	0.11	440	2	280.66	13,801
1-0440	Халааж наах 1 ї е ус тусгаарлагч	м2	8,531	95.82	817,399	0.36	440	2	280.66	43,898
1-4335	Хєвєє мод	м	4,451	982.64	4,373,733	0.79	57	1	261.49	11,790
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	43.37	16,231,026	44.24	440	1	216.56	4,215,262
1-4476	Шахмал чулуун хавтан 600х600мм, 30мм	м2	93,964	565.34	53,121,138	5.65	440	1	216.56	538,687
1-4300	Шалны хавтанцар 600х600 б-10мм	м2	35,607	107.9	3,841,995	3.16	440	2	280.66	389,745
3-8057	Баллонтой газ	кг	3,900	231.63	903,352	0.23	440	1	216.56	22,071
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	89.21	22,303,062	218.57	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	44.65	12,054,258	107.15	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	41.78	12,012,808	102.37	0	1	960.47	0

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-5001	Бетоны будаг	кг	56,255	77.57	4,363,937	0.1	440	2	280.66	12,358
1-0555	Паркет	м2	53,164	908.7	48,309,999	5.45	440	2	280.66	673,293
					189,699,418					**7,549,973**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	4.99	9,065	4.99	2	1	621.48	6,197
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	13,570	3.09	41,951	0.01	440	1	216.56	1,187
1-0974	Ус чийг тусгаарлагч мембран	м2	31,661	528	16,717,008	2.98	440	1	216.56	284,258
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	18,000	3.09	55,647	0.02	440	1	216.56	1,436
4-0006	Ус зайлуулах яндан ф100	м	14,500	30.3	439,300	0.12	440	3	391.34	21,013
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	9,000	3.09	27,823	0.01	440	1	216.56	1,187
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	11.95	262,976	17.93	20	1	323.62	116,051
1-0233	Тємрийн єнгийн будаг	кг	6,500	1.06	6,889	0.00	440	2	280.66	169
1-0440	Хар цаас"унифлекс" эмп	м2	8,284	513.93	4,257,396	2.07	440	2	280.66	255,639
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	7.25	20,066	0.01	440	2	280.66	1,030
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	5.74	15,888	0.01	440	2	280.66	815
1-0211	Фасадны эмульс	кг	15,600	29.3	457,002	0.04	440	2	280.66	4,667
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	1.44	537,728	1.47	440	1	216.56	139,650
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.95	4,422	0.00	440	2	280.66	136
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	0.07	36,296	0.04	57	1	261.49	633
1-0517	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,000	11.76	35,280	0.01	440	2	280.66	1,641
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	48.33	13,048,965	115.99	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	0.15	382,617	0.15	440	1	216.56	14,452
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	19,131	0.01	440	1	216.56	723
2-1455	Ган яндан ф 32 мм /галын шат/	м	14,183	35.74	506,917	0.11	440	3	391.34	18,463
2-1454	Ган яндан ф40 /галын шат/	м	17,626	36.25	638,974	0.12	440	3	391.34	21,223
1-0405	Грунт ус чийг тусгаарлагч , барьцалдуулагч	кг	2,500	312	780,000	0.4	440	2	280.66	49,702
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	7.04	3,071,130	27.98	57	1	261.49	416,981
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	0.05	27,497	0.03	57	1	261.49	480
1-3994	Захалсан банз IV зэрэг 40мм	м3	555,500	0.02	8,799	0.01	57	1	261.49	153
1-3825	Лист тємєр 200х200х6 мм /галын шат/	кг	2,890	19.4	56,073	0.03	57	1	261.49	376

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4282	Xps хавтан дулаалга б-250мм	м2	112,380	476.89	53,592,898	2.12	440	2	280.66	261,478
					95,057,737					**1,619,740**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,800	80.67	709,896	0.08	440	1	216.56	7,687
1-4271	Ус	м3	1,818	5.19	9,429	5.19	2	1	621.48	6,447
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	9.48	208,632	14.22	20	1	323.62	92,069
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	6,500	13.09	85,085	0.31	57	2	346.55	6,206
1-0524	Төмөр утас	кг	2,818	830.23	2,339,588	0.08	440	1	216.56	7,911
1-3825	Төмөр шат	кг	3,800	407	1,546,600	0.41	57	1	261.49	6,066
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	8.55	23,658	0.01	440	2	280.66	1,214
1-0083	Цаасан зї лгї ї р	м2	8,000	13.04	104,315	0.00	440	2	280.66	204
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	м2	18,800	98.32	1,848,510	0.49	440	1	216.56	46,845
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	1.33	498,294	1.36	440	1	216.56	129,409
1-0861	Шураг	кг	4,800	657.61	3,156,518	0.74	440	2	280.66	91,765
1-4291	Шилэн фасад	м2	590,910	272.93	161,279,134	6.82	440	1	216.56	650,171
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	16.13	75,281	0.02	440	2	280.66	2,311
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан б-150мм	м3	235,133	123.3	28,992,252	12.63	440	3	391.34	2,174,079
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	3.86	2,146,145	2.51	57	1	261.49	37,430
1-0717	Бэхэлгээний туузан цагаан төмөр	кг	3,000	4570.38	13,711,127	5.16	440	1	216.56	492,109
1-0717	Бэхэлгээний ховилтой төмөр	кг	3,000	4570.38	13,711,127	5.16	440	1	216.56	492,109
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.00	3,189	0.00	440	1	216.56	120
1-4475	Гадна ханын шахмал чулуун хавтан 20 мм	м2	65,000	90.3	5,869,500	5.87	440	1	216.56	559,284
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	555,500	0.07	36,663	0.04	57	1	261.49	639
1-0729	Єнгєлгєєний метал хавтан	м2	112,500	986.41	110,971,350	2.47	440	1	216.56	234,979
					347,326,294					**5,039,055**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	4,800	1.32	6,350	0.00	440	2	280.66	206
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	850	3587.71	3,049,551	1.08	440	1	216.56	102,558
1-4271	Ус	м3	1,818	196.35	356,963	196.67	2	1	621.48	245,247
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	105.61	2,323,458	158.42	20	1	323.62	1,025,342
1-0193	Уневрсаль цавуу	кг	12,858	19.58	251,785	0.02	440	1	216.56	1,866
1-0182	Тарган цавуу	кг	9,000	21.89	197,018	0.03	440	2	280.66	3,271
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	1,310	155.35	203,509	0.19	440	2	280.66	23,846
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	22,000	179.25	3,943,500	0.13	440	2	280.66	16,259
	Хулсан хавтан 1,2х2,8	ш	110,000	10	1,100,000	0.00	440	2	280.66	433
1-0218	Хар өнгийн тосон будаг	кг	6,500	13.23	85,995	0.02	440	2	280.66	2,108
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	43.41	120,125	0.05	440	2	280.66	6,165
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.73	7,552	0.00	440	2	280.66	388
	Хавчаар	ш	800	119.5	95,600	0.12	440	2	280.66	14,757
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	2,501	29.88	74,717	0	440	2	280.66	117
1-4771	Хөөс тогтоох рам хөнгөн цагаан зам төмөр	м	12,000	272.17	3,266,100	0.31	440	2	280.66	37,980
1-4476	Чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	93,964	58.9	5,534,480	4.59	440	1	216.56	437,765
1-0135	Цагаан замаск	кг	400	559.71	223,884	0.71	440	2	280.66	87,090
1-0083	Цаасан зї лгї ї р	м2	8,000	103.85	830,807	0.01	440	2	280.66	1,359
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.13	49,588	0.14	440	1	216.56	12,878
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	5.63	2,108,303	5.75	440	1	216.56	547,535
1-0221	Шар өнгийн тосон будаг	кг	6,500	1.4	9,077	0.00	440	2	280.66	222
	Шатны нерж төмөр хайс	тн	3,800,000	0.5	1,900,000	0.56	440	2	280.66	69,772
1-0211	Шї ршдэг эмульс будаг	кг	11,700	68.59	802,481	0.09	440	2	280.66	10,926
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.8	3,733	0	440	2	280.66	115
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	3,000	54.73	164,177	0.07	440	2	280.66	8,177
1-0212	Эмульс будаг	кг	7,128	2491.17	17,757,047	3.21	440	2	280.66	396,850
1-0132	Баганын резинэн хамгаалалт	м	7,000	13.2	92,400	0.02	440	2	280.66	2,054
1-5037	Баригч	ш	1,000	3517.36	3,517,360	0.35	440	1	216.56	33,516
1-4547	Боолт	кг	2,500	8.17	20,413	0.01	440	2	280.66	1,139
	Бууны хадаас	ш	500	119.5	59,750	0.01	440	2	280.66	1,668
1-4003	Брусс 40х20 мм	м3	555,500	0.65	358,853	0.42	57	1	261.49	6,259
1-0803	Акустик хавтан	м2	25,630	102.81	2,634,905	0.12	440	2	280.66	15,362
1-4212	Арчих материал	кг	400	5.27	2,110	0.01	440	1	216.56	518

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5032	Гипс хавтан	м2	11,500	768.79	8,841,136	7.69	440	1	216.56	732,557
1-0864	Гипс шуруп	кг	5,200	39.7	206,419	0.04	440	1	216.56	3,782
1-4476	Гишгүүрийн тавцан чулуун хавтан 30мм	м2	93,964	39.39	3,701,242	3.07	440	1	216.56	292,760
1-4474	Гишгүүрийн нүүр чулуун хавтан 20мм	м2	93,964	26.26	2,467,495	1.37	440	1	216.56	130,115
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	3,800	24.12	91,652	0.03	440	2	280.66	3,366
1-5073	Дулаалгын хөөс	кг	16,000	453.63	7,258,000	0.46	440	3	391.34	79,672
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	200	1271.27	254,255	0.25	440	1	216.56	24,227
1-0754	Замган түүгжээ, нугас, бариул	хос	12,000	10	120,000	0.01	440	2	280.66	1,535
1-4522	Замаска	кг	500	581.93	290,964	0.73	440	1	216.56	89,534
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	31,202	278.86	8,700,990	8.16	440	1	216.56	777,218
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	2,800	101.98	285,553	0.13	440	2	280.66	16,246
1-4325	Өнгөт дсп хавтан	м2	17,845	11.2	199,864	0.34	57	2	346.55	6,637
1-0486	Өнгөт дсп хавтан 12 мм	м2	17,845	39.9	712,016	0.24	440	2	280.66	30,056
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	350	3517.36	1,231,076	2.11	440	1	216.56	201,094
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	450	3517.36	1,582,812	1.41	440	1	216.56	134,063
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	600	585.39	351,234	0.18	440	1	216.56	16,734
	30х30 хэмжээтэй металл дүүжин тааз	м2	13,219	121.89	1,611,264	0.64	440	2	280.66	79,331
					89,057,561					**5,732,675**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0525	Сүлжмэл боодлын утас	кг	2,500	-5.18	-12,942	-0.01	440	1	216.56	-493
1-4271	Ус	м3	1,818	53.06	96,455	53.06	2	1	621.48	65,946
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	11.45	251,855	17.17	20	1	323.62	111,144
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6,500	3.23	20,976	0.00	440	2	280.66	514
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	6.84	19,275	0.01	440	1	216.56	652
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	50.22	1,190,209	0.17	57	2	346.55	3,373
1-0440	Хар цаас"унифлекс"	м2	8,284	5.86	48,551	0.02	440	2	280.66	2,915
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23,700	22.67	537,326	0.77	57	2	346.55	15,227
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	66.15	183,032	0.08	440	2	280.66	9,394
1-0211	Фасадны эмульс	кг	15,600	79.87	1,245,994	0.1	440	2	280.66	12,724
3-0545	Целлойдон хавтан	м2	18,000	60	1,080,000	0.34	440	2	280.66	42,382

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	1.68	627,278	1.71	440	1	216.56	162,907
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	72.55	338,537	0.08	440	2	280.66	10,393
1-0211	Эмульсэн будаг	кг	5,600	1.81	10,161	0.00	440	2	280.66	289
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	0.95	525,503	0.61	57	1	261.49	9,165
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.04	22,553	0.03	57	1	261.49	393
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,200	59.35	189,920	0.07	440	2	280.66	8,355
1-4179	Бетон зуурмаг в7.5	м3	250,000	12.22	3,054,900	30.55	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	32.77	8,847,198	78.64	0	1	960.47	0
1-4182	Бетон зуурмаг м-300	м3	337,500	25.5	8,606,250	61.2	0	1	960.47	0
1-0773	Арматур	тн	2,522,727	4.1	10,346,914	4.1	440	1	216.56	390,815
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.28	702,357	0.28	440	1	216.56	26,529
2-1455	Ган яндан ф 50 мм /гадна довжооны хайс/	м	17,655	131.08	2,314,217	0.26	440	3	391.34	45,141
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,800	174	661,200	0.17	57	1	261.49	2,593
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	0.48	269,418	0.32	57	1	261.49	4,699
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	23,700	7.75	183,675	0.06	57	2	346.55	1,225
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	555,500	0.07	40,440	0.05	57	1	261.49	705
1-4154	Дүнзэнцэр Iүүр зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.1	54,022	0.06	57	1	261.49	942
1-5105	Замын тэмдэглэгээний будаг	кг	12,000	189.07	2,268,851	0.19	440	1	216.56	18,016
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	0.5	280,194	0.33	57	1	261.49	4,887
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	1.26	698,986	0.82	57	1	261.49	12,191
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	68,247	41.69	2,845,409	3.25	440	1	216.56	309,875
1-4474	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	68,247	27.8	1,896,939	1.45	440	1	216.56	137,722
					49,445,654					**1,410,620**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **1,540,369,109** **52,106,008**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
1016	90 морины хї чтэй бульдозер	21.78	55,000	1,198,033
8031	Хийн индї ї 25тн	13.86	14,000	194,040
1018	Бульдозер	18.03	51,955	936,499
1001	Єндєр бї тээмжтэй экскаватор 0.65м3	81.38	65,623	5,340,577

7,669,149

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	32.83	14,071	461,979
9003	Цахилгаан єрєм	70.12	2,531	177,485
2028	Автокран 5тн	49.08	59,489	2,919,485
	Автомашин	2.92	13,800	40,361
3027	Гагнуурын аппарат	10.54	19,064	200,915
9022	Гадаргуугийн доргиур	37.59	9,115	342,633
9023	Гї ний доргиур	10.05	12,800	128,632

4,271,490

ЦУТГАМАЛ Т/Б АРАГТ БЇ ТЭЭЦ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	37.68	59,489	2,241,397
	Автомашин	17.58	13,800	242,658
3027	Гагнуурын аппарат	24.29	19,064	463,147
9022	Гадаргуугийн доргиур	86.44	9,115	787,864
9023	Гї ний доргиур	131.68	12,800	1,685,503

5,420,569

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	80.19	59,489	4,770,255
	Автомашин	26.81	13,800	369,945

5,140,200

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
11004	Цахилгаан єрєм	24.2	2,531	61,250
2028	Автокран 5тн	0.39	59,489	23,405
13200	Автомашин	0.16	13,800	2,244
3027	Гагнуурын аппарат	0.32	19,064	6,100

93,000

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	10.64	14,071	149,738
9007	Цахилгаан харуул	12.47	14,550	181,472
2028	Автокран 5тн	130.06	59,489	7,737,290
	Автомашин	7.02	13,800	96,928
9021	Доргиур	88.28	9,115	804,690

8,970,119

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	26.85	59,489	1,597,156
	Автомашин	2.85	13,800	39,270
3027	Гагнуурын аппарат	2.05	19,064	38,998
9023	Гї ний доргиур	1.25	12,800	15,967

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

1,691,390

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	29	59,489	1,725,285
	Автомашин	6.45	13,800	89,066

1,814,351

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
9003	Цахилгаан єрєм	106.01	2,531	268,323
	Шурупдэгч машин	185.92	10,000	1,859,176
2028	Автокран 5тн	9.06	59,489	539,221
13200	Автомашин	6.88	13,800	95,001
3027	Гагнуурын аппарат	6	19,064	114,289

2,876,010

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	24.71	59,489	1,469,811
	Автомашин	2.48	13,800	34,245
3027	Гагнуурын аппарат	8.14	19,064	155,181
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.75	9,115	15,951
9023	Гї ний доргиур	14.94	12,800	191,291

1,866,479

НИЙТ ДЇ Н: 39,812,756

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	64,603,844
2	Материал	101,928,506
3	Тээвэр	2,651,266
4	Машин ашиглалт	2,170,458
	Шууд зардлын дүн	171,354,073
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	23,863,294
6	Ашиг / 15%/	29,282,605
	Барилга угсралтын ажлын дүн	224,499,972
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	13,148,395
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	237,648,367
8	НӨАТ 10%	23,764,837
9	Нормчлолын сан 0.18%	427,767
	Дүн	261,840,970
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	4,752,967
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,376,484
	Дүн	268,970,421
13	Магадлашгүй ажил 2 %	4,752,967
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	273,723,389

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Халаалтын систем	123,656,606	35,065,142	56,607,070	1,688,785	1,214,165	12,952,322	16,129,122
2	Халаалтын систем/ Автозогсоол/	11,604,863	3,795,153	4,423,427	297,013	173,743	1,401,849	1,513,678
3	Агаар сэлгэлтийн систем / ЕСС-1,2/	3,070,535	989,448	1,272,043	8,849	34,209	365,481	400,505
4	Агаар сэлгэлтийн систем / ЕСС-3,4,5/	4,378,624	1,353,278	1,887,903	11,478	54,968	499,872	571,125
5	Агаар сэлгэлтийн систем / ЕСС-6,7,9,10,11,12,13,14,15,16/	9,772,104	2,948,871	4,297,340	25,087	136,932	1,089,251	1,274,622
6	Агаар сэлгэлтийн систем / ЕСС-8,20/	1,729,640	585,239	675,423	4,942	22,257	216,175	225,605
7	Агаар сэлгэлтийн систем / ЕСС-27/	796,895	254,881	331,726	2,102	10,094	94,148	103,943
8	Агаар сэлгэлтийн систем / ЕСС-21-26,28-30,32-34/	7,550,584	2,283,769	3,300,476	18,131	119,773	843,576	984,859
9	Агаар сэлгэлтийн систем / ЕСС-38-44/	2,393,474	735,938	1,020,653	4,756	48,095	271,840	312,192
10	Агаар сэлгэлтийн систем- /ЕСС-17,18/	2,891,534	1,046,749	1,038,973	8,338	33,670	386,647	377,157
11	Агаар сэлгэлтийн систем- /ЕСС-19,31,35,36,37/	3,401,826	1,276,059	1,163,593	6,790	40,319	471,349	443,716
12	Агаар сэлгэлтийн систем /АСС-1 /	7,087,620	2,401,128	2,754,888	18,119	102,087	886,926	924,472
13	Агаар сэлгэлтийн систем /АСС-2 /	4,558,863	1,561,105	1,733,562	11,878	81,043	576,639	594,634
14	Агаар сэлгэлтийн систем /АСС-3 /	12,102,727	1,260,872	8,723,527	8,242	65,730	465,739	1,578,617
15	Агаар сэлгэлтийн систем / АСС-4,5,8,9/	15,354,337	4,319,962	7,120,756	25,148	290,030	1,595,702	2,002,740

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

16	Агаар сэлгэлтийн систем / АСС-6,7/	6,314,620	1,816,292	2,882,912	11,271	109,599	670,900	823,646
17	Агаар сэлгэлтийн систем /АОС-1 /	2,689,612	984,437	928,004	5,387	57,335	363,630	350,819
18	Агаар сэлгэлтийн систем /АОС-2 /	5,145,509	1,925,520	1,766,230	14,141	57,217	711,247	671,153
	НИЙТ ДЇ Н:	224,499,972	64,603,844	101,928,506	2,170,458	2,651,266	23,863,294	29,282,605

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	2	4.1 / 2	1.23 / .05	2.46 / .1	10693 / 7974	26288 / 766	27,053
16-071-06	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах.	м	14	3.7 / 2	.58 / .03	8.17 / .43	10236 / 7974	83632 / 3450	87,082
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	37	3.7 / 2	.58 / .03	21.59 / 1.14	10236 / 7974	221028 / 9117	230,145
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48	3.6 / 2	.53 / .02	25.64 / 1.03	10118 / 7974	259442 / 8191	267,633
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	59	3.6 / 2	.53 / .02	31.52 / 1.26	10118 / 7974	318897 / 10068	328,965
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	59	3.6 / 2	.52 / .01	30.41 / .7	10118 / 7974	307734 / 5551	313,285
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	112	3.6 / 2	.52 / .01	57.74 / 1.32	10118 / 7974	584173 / 10538	594,711
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	408	3.6 / 2	.52 / .01	210.32 / 4.81	10118 / 7974	2128058 / 38390	2,166,448
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	14	3.3 / 2	.35 / .04	4.88 / .58	9765 / 7974	47665 / 4644	52,309
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	37	3.3 / 2	.35 / .04	12.9 / 1.54	9765 / 7974	125973 / 12274	138,246
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	48	3.2 / 2	.3 / .02	14.27 / 1.17	9647 / 7974	137639 / 9301	146,940
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	59	3.2 / 2	.3 / .02	17.54 / 1.43	9647 / 7974	169181 / 11432	180,613
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	59	3.2 / 2	.18 / .02	10.59 / 1.16	9647 / 7974	102121 / 9221	111,342
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	112	3.2 / 2	.18 / .02	20.1 / 2.2	9647 / 7974	193857 / 17505	211,361
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	408	3.2 / 2	.18 / .02	73.2 / 8	9647 / 7974	706193 / 63766	769,959
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф15мм	м2	6.22	3.8 / 2	.51 / .01	3.17 / .06	10353 / 7974	32777 / 481	33,258
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	6.28	3.8 / 2	.51 / .01	3.2 / .06	10353 / 7974	33094 / 486	33,579
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	10.2	3.8 / 2	.51 / .01	5.19 / .1	10353 / 7974	53751 / 789	54,540
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32	м2	11.29	3.8 / 2	.51 / .01	5.75 / .11	10353 / 7974	59495 / 873	60,368
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40	м2	15.25	3.8 / 2	.51 / .01	7.76 / .15	10353 / 7974	80363 / 1180	81,542
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50	м2	11.75	3.8 / 2	.51 / .01	5.98 / .11	10353 / 7974	61919 / 909	62,828
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф65	м2	0.79	3.8 / 2	.51 / .01	.4 / .01	10353 / 7974	4163 / 61	4,224
18-180-04	Халаалтын хєнгєн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16м	м	292	3.3 / 2	.8 / .62	232.14 / 181.92	9765 / 7974	2266847 / 1450598	3,717,445
18-210-04	D-15мм термостат суурилуулах	ш	86	4.6 / 2	.79 / .00	67.94 / .4	11216 / 7974	762015 / 3223	765,238
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	86	3.7 / 2	.18 / .01	15.24 / .43	10236 / 7974	155988 / 3429	159,417
16-110-04	Н вентиль d=15мм байрлуулах.	ш	18	3.6 / 2	1.49 / .02	26.83 / .38	10118 / 7974	271438 / 3014	274,452

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	40	3.6 / 2	1.49 / .02	59.62 / .84	10118 / 7974	603195 / 6698	609,893
16-110-04	Ус буулгагч d=20мм байрлуулах	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	10118 / 7974	90479 / 1005	91,484
16-110-06	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	10118 / 7974	31556 / 654	32,210
16-110-06	Балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.56 / .04	6.24 / .16	10118 / 7974	63112 / 1308	64,420
16-110-05	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	10118 / 7974	30722 / 526	31,249
16-110-05	Балансын хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	16	3.6 / 2	1.52 / .03	24.29 / .53	10118 / 7974	245778 / 4210	249,989
16-110-04	Балансын хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	18	3.6 / 2	1.49 / .02	26.83 / .38	10118 / 7974	271438 / 3014	274,452
16-110-04	Бємбєлгєн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	68	3.6 / 2	1.49 / .02	101.35 / 1.43	10118 / 7974	1025431 / 11387	1,036,818
16-110-05	Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	10118 / 7974	30722 / 526	31,249
16-110-08	Бємбєлгєн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43	10118 / 7974	107716 / 3445	111,161
16-110-08	Бємбєлгєн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-110-08	Бємбєлгєн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
18-170-10	Korado 22 05 04 радиатор угсрах / хажуугаас/	ш	26	4.0 / 2	2.03 / 1.07	52.88 / 27.92	10589 / 7974	559989 / 222666	782,655
18-170-10	Korado 22 05 05 радиатор угсрах / хажуугаас/	ш	13	4.0 / 2	2.03 / 1.07	26.44 / 13.96	10589 / 7974	279994 / 111333	391,327
18-170-10	Korado 22 05 06 радиатор угсрах / хажуугаас/	ш	10	4.0 / 2	2.03 / 1.07	20.34 / 10.74	10589 / 7974	215380 / 85641	301,021
18-170-11	Korado 22 05 08 радиатор угсрах /хажуугаас/	ш	10	3.9 / 2	2.19 / 1.16	21.89 / 11.64	10471 / 7974	229210 / 92817	322,028
18-170-11	Korado 22 05 10 радиатор угсрах / хажуугаас/	ш	5	3.9 / 2	2.19 / 1.16	10.95 / 5.82	10471 / 7974	114605 / 46409	161,014
18-170-11	Korado 22 05 12 радиатор угсрах / хажуугаас/	ш	3	3.9 / 2	2.19 / 1.16	6.57 / 3.49	10471 / 7974	68763 / 27845	96,608
18-170-11	Korado 22 05 14 радиатор угсрах / хажуугаас/	ш	1	3.9 / 2	2.19 / 1.16	2.19 / 1.16	10471 / 7974	22921 / 9282	32,203
18-170-11	Korado VK 33 03 10 радиатор угсрах / доороос/	ш	5	3.9 / 2	2.19 / 1.16	10.95 / 5.82	10471 / 7974	114605 / 46409	161,014
18-170-11	Korado VK 33 03 12 радиатор угсрах / доороос/	ш	6	3.9 / 2	2.19 / 1.16	13.13 / 6.98	10471 / 7974	137526 / 55690	193,217
18-170-11	Korado VK 33 03 14 радиатор угсрах / доороос/	ш	4	3.9 / 2	2.19 / 1.16	8.76 / 4.66	10471 / 7974	91684 / 37127	128,811
18-170-11	Korado VK 33 03 20 радиатор угсрах / доороос/	ш	2	3.9 / 2	2.19 / 1.16	4.38 / 2.33	10471 / 7974	45842 / 18563	64,406
18-170-11	Korado VK 20 05 06 радиатор угсрах / доороос/	ш	1	3.9 / 2	2.19 / 1.16	2.19 / 1.16	10471 / 7974	22921 / 9282	32,203
38-310-05	Хуваарилагчийн хайрцаг угсрах	ш	6	3.0 / 2	.65 / .12	3.9 / .72	9412 / 7974	36707 / 5741	42,448
16-110-04	Хувиарлагч коллекторын бємбєлгєн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	10118 / 7974	90479 / 1005	91,484
18-090-04	Ф20мм хог шї ї гч тавих	ш	3	3.6 / 2	5 / .24	15.01 / .72	10118 / 7974	151882 / 5741	157,624
18-090-04	Ф25мм хог шї ї гч тавих	ш	3	3.6 / 2	5 / .24	15.01 / .72	10118 / 7974	151882 / 5741	157,624
18-080-04	Хуваарилах2 гаргалгаатай коллектор угсрах ф20	ш	1	3.6 / 2	16.19 / .75	16.19 / .75	10118 / 7974	163805 / 5980	169,786
18-080-04	Хуваарилах 3 гаргалгаатай коллектор угсрах ф20	ш	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	10118 / 7974	327611 / 11961	339,572

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-080-04	Хуваарилах 2 гаргалгаатай коллектор угсрах ф25	ш	1	3.6 / 2	16.19 / .75	16.19 / .75	10118 / 7974	163805 / 5980	169,786
18-080-04	Хуваарилах 4 гаргалгаатай коллектор угсрах ф25	ш	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	10118 / 7974	327611 / 11961	339,572
18-140-05	Манометр	ш	2	4.0 / 2	.45 / .02	.91 / .04	10589 / 7974	9598 / 303	9,901
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	10589 / 7974	9598 / 110	9,708
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	61.78	2.7 / 2	.44 /	27.11 / .02	8981 / 7974	243467 / 148	243,614

Нийт Хї н/цаг: 1522.25 / 317.68 *Ї ндсэн цалин:*	17,914,691
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,045,498
Нэмэгдэл цалин 37% :	6,628,436
Нийт цалин:	27,588,625
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	3,724,464
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,752,053
Ажиллах хї чний зардал:	**35,065,142**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ/ АВТОЗОГСООЛ/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	58	3.6 / 2	.52 / .01	29.9 / .68	10118 / 7974	302518 / 5457	307,975
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	102	3.6 / 2	.52 / .01	52.58 / 1.2	10118 / 7974	532015 / 9598	541,612
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	58	3.2 / 2	.18 / .02	10.41 / 1.14	9647 / 7974	100390 / 9065	109,455
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	102	3.2 / 2	.18 / .02	18.3 / 2	9647 / 7974	176548 / 15942	192,490
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф15мм	м2	14.41	3.8 / 2	.51 / .01	7.33 / .14	10353 / 7974	75936 / 1115	77,051
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	9.11	3.8 / 2	.51 / .01	4.64 / .09	10353 / 7974	48007 / 705	48,711
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	9	3.7 / 2	.18 / .01	1.59 / .04	10236 / 7974	16324 / 359	16,683
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	11	3.6 / 2	1.49 / .02	16.39 / .23	10118 / 7974	165879 / 1842	167,721
16-110-05	Балансын хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	10118 / 7974	30722 / 526	31,249
16-110-04	Балансын хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	12	3.6 / 2	1.49 / .02	17.88 / .25	10118 / 7974	180958 / 2009	182,968
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20м байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.52 / .03	6.07 / .13	10118 / 7974	61445 / 1053	62,497
18-140-05	Манометр	ш	1	4.0 / 2	.45 / .02	.45 / .02	10589 / 7974	4799 / 152	4,950
18-140-06	Термометр	ш	1	4.0 / 2	.45 / .01	.45 / .01	10589 / 7974	4799 / 55	4,854
18-030-07	100мм ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	ш	5	2.8 / 2	1.35 / .15	6.74 / .75	9124 / 7974	61509 / 5969	67,478

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	23.52	2.7 / 2	.44 /	10.32 / .01	8981 / 7974	92689 / 56	92,745

Нийт Хї н/цаг: 189.09 / 6.8 *Ї ндсэн цалин:*	1,938,934
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	329,619
Нэмэгдэл цалин 37% :	717,406
Нийт цалин:	2,985,959
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	403,104
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	406,090
Ажиллах хї чний зардал:	**3,795,153**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-1,2/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	23.4	4.5 / 2	.6 / .01	13.98 / .3	11111 / 7974	155322 / 2426	157,748
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250x200	м2	23.4	3.5 / 2	1.19 / .08	27.83 / 1.9	10000 / 7974	278296 / 15114	293,410
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р250*200	ш	2	4.0 / 2	1.65 / .01	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 198	35,099
24-120-04	Хоолойн дулаалга 250x200	м2	3.6	3.8 / 2	.51 / .01	1.83 / .03	10353 / 7974	18971 / 278	19,249

Нийт Хї н/цаг: 46.94 / 2.26 *Ї ндсэн цалин:*	505,507
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	85,936
Нэмэгдэл цалин 37% :	187,037
Нийт цалин:	778,480
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	105,095
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	105,873
Ажиллах хї чний зардал:	**989,448**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-3,4,5/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	29.4	4.5 / 2	.6 / .01	17.56 / .38	11111 / 7974	195149 / 3048	198,196

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150	м2	29.4	3.5 / 2	1.19 / .08	34.97 / 2.38	10000 / 7974	349654 / 18989	368,643
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150*150	ш	6	4.0 / 2	1.65 / .01	9.89 / .07	10589 / 7974	104704 / 593	105,297
24-120-04	Хоолойн дулаалга 150x150	м2	3.6	3.8 / 2	.51 / .01	1.83 / .03	10353 / 7974	18971 / 278	19,249

Нийт Хї н/цаг: 64.25 / 2.87 *Ї ндсэн цалин:*	691,386
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	117,536
Нэмэгдэл цалин 37% :	255,813
Нийт цалин:	1,064,735
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	143,739
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	144,804
Ажиллах хї чний зардал:	**1,353,278**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-6,7,9,10,11,12,13,14,15,16/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	64.8	4.5 / 2	.6 / .01	38.71 / .84	11111 / 7974	430124 / 6717	436,841
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150	м2	64.8	3.5 / 2	1.19 / .08	77.07 / 5.25	10000 / 7974	770666 / 41854	812,520
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150*150	ш	11	4.0 / 2	1.65 / .01	18.13 / .14	10589 / 7974	191957 / 1088	193,045
24-120-04	Хоолойн дулаалга 150x150	м2	12	3.8 / 2	.51 / .01	6.11 / .12	10353 / 7974	63236 / 928	64,164

Нийт Хї н/цаг: 140.01 / 6.34 *Ї ндсэн цалин:*	1,506,571
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	256,117
Нэмэгдэл цалин 37% :	557,431
Нийт цалин:	2,320,119
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	313,216
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	315,536
Ажиллах хї чний зардал:	**2,948,871**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ECC-8,20/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	12.8	4.5 / 2	.6 / .01	7.65 / .17	11111 / 7974	84963 / 1327	86,290
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 200x200	м2	12.8	3.5 / 2	1.19 / .08	15.22 / 1.04	10000 / 7974	152230 / 8267	160,498
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах P200*200	ш	2	4.0 / 2	1.65 / .01	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 198	35,099
24-120-04	Хоолойн дулаалга 200x200	м2	3.2	3.8 / 2	.51 / .01	1.63 / .03	10353 / 7974	16863 / 248	17,110

Нийт Хї н/цаг: 27.79 / 1.26 *Ї ндсэн цалин:*	298,997
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	50,829
Нэмэгдэл цалин 37% :	110,629
Нийт цалин:	460,455
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	62,161
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	62,622
Ажиллах хї чний зардал:	**585,239**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ECC-27/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	5.4	4.5 / 2	.6 / .01	3.23 / .07	11111 / 7974	35844 / 560	36,403
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250x150	м2	5.4	3.5 / 2	1.19 / .08	6.42 / .44	10000 / 7974	64222 / 3488	67,710
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах P250*150	ш	1	4.0 / 2	1.65 / .01	1.65 / .01	10589 / 7974	17451 / 99	17,550
24-120-04	Хоолойн дулаалга 250x150	м2	1.6	3.8 / 2	.51 / .01	.81 / .02	10353 / 7974	8431 / 124	8,555

Нийт Хї н/цаг: 12.11 / .54 *Ї ндсэн цалин:*	130,218
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	22,137

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	48,181
Нийт цалин:	200,536
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	27,072
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	27,273
Ажиллах хї чний зардал:	**254,881**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ- /ЕСС-17,18/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	22	4.5 / 2	.6 / .01	13.14 / .29	11111 / 7974	146030 / 2281	148,310
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 300x250	м2	22	3.5 / 2	1.19 / .08	26.16 / 1.78	10000 / 7974	261646 / 14210	275,856
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р300*250	ш	2	4.0 / 2	1.65 / .01	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 198	35,099
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх 300x250	м2	2.2	3.5 / 2	3.42 / .02	7.52 / .04	10000 / 7974	75218 / 298	75,516

Нийт Хї н/цаг: 50.13 / 2.13	*Ї ндсэн цалин:*	534,781
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	90,913
	Нэмэгдэл цалин 37% :	197,869
	Нийт цалин:	823,563
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	111,181
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	112,005
	Ажиллах хї чний зардал:	**1,046,749**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ- /ЕСС-19,31,35,36,37/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	16.8	4.5 / 2	.6 / .01	10.04 / .22	11111 / 7974	111514 / 1742	113,255
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 200x150	м2	16.8	3.5 / 2	1.19 / .08	19.98 / 1.36	10000 / 7974	199802 / 10851	210,653
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р200*150	ш	5	4.0 / 2	1.65 / .01	8.24 / .06	10589 / 7974	87253 / 494	87,748

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх 200х150	м2	7	3.5 / 2	3.42 / .02	23.93 / .12	10000 / 7974	239330 / 949	240,279

Нийт Хї н/цаг: 62.19 / 1.76 *Ї ндсэн цалин:*	651,935
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	110,829
Нэмэгдэл цалин 37% :	241,216
Нийт цалин:	1,003,980
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	135,537
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	136,541
Ажиллах хї чний зардал:	**1,276,059**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-21-26,28-30,32-34/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	45.6	4.5 / 2	.6 / .01	27.24 / .59	11111 / 7974	302680 / 4727	307,407
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150х150	м2	45.6	3.5 / 2	1.19 / .08	54.23 / 3.69	10000 / 7974	542321 / 29453	571,774
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150*150	ш	12	4.0 / 2	1.65 / .01	19.78 / .15	10589 / 7974	209408 / 1187	210,595
24-120-04	Хоолойн дулаалга 150х150	м2	14.4	3.8 / 2	.51 / .01	7.33 / .14	10353 / 7974	75883 / 1114	76,997

Нийт Хї н/цаг: 108.58 / 4.57 *Ї ндсэн цалин:*	1,166,772
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	198,351
Нэмэгдэл цалин 37% :	431,706
Нийт цалин:	1,796,829
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	242,572
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	244,369
Ажиллах хї чний зардал:	**2,283,769**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-38-44/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	10.8	4.5 / 2	.6 / .01	6.45 / .14	11111 / 7974	71687 / 1120	72,807
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150	м2	10.8	3.5 / 2	1.19 / .08	12.84 / .87	10000 / 7974	128444 / 6976	135,420
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150*150	ш	7	4.0 / 2	1.65 / .01	11.54 / .09	10589 / 7974	122155 / 692	122,847
24-120-04	Хоолойн дулаалга 150x150	м2	8.4	3.8 / 2	.51 / .01	4.28 / .08	10353 / 7974	44265 / 650	44,915

Нийт Хї н/цаг: 35.11 / 1.18 *Ї ндсэн цалин:*	375,989
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	63,918
Нэмэгдэл цалин 37% :	139,116
Нийт цалин:	579,023
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	78,168
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	78,747
Ажиллах хї чний зардал:	**735,938**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-1 /

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	45.6	4.5 / 2	.6 / .01	27.24 / .59	11111 / 7974	302680 / 4727	307,407
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150	м2	1.2	3.5 / 2	1.19 / .08	1.43 / .1	10000 / 7974	14272 / 775	15,047
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 200x200	м2	8.8	3.5 / 2	1.19 / .08	10.47 / .71	10000 / 7974	104658 / 5684	110,342
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250x200	м2	7.2	3.5 / 2	1.19 / .08	8.56 / .58	10000 / 7974	85630 / 4650	90,280
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 300x200	м2	14	3.5 / 2	1.19 / .08	16.65 / 1.13	10000 / 7974	166502 / 9043	175,545
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 400x200	м2	14.4	3.5 / 2	1.19 / .08	17.13 / 1.17	10000 / 7974	171259 / 9301	180,560
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р200.	ш	6	4.0 / 2	1.65 / .01	9.89 / .07	10589 / 7974	104704 / 593	105,297

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах P150	ш	3	4.0 / 2	1.65 / .01	4.94 / .04	10589 / 7974	52352 / 297	52,649
19-200-04	Зєєлєн холбоос	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
19-260-05	Сэнс Remak RP50-25/22-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	9647 / 7974	139209 / 8620	147,829
24-120-04	Хоолойн дулаалга 500x200	м2	4.2	3.8 / 2	.51 / .01	2.14 / .04	10353 / 7974	22133 / 325	22,458

Нийт Хї н/цаг: 114.87 / 5.58 *Ї ндсэн цалин:* 1,226,730

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 208,544

Нэмэгдэл цалин 37% : 453,890

Нийт цалин: 1,889,164

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 255,037

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 256,926

Ажиллах хї чний зардал: **2,401,128**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-2 /

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	31.2	4.5 / 2	.6 / .01	18.64 / .41	11111 / 7974	207097 / 3234	210,331
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 600x200	м2	24	3.5 / 2	1.19 / .08	28.54 / 1.94	10000 / 7974	285432 / 15501	300,933
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 400x200	м2	7.2	3.5 / 2	1.19 / .08	8.56 / .58	10000 / 7974	85630 / 4650	90,280
19-200-04	Зєєлєн холбоос	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
19-260-05	Сэнс L=2800м3/цаг n=1450эр/мин, Ny=1.4 квт 400в Remak RP60-30/28-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	9647 / 7974	139209 / 8620	147,829
24-120-04	Хоолойн дулаалга 600x200	м2	5.4	3.8 / 2	.51 / .01	2.75 / .05	10353 / 7974	28456 / 418	28,874

Нийт Хї н/цаг: 74.92 / 4.13 *Ї ндсэн цалин:* 797,565

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 135,586

Нэмэгдэл цалин 37% : 295,099

Нийт цалин: 1,228,250

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 165,814

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 167,042

Ажиллах хї чний зардал: **1,561,105**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-3 /

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	19.7	4.5 / 2	.6 / .01	11.77 / .26	11111 / 7974	130763 / 2042	132,805
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250x200	м2	4.5	3.5 / 2	1.19 / .08	5.35 / .36	10000 / 7974	53518 / 2907	56,425
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 300x200	м2	10	3.5 / 2	1.19 / .08	11.89 / .81	10000 / 7974	118930 / 6459	125,389
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 300x300	м2	2.4	3.5 / 2	1.19 / .08	2.85 / .19	10000 / 7974	28543 / 1550	30,093
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 500x200	м2	2.8	3.5 / 2	1.19 / .08	3.33 / .23	10000 / 7974	33300 / 1809	35,109
19-260-05	Дээврийн Сэнс Remak RS56-35/-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	9647 / 7974	139209 / 8620	147,829
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах P250*200	ш	6	4.0 / 2	1.65 / .01	9.89 / .07	10589 / 7974	104704 / 593	105,297
24-120-04	Хоолойн дулаалга 300x300	м2	2.1	3.8 / 2	.51 / .01	1.07 / .02	10353 / 7974	11066 / 162	11,229

Нийт Хї н/цаг: 60.59 / 3.03

Ї ндсэн цалин: 644,176

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 109,510

Нэмэгдэл цалин 37% : 238,345

Нийт цалин: 992,032

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 133,924

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 134,916

Ажиллах хї чний зардал: **1,260,872**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / АСС-4,5,8,9/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	57.8	4.5 / 2	.6 / .01	34.53 / .75	11111 / 7974	383660 / 5992	389,651

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150	м2	40.2	3.5 / 2	1.19 / .08	47.81 / 3.26	10000 / 7974	478099 / 25965	504,064
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250x150	м2	17.6	3.5 / 2	1.19 / .08	20.93 / 1.43	10000 / 7974	209317 / 11368	220,685
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150*150	ш	10	4.0 / 2	1.65 / .01	16.48 / .12	10589 / 7974	174507 / 989	175,495
19-100-04	Сэнстэй решётка угсрах 40вт	ш	5	3.3 / 2	2.54 / .07	12.68 / .36	9765 / 7974	123815 / 2871	126,686
19-260-05	Сэнс I-150м3/цаг n-1950эр/мин Ny-0.03квт VENT TT PRO 125	ш	5	3.2 / 2	14.43 / 1.08	72.15 / 5.4	9647 / 7974	696046 / 43099	739,145
24-120-04	Хоолойн дулаалга 150x150	м2	9.6	3.8 / 2	.51 / .01	4.89 / .09	10353 / 7974	50589 / 743	51,331

Нийт Хї н/цаг: 209.47 / 11.42 *Ї ндсэн цалин:* 2,207,057

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 375,200

Нэмэгдэл цалин 37% : 816,611

Нийт цалин: 3,398,868

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 458,847

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 462,246

Ажиллах хї чний зардал: **4,319,962**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ACC-6,7/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	27	4.5 / 2	.6 / .01	16.13 / .35	11111 / 7974	179218 / 2799	182,017
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150	м2	27	3.5 / 2	1.19 / .08	32.11 / 2.19	10000 / 7974	321111 / 17439	338,550
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150*150	ш	6	4.0 / 2	1.65 / .01	9.89 / .07	10589 / 7974	104704 / 593	105,297
19-260-05	Сэнс I-150м3/цаг n-1950эр/мин Ny-0.03квт VENT TT PRO 125	ш	2	3.2 / 2	14.43 / 1.08	28.86 / 2.16	9647 / 7974	278418 / 17240	295,658
24-120-04	Хоолойн дулаалга 150x150	м2	1.2	3.8 / 2	.51 / .01	.61 / .01	10353 / 7974	6324 / 93	6,416

Нийт Хї н/цаг: 87.6 / 4.79 *Ї ндсэн цалин:* 927,939

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 157,750

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	343,337
Нийт цалин:	1,429,026
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	192,919
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	194,348
Ажиллах хї чний зардал:	**1,816,292**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АОС-1 /

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	12.2	4.5 / 2	.6 / .01	7.29 / .16	11111 / 7974	80980 / 1265	82,245
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 200x200	м2	3.2	3.5 / 2	1.19 / .08	3.81 / .26	10000 / 7974	38058 / 2067	40,124
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250x200	м2	9	3.5 / 2	1.19 / .08	10.7 / .73	10000 / 7974	107037 / 5813	112,850
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р200.	ш	4	4.0 / 2	1.65 / .01	6.59 / .05	10589 / 7974	69803 / 396	70,198
15-500-10	Гадна сараалж Р250*200	ш	1	4.0 / 2	1.65 / .01	1.65 / .01	10589 / 7974	17451 / 99	17,550
19-200-04	Зєєлєн холбоос	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
19-260-05	Сэнс L-940м3/цаг, H-230па n-1420эр/мин Ny-0.3Квт Remak RP40-20/20-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	9647 / 7974	139209 / 8620	147,829
24-120-04	Хоолойн дулаалга 400x200	м2	2.4	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02	10353 / 7974	12647 / 186	12,833

Нийт Хї н/цаг: 47.69 / 2.38	*Ї ндсэн цалин:*		502,946
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		85,501
	Нэмэгдэл цалин 37% :		186,090
	Нийт цалин:		774,537
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:		104,563
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		105,337
	Ажиллах хї чний зардал:		**984,437**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АОС-2 /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	35.4	4.5 / 2	.6 / .01	21.15 / .46	11111 / 7974	234975 / 3670	238,645
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 300x200	м2	6	3.5 / 2	1.19 / .08	7.14 / .49	10000 / 7974	71358 / 3875	75,233
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 400x200	м2	8.4	3.5 / 2	1.19 / .08	9.99 / .68	10000 / 7974	99901 / 5426	105,327
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 500x200	м2	21	3.5 / 2	1.19 / .08	24.98 / 1.7	10000 / 7974	249753 / 13564	263,317
15-500-10	0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах P250*200	ш	6	4.0 / 2	1.65 / .01	9.89 / .07	10589 / 7974	104704 / 593	105,297
15-500-10	Гадна сараалж угсрах 500x200	ш	1	4.0 / 2	1.65 / .01	1.65 / .01	10589 / 7974	17451 / 99	17,550
19-260-05	Сэнс L-2100м3/цаг, H-400па n-1450эр/мин Ny-1.004вт Remak RP50-30/25-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	9647 / 7974	139209 / 8620	147,829
19-200-04	Зєєлєн холбоос	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
24-120-04	Хоолойн дулаалга 500x300	м2	2.1	3.8 / 2	.51 / .01	1.07 / .02	10353 / 7974	11066 / 162	11,229

Нийт Хї н/цаг: 92.28 / 4.58 *Ї ндсэн цалин:*	983,743
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	167,236
Нэмэгдэл цалин 37% :	363,985
Нийт цалин:	1,514,965
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	204,520
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	206,035
Ажиллах хї чний зардал:	**1,925,520**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бї гд хї н/цаг: ***2945.86 / 383.3*** **Бї гд цалин:**	***33,005,939***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**5,611,010**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**12,212,197**
Нийт цалин:	**50,829,145**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**6,861,935**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**6,912,764**
Ажиллах хї чний зардал:	**64,603,844**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0464	4 гаргалгаатай коллектор ф25	иж	210,705	2	421,410	0.00	440	2	280.66	304
	Скоб ф15	ш	1,500	34	51,000	0.17	440	2	280.66	20,993
	Скоб ф20	ш	2,040	28	57,120	0.14	440	2	280.66	17,289
	Скоб ф40	ш	2,500	4	10,000	0.02	440	2	280.66	2,470
1-4271	Ус	м3	1,818	13.1	23,808	13.1	2	1	621.48	16,277
2-0100	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт d=15мм	ш	24,282	40	971,280	0.05	440	2	280.66	5,977
2-0100	Ус буулгагч d=20мм	ш	32,410	6	194,460	0.02	440	2	280.66	2,985
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.06	1,272	0.09	20	1	323.62	562
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	23,784	86	2,045,424	0.03	440	2	280.66	3,398
2-1441	Термометр	ш	26,992	2	53,984	0.00	440	2	280.66	490
1-0244	Тємрийн хуурай будаг	кг	1,950	2.78	5,413	0.00	440	2	280.66	442
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	150	584	87,600	0.00	440	2	280.66	130
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,616	584	943,744	0.01	440	2	280.66	815
3-6554	Хуваарилагчийн хайрцаг	ш	197,111	6	1,182,666	0.05	440	2	280.66	6,076
2-0100	Хувиарлагч коллекторын бємбєлгєн хаалт d=20мм	ш	10,800	6	64,800	0.02	440	2	280.66	2,985
2-1129	Хий авагч ф15мм	ш	3,528	86	303,408	0.03	440	2	280.66	3,747
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	19,000	0.97	18,417	0.01	440	3	391.34	2,230
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	50	516	25,800	0.01	440	2	280.66	864
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	292	116,800	0	440	2	280.66	102
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	16,900	86	1,453,400	0.02	440	2	280.66	2,981
2-1470	Ф16мм хєнгєн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	3,200	292	934,400	0.23	440	3	391.34	40,223
	Ф25 мм бєгж	ш	550	292	160,600	0.04	440	2	280.66	4,890
2-0466	Ф25мм хог шї ї гч	ш	52,004	3	156,012	0.09	440	2	280.66	10,670
2-0466	Ф20мм хог шї ї гч	ш	35,889	3	107,667	0.09	440	2	280.66	10,670
2-2715	Шилжвэр 50x65	ш	5,200	2	10,400	0.00	440	2	280.66	482
2-2715	Шилжвэр 40x50	ш	4,880	2	9,760	0.00	440	2	280.66	482
2-2715	Шилжвэр ф20-ф25	ш	1,690	10.77	18,200	0.02	440	2	280.66	2,593
2-2715	Шилжвэр 32x40	ш	4,200	2	8,400	0.00	440	2	280.66	482
2-2715	Шилжвэр 25x32	ш	4,000	6	24,000	0.01	440	2	280.66	1,445
2-2715	Шилжвэр 20x25	ш	3,890	6	23,340	0.01	440	2	280.66	1,445

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	40.67	189,776	0.05	440	2	280.66	5,826
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	22.8	118,560	0.03	440	1	216.56	2,455
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	14.88	77,376	0.02	440	1	216.56	1,602
2-0100	Балансын хаалт голч d=15мм	ш	196,740	18	3,541,320	0.07	440	2	280.66	8,956
2-0101	Балансын хаалт голч d=32мм	ш	277,377	2	554,754	0.01	440	2	280.66	995
2-0101	Балансын хаалт голч d=20мм	ш	246,558	16	3,944,928	0.06	440	2	280.66	7,961
2-0102	Балансын хаалт голч d=50мм	ш	360,590	2	721,180	0.01	440	2	280.66	1,539
2-0101	Балансын хаалт голч d=40мм	ш	330,798	4	1,323,192	0.02	440	2	280.66	1,990
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	10.44	54,288	0.01	440	1	216.56	1,124
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бї тээц	кг	2,501	0.98	2,451	0.00	440	1	216.56	106
2-0100	Бємбєлгєн хаалт ф15мм	ш	28,952	68	1,968,736	0.27	440	2	280.66	33,835
2-3039	Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм	ш	40,159	4	160,636	0.08	440	2	280.66	9,444
2-0481	Бємбєлгєн хаалт голч d=50мм	ш	59,772	2	119,544	0.07	440	2	280.66	9,025
2-0481	Бємбєлгєн хаалт голч d=40мм	ш	46,697	4	186,788	0.15	440	2	280.66	18,049
2-0481	Бємбєлгєн хаалт голч d=65мм	ш	84,054	2	168,108	0.07	440	2	280.66	9,025
2-0100	Англи задардаг муфть d=15мм	ш	7,600	136	1,033,600	0.05	440	2	280.66	6,767
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	6.18	43,246	0.01	440	2	280.66	961
1-4212	Арчих материал	кг	400	0.46	185	0	440	1	216.56	45
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4,590	408	1,872,720	0.52	440	3	391.34	89,924
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	4,865	112	544,880	0.19	440	3	391.34	32,013
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	7,895	59	465,805	0.14	440	3	391.34	24,280
2-2029	Ган хоолой, ф80	м	38,556	2	77,112	0.01	440	3	391.34	2,542
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	14,459	48	694,032	0.18	440	3	391.34	31,738
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	10,419	59	614,721	0.18	440	3	391.34	31,392
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	21,206	37	784,622	0.18	440	3	391.34	31,091
2-1455	Ган яндан ф70мм	м	25,410	14	355,740	0.07	440	3	391.34	11,764
2-1789	Гуравлагч 50х20х50	ш	2,439	4	9,756	0.00	440	2	280.66	307
2-1789	Гуравлагч 50х40х50	ш	8,100	2	16,200	0.00	440	2	280.66	154
2-1789	Гуравлагч 40х25х40	ш	2,439	10	24,390	0.01	440	2	280.66	769
2-1789	Гуравлагч 40х40х40	ш	3,640	2	7,280	0.00	440	2	280.66	154
2-1789	Гуравлагч 65х40х65	ш	8,100	2	16,200	0.00	440	2	280.66	154
2-1788	Гуравлагч ф20-ф20-ф20	ш	1,287	2	2,574	0.00	440	2	280.66	143
2-1784	Гуравлагч 15х15х15	ш	1,600	38	60,800	0.01	440	2	280.66	1,685

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1789	Гуравлагч 32x20x32	ш	2,674	8	21,392	0.00	440	2	280.66	615
2-1784	Гуравлагч 25x20x25	ш	2,530	4	10,120	0.00	440	2	280.66	177
2-1789	Гуравлагч 20x15x20	ш	2,100	6	12,600	0.00	440	2	280.66	461
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	550	0.52	286	0	440	1	216.56	56
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	2,800	8	22,400	0.00	440	2	280.66	391
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	16	4,480	0	440	2	280.66	74
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	850	36	30,600	0	440	2	280.66	65
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	600	36	21,600	0	440	2	280.66	35
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	1,200	292	350,400	0.05	440	2	280.66	5,755
2-0100	Н вентиль d=15мм	ш	23,000	18	414,000	0.02	440	2	280.66	2,690
2-1155	Манометр	иж	38,077	2	76,154	0.01	440	2	280.66	1,287
1-0087	Олс	кг	16,000	3.28	52,560	0.00	440	2	280.66	418
2-3138	Отвод ф15мм	ш	2,584	295	762,280	1.07	440	2	280.66	132,240
2-3176	Отвод ф32мм	ш	5,375	6	32,250	0.02	440	2	280.66	2,690
2-3176	Отвод ф25мм	ш	3,258	36	117,288	0.13	440	2	280.66	16,138
2-3138	Отвод ф20мм	ш	3,123	110	343,530	0.4	440	2	280.66	49,310
2-3176	Отвод ф50мм	ш	10,190	10	101,900	0.04	440	2	280.66	4,483
3-4877	Отвод ф40	ш	5,977	22	131,494	0.02	440	2	280.66	2,717
2-3176	Отвод ф65мм	ш	9,568	6	57,408	0.01	440	2	280.66	708
1-0236	Єнгийн будаг	кг	4,000	1.72	6,880	0.00	440	2	280.66	274
	Armstong дулаалга ф15	у/м	2,200	44.02	96,844	0.03	440	3	391.34	5,185
	Armstong дулаалга ф32	у/м	3,390	58	196,620	0.04	440	3	391.34	6,831
	Armstong дулаалга ф25	у/м	2,705	59.07	159,771	0.04	440	3	391.34	6,957
	Armstong дулаалга ф20	у/м	2,368	40	94,720	0.03	440	3	391.34	4,711
	Armstong дулаалга ф50	у/м	12,709	37	470,233	0.03	440	3	391.34	4,358
	Armstong дулаалга ф40	у/м	4,064	48	195,072	0.03	440	3	391.34	5,653
	Armstong дулаалга ф70	у/м	17,168	2.11	36,298	0.02	440	3	391.34	4,150
2-3136	D-15мм термостат	ш	19,700	86	1,694,200	0.1	440	2	280.66	12,850
2-1353	Korado Vk 33 03 14 радиатор	ш	490,752	4	1,963,008	0.21	440	2	280.66	25,413
2-1353	Korado Vk 33 03 12 радиатор	ш	429,410	6	2,576,460	0.31	440	2	280.66	38,120
2-1353	Korado Vk 33 03 10 радиатор	ш	383,400	5	1,917,000	0.26	440	2	280.66	31,767
2-1353	Korado Vk 33 03 20 радиатор	ш	636,444	2	1,272,888	0.1	440	2	280.66	12,707
2-1353	Korado Vk 22 05 14 радиатор	ш	387,000	1	387,000	0.05	440	2	280.66	6,353

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1353	Korado Vk 22 05 12 радиатор	ш	337,500	3	1,012,500	0.15	440	2	280.66	19,060
2-1353	Korado Vk 22 05 10 радиатор	ш	288,000	5	1,440,000	0.26	440	2	280.66	31,767
2-1353	Korado Vk 20 05 06 радиатор	ш	222,372	1	222,372	0.05	440	2	280.66	6,353
2-1353	Korado Vk22 05 05 радиатор	ш	171,000	13	2,223,000	0.35	440	2	280.66	43,746
2-1353	Korado Vk22 05 04 радиатор	ш	157,500	26	4,095,000	0.71	440	2	280.66	87,493
2-1353	Korado Vk22 05 06 радиатор	ш	193,500	10	1,935,000	0.27	440	2	280.66	33,651
2-1353	Korado Vk22 05 08 радиатор	ш	238,500	10	2,385,000	0.51	440	2	280.66	63,533
2-0464	3 гаргалгаатай коллектор ф20	иж	97,865	2	195,730	0.00	440	2	280.66	304
2-0464	2 гаргалгаатай коллектор ф25	иж	145,454	1	145,454	0.00	440	2	280.66	152
2-0464	2 гаргалгаатай коллектор ф20	иж	83,192	1	83,192	0.00	440	2	280.66	152
					56,607,070					**1,214,165**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ/ АВТОЗОГСООЛ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Скоб ф15	ш	1,500	2	3,000	0.01	440	2	280.66	1,235
1-4271	Ус	м3	1,818	1.98	3,592	1.98	2	1	621.48	2,456
2-0100	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт d=15мм	ш	24,282	11	267,102	0.01	440	2	280.66	1,644
2-1441	Термометр	ш	26,992	1	26,992	0.00	440	2	280.66	245
1-0244	Тємрийн хуурай будаг	кг	1,950	0.12	234	0	440	2	280.66	19
2-1129	Хий авагч ф15мм	ш	3,528	9	31,752	0.00	440	2	280.66	392
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	19,000	0.13	2,535	0.00	440	3	391.34	307
2-2715	Шилжвэр ф20-ф25	ш	1,690	2	3,380	0.00	440	2	280.66	482
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.49	11,609	0.00	440	2	280.66	356
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	6.84	35,568	0.01	440	1	216.56	736
2-0100	Балансын хаалт голч d=15мм	ш	196,740	2	393,480	0.01	440	2	280.66	995
2-0101	Балансын хаалт голч d=20мм	ш	246,558	2	493,116	0.01	440	2	280.66	995
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	1.16	6,032	0.00	440	1	216.56	125
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	ш	2,800	5	14,000	0.00	440	2	280.66	579
2-0100	Бємбєлгєн хаалт ф15мм	ш	28,952	12	347,424	0.05	440	2	280.66	5,971
2-3039	Бємбєлгєн хаалт голч d=20м	ш	29,886	8	239,088	0.15	440	2	280.66	18,887
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	2.35	16,464	0.00	440	2	280.66	366
1-4212	Арчих материал	кг	400	0.18	71	0	440	1	216.56	17

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4,590	102	468,180	0.13	440	3	391.34	22,481
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	4,865	58	282,170	0.1	440	3	391.34	16,578
2-1476	Ган яндан ф-108	м	54,675	20	1,093,500	0.26	440	3	391.34	44,769
2-1788	Гуравлагч ф20-ф20-ф20	ш	1,287	4	5,148	0.00	440	2	280.66	286
2-1784	Гуравлагч 15х15х15	ш	1,600	4	6,400	0.00	440	2	280.66	177
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.04	22	0	440	1	216.56	4
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	850	4	3,400	0	440	2	280.66	7
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	600	4	2,400	0	440	2	280.66	4
2-1156	Кронштейн	ш	3,000	33.5	100,500	0.06	440	2	280.66	7,204
2-1155	Манометр	иж	38,077	1	38,077	0.01	440	2	280.66	644
1-0087	Олс	кг	16,000	0.31	4,947	0	440	2	280.66	39
2-3138	Отвод ф15мм	ш	2,584	48	124,032	0.17	440	2	280.66	21,517
2-3138	Отвод ф20мм	ш	3,123	12	37,476	0.04	440	2	280.66	5,379
	Armstong дулаалга ф15	у/м	2,200	102	224,400	0.07	440	3	391.34	12,013
	Armstong дулаалга ф20	у/м	2,368	58	137,337	0.04	440	3	391.34	6,831
					4,423,427					**173,743**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-1,2/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р250*200	ш	29,000	2	58,000	0	440	2	280.66	109
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.07	183	0	440	2	280.66	9
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250х200	м	39,600	26	1,029,600	0.13	440	3	391.34	22,080
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	15.21	50,193	0.02	440	2	280.66	2,122
	Армостронг дулаалга 250х200	у/м	17,750	4.5	79,875	0.05	440	3	391.34	8,833
3-4877	Отвод d 250х200	ш	26,700	2	53,400	0.01	440	2	280.66	988
	Foll лент	м	100	7.92	792	0	440	2	280.66	67
					1,272,043					**34,209**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-3,4,5/

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р150*150	ш	10,300	6	61,800	0.00	440	2	280.66	277
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.2	548	0	440	2	280.66	28
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 150x150	м	32,800	49	1,607,200	0.21	440	3	391.34	36,989
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	19.11	63,063	0.02	440	2	280.66	2,667
	Армостронг дулаалга 150x150	у/м	17,750	6	106,500	0.07	440	3	391.34	11,778
3-4877	Отвод d 150x150	ш	12,000	4	48,000	0.03	440	2	280.66	3,161
	Foil лент	м	100	7.92	792	0	440	2	280.66	67
					1,887,903					**54,968**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-6,7,9,10,11,12,13,14,15,16/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р150*150	ш	10,300	11	113,300	0.00	440	2	280.66	508
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.36	1,004	0	440	2	280.66	52
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 150x150	м	32,800	108	3,542,400	0.47	440	3	391.34	81,527
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	42.12	138,996	0.05	440	2	280.66	5,878
	Армостронг дулаалга 150x150	у/м	17,750	20	355,000	0.23	440	3	391.34	39,259
3-4877	Отвод d 150x150	ш	12,000	12	144,000	0.08	440	2	280.66	9,484
	Foil лент	м	100	26.4	2,640	0.00	440	2	280.66	225
					4,297,340					**136,932**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ЕСС-8,20/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р200*200	ш	23,640	2	47,280	0	440	2	280.66	109
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.07	183	0	440	2	280.66	9
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 200x200	м	30,800	16	492,800	0.07	440	3	391.34	12,078

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2874	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	8.32	27,456	0.01	440	2	280.66	1,161
	Армостронг дулаалга 200x200	у/м	17,750	4	71,000	0.05	440	3	391.34	7,852
3-4877	Отвод d 200x200	ш	18,000	2	36,000	0.01	440	2	280.66	988
	Foil лент	м	100	7.04	704	0	440	2	280.66	60
					675,423					**22,257**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ECC-27/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор p250*150	ш	26,900	1	26,900	0	440	2	280.66	54
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.03	91	0	440	2	280.66	5
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250x150	м	39,600	6	237,600	0.03	440	3	391.34	5,095
2-2874	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	3.51	11,583	0.00	440	2	280.66	490
	Армостронг дулаалга 250x150	у/м	17,750	2	35,500	0.02	440	3	391.34	3,926
3-4877	Отвод d 250x100	ш	19,700	1	19,700	0.00	440	2	280.66	494
	Foil лент	м	100	3.52	352	0	440	2	280.66	30
					331,726					**10,094**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ- /ECC-17,18/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор 300x250	ш	34,600	2	69,200	0.00	440	2	280.66	254
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.07	183	0	440	2	280.66	9
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 300x250	м	39,900	20	798,000	0.13	440	3	391.34	22,646
2-2874	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	14.3	47,190	0.02	440	2	280.66	1,995
	Армостронг дулаалга 300x250	у/м	17,750	4	71,000	0.05	440	3	391.34	7,852
2-2989	Отвод 300x250	ш	26,700	2	53,400	0.01	440	2	280.66	914
					1,038,973					**33,670**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ- /ECC-19,31,35,36,37/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р200*150	ш	21,400	5	107,000	0.00	440	2	280.66	408
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.17	457	0	440	2	280.66	23
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 200х150	м	31,000	24	744,000	0.11	440	3	391.34	18,117
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	10.92	36,036	0.01	440	2	280.66	1,524
	Армостронг дулаалга 200х150	у/м	17,750	10	177,500	0.11	440	3	391.34	19,630
3-4877	Отвод 200х150	ш	19,720	5	98,600	0.01	440	2	280.66	617
					1,163,593					**40,319**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ECC-21-26,28-30,32-34/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р150*150	ш	10,300	12	123,600	0.00	440	2	280.66	554
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.4	1,096	0	440	2	280.66	56
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 150х150	м	32,800	76	2,492,800	0.33	440	3	391.34	57,371
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	29.64	97,812	0.03	440	2	280.66	4,136
	Армостронг дулаалга 150х150	у/м	17,750	24	426,000	0.27	440	3	391.34	47,111
3-4877	Отвод d 150х150	ш	12,000	13	156,000	0.08	440	2	280.66	10,274
	Foil лент	м	100	31.68	3,168	0.00	440	2	280.66	270
					3,300,476					**119,773**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ECC-38-44/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р150*150	ш	10,300	7	72,100	0.00	440	2	280.66	323
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.23	639	0	440	2	280.66	33
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 150х150	м	32,800	18	590,400	0.08	440	3	391.34	13,588

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2874	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	7.02	23,166	0.01	440	2	280.66	980
	Армостронг дулаалга 150x150	у/м	17,750	14	248,500	0.16	440	3	391.34	27,481
3-4877	Отвод d 150x150	ш	12,000	7	84,000	0.04	440	2	280.66	5,532
	Foil лент	м	100	18.48	1,848	0.00	440	2	280.66	157
					1,020,653					**48,095**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-1 /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Сэнс remak rp50-25/22-4d	ш	0	1	0	0.22	440	2	280.66	27,267
1-3884	Салхивчийн тор p150	ш	10,300	3	30,900	0.00	440	2	280.66	139
1-3884	Салхивчийн тор p200	ш	19,600	6	117,600	0.00	440	2	280.66	277
1-4271	Ус	м3	1,818	0.00	6	0.00	2	1	621.48	4
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.01	292	0.02	20	1	323.62	129
2-3007	Тэгш өнцөгт огтлолтой гуравлагч 400*200-200*200-400*200 мм	ш	36,000	1	36,000	0.01	440	2	280.66	1,523
2-3007	Тэгш өнцөгт огтлолтой гуравлагч 300*200-150*150-400*200 мм	ш	30,900	3	92,700	0.04	440	2	280.66	4,568
2-3007	Тэгш өнцөгт огтлолтой гуравлагч 250*200-200*200-250*200 мм	ш	27,640	2	55,280	0.02	440	2	280.66	3,045
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.3	822	0	440	2	280.66	42
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой 400x200	м	49,900	12	598,800	0.08	440	3	391.34	13,588
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150	м	30,800	2	61,600	0.01	440	3	391.34	1,132
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой 300x200	м	38,400	14	537,600	0.08	440	3	391.34	13,210
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой 250x200	м	39,600	8	316,800	0.04	440	3	391.34	6,794
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой 200x200	м	30,800	11	338,800	0.05	440	3	391.34	8,304
2-1789	Шилжвэр 400x200-500x200	ш	50,300	2	100,600	0.00	440	2	280.66	154
1-0060	Барилгын бї х төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	25,366	0.28	7,102	0	440	2	280.66	39
2-2874	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	29.64	97,812	0.03	440	2	280.66	4,136

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Армостронг дулаалга 500x200	у/м	17,750	7	124,250	0.08	440	3	391.34	13,741
2-3269	Зєєлєн холбоос	ш	16,100	2	32,200	0.02	440	2	280.66	2,707
3-4877	Отвод 400x200	ш	31,400	2	62,800	0.00	440	2	280.66	247
3-4877	Отвод 300x200	ш	29,000	2	58,000	0.00	440	2	280.66	321
3-4877	Отвод 200x200	ш	21,000	4	84,000	0.01	440	2	280.66	642
	Foll лент	м	100	9.24	924	0	440	2	280.66	79
					2,754,888					**102,087**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-2 /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Сэнс I=2800м3/цаг n=1450эр/мин, пу=1.4 квт 400в remak гр60-30/28-4d	ш	0	1	0	0.22	440	2	280.66	27,267
1-4271	Ус	м3	1,818	0.00	6	0.00	2	1	621.48	4
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.01	292	0.02	20	1	323.62	129
2-3007	Тэгш єнцєгт огтлолтой гуравлагч 400*200-600*200-600*300 мм	ш	38,000	2	76,000	0.02	440	2	280.66	3,045
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 400x200	м	49,900	6	299,400	0.04	440	3	391.34	6,794
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 600x250	м	58,600	15	879,000	0.12	440	3	391.34	19,816
2-1789	Шилжвэр 400x200-500x200	ш	50,300	1	50,300	0	440	2	280.66	77
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	25,366	0.28	7,102	0	440	2	280.66	39
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	20.28	66,924	0.02	440	2	280.66	2,830
	Армостронг дулаалга 600x200	у/м	17,750	9	159,750	0.1	440	3	391.34	17,667
2-3269	Зєєлєн холбоос	ш	16,100	2	32,200	0.02	440	2	280.66	2,707
3-4877	Отвод 400x200	ш	31,400	2	62,800	0.00	440	2	280.66	247
3-4877	Отвод 600x200	ш	49,300	2	98,600	0.00	440	2	280.66	321
	Foll лент	м	100	11.88	1,188	0	440	2	280.66	101
					1,733,562					**81,043**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-3 /

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р250*200	ш	29,000	6	174,000	0.00	440	2	280.66	326
1-4271	Ус	м3	1,818	0.00	6	0.00	2	1	621.48	4
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.01	292	0.02	20	1	323.62	129
2-3007	Тэгш єнцєгт оглолтой гуравлагч 300*200-150*150-400*200 мм	ш	30,900	5	154,500	0.06	440	2	280.66	7,613
2-3007	Тэгш єнцєгт оглолтой гуравлагч 250*200-200*200-250*200 мм	ш	27,640	2	55,280	0.02	440	2	280.66	3,045
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.2	548	0	440	2	280.66	28
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 500x200	м	27,600	2	55,200	0.02	440	3	391.34	2,642
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 300x200	м	38,400	12	460,800	0.07	440	3	391.34	11,323
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250x200	м	39,600	5	198,000	0.02	440	3	391.34	4,246
2-2715	Шилжї ї лэг 500*200-600*300	ш	17,058	1	17,058	0.00	440	2	280.66	241
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	12.81	42,257	0.01	440	2	280.66	1,787
	Армостронг дулаалга 300x300	у/м	17,750	3.5	62,125	0.04	440	3	391.34	6,870
2-0259	Дээврийн сэнс remak rs56-35/-4d	ш	7,465,400	1	7,465,400	0.22	440	2	280.66	27,267
2-2989	Отвод 500x200	ш	37,600	1	37,600	0.00	440	2	280.66	169
	Foll лент	м	100	4.62	462	0	440	2	280.66	39
					8,723,527					**65,730**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / АСС-4,5,8,9/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0259	Сэнс I-150м3/цаг n-1950эр/мин ny-0.03квт Vent tt pro 125	ш	465,400	5	2,327,000	1.1	440	2	280.66	136,333
2-1350	Сэнстэй решётка 40вт	ш	56,000	5	280,000	0.02	440	2	280.66	2,450
1-3884	Салхивчийн тор р150*150	ш	10,300	10	103,000	0.00	440	2	280.66	462
1-4271	Ус	м3	1,818	0.02	31	0.02	2	1	621.48	21
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.07	1,458	0.1	20	1	323.62	643

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3007	Тэгш єнцєгт оглолтой гуравлагч 150*150-150*150-150*150мм	ш	21,470	18	386,460	0.22	440	2	280.66	27,407
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.33	913	0	440	2	280.66	47
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 150x150	м	32,800	67	2,197,600	0.29	440	3	391.34	50,577
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250x150	м	39,600	22	871,200	0.11	440	3	391.34	18,683
2-1789	Шилжвэр 150x150-ф125	ш	30,300	10	303,001	0.01	440	2	280.66	769
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	37.57	123,981	0.04	440	2	280.66	5,243
	Армостронг дулаалга 150x150	у/м	17,750	16	284,000	0.18	440	3	391.34	31,407
3-4877	Отвод d 150x150	ш	12,000	20	240,000	0.13	440	2	280.66	15,807
	Foll лент	м	100	21.12	2,112	0.00	440	2	280.66	180
					7,120,756					**290,030**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ACC-6,7/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0259	Сэнс I-150м3/цаг n-1950эр/мин ny-0.03квт Vent tt pro 125	ш	465,400	2	930,800	0.44	440	2	280.66	54,533
1-3884	Салхивчийн тор p150*150	ш	10,300	6	61,800	0.00	440	2	280.66	277
1-4271	Ус	м3	1,818	0.01	12	0.01	2	1	621.48	8
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.03	583	0.04	20	1	323.62	257
2-3007	Тэгш єнцєгт оглолтой гуравлагч 150*150-150*150-150*150мм	ш	21,470	7	150,290	0.09	440	2	280.66	10,658
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.2	548	0	440	2	280.66	28
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 150x150	м	32,800	45	1,476,000	0.2	440	3	391.34	33,970
2-1789	Шилжвэр 150x150-ф125	ш	30,300	4	121,200	0.00	440	2	280.66	307
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	17.55	57,915	0.02	440	2	280.66	2,449
	Армостронг дулаалга 150x150	у/м	17,750	2	35,500	0.02	440	3	391.34	3,926
3-4877	Отвод d 150x150	ш	12,000	4	48,000	0.03	440	2	280.66	3,161
	Foll лент	м	100	2.64	264	0	440	2	280.66	22

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2,882,912 109,599

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АОС-1 /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Сэнс l-940м3/цаг, h-230па n-1420эр/мин ny-0.3квт remak rp40-20/20-4d	ш	0	1	0	0.22	440	2	280.66	27,267
1-3884	Салхивчийн тор p200	ш	19,600	4	78,400	0.00	440	2	280.66	185
1-4271	Ус	м3	1,818	0.00	6	0.00	2	1	621.48	4
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.01	292	0.02	20	1	323.62	129
2-3007	Тэгш єнцєгт огтлолтой гуравлагч 250*200-200*200-250*200 мм	ш	27,640	4	110,560	0.05	440	2	280.66	6,091
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.17	457	0	440	2	280.66	23
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250x200	м	39,600	10	396,000	0.05	440	3	391.34	8,492
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 200x200	м	30,800	4	123,200	0.02	440	3	391.34	3,020
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	25,366	0.28	7,102	0	440	2	280.66	39
2-2874	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	7.93	26,169	0.01	440	2	280.66	1,107
	Армостронг дулаалга 400x200	у/м	17,750	4	71,000	0.05	440	3	391.34	7,852
1-3884	Гадна сараалж p250*200	ш	32,610	1	32,610	0	440	2	280.66	54
2-3269	Зєєлєн холбоос	ш	16,100	2	32,200	0.02	440	2	280.66	2,707
3-4877	Отвод 250x200	ш	24,740	2	49,480	0.00	440	2	280.66	321
	Foll лент	м	100	5.28	528	0	440	2	280.66	45

928,004 57,335

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АОС-2 /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Сэнс l-2100м3/цаг, h-400па n-1450эр/мин ny-1.004вт remak rp50-30/25-4d	ш	0	1	0	0.02	440	2	280.66	2,727
1-3884	Салхивчийн тор p250*200	ш	29,000	6	174,000	0.00	440	2	280.66	326

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	0.00	6	0.00	2	1	621.48	4
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.01	292	0.02	20	1	323.62	129
2-3007	Тэгш өнцөгт оглолтой гуравлагч 400*200-200*250-500*020 мм	ш	38,000	2	76,000	0.02	440	2	280.66	3,045
2-3007	Тэгш өнцөгт оглолтой гуравлагч 300*200-150*150-400*200 мм	ш	30,900	2	61,800	0.02	440	2	280.66	3,045
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.23	639	0	440	2	280.66	33
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой 500x200	м	27,600	15	414,000	0.12	440	3	391.34	19,816
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой 400x200	м	49,900	7	349,300	0.05	440	3	391.34	7,926
2-2960	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой 300x200	м	38,400	6	230,400	0.03	440	3	391.34	5,662
2-2715	Шилжүүлэг 500*200-600*300	ш	17,058	4	68,232	0.01	440	2	280.66	963
2-1789	Шилжвэр 400x200-500x200	ш	50,300	2	100,600	0.00	440	2	280.66	154
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	25,366	0.28	7,102	0	440	2	280.66	39
2-2874	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	23.01	75,933	0.03	440	2	280.66	3,211
	Армостронг дулаалга 500x300	у/м	17,750	3.5	62,125	0.04	440	3	391.34	6,870
1-3884	Гадна сараалж 500x200	ш	37,939	1	37,939	0.00	440	2	280.66	182
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	16,100	2	32,200	0.02	440	2	280.66	2,707
2-2989	Отвод 500x200	ш	37,600	2	75,200	0.00	440	2	280.66	338
	Foil лент	м	100	4.62	462	0	440	2	280.66	39
					1,766,230					**57,217**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **101,928,506** **2,651,266**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	1.02	40,590	41,402
6008	Хоолой тайрах машин	17.23	2,720	46,860
11004	Цахилгаан єрєм	52.08	2,531	131,814
2028	Автокран 5тн	1.34	43,200	57,889
	Автомашин	58.89	13,800	812,648
3033	Гагнуурын аппарат	31.38	19,064	598,171

1,688,785

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ/ АВТОЗОГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.42	43,200	18,272
	Автомашин	15.47	13,800	213,466
3033	Гагнуурын аппарат	3.42	19,064	65,275

297,013

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.2	43,200	8,681
	Автомашин	0.01	13,800	167

8,849

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.26	43,200	11,239
	Автомашин	0.02	13,800	239

11,478

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.57	43,200	24,560
	Автомашин	0.04	13,800	527

25,087

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.11	43,200	4,835
	Автомашин	0.01	13,800	107

4,942

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.05	43,200	2,055
	Автомашин	0.00	13,800	48

2,102

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ-

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.19	43,200	8,173
	Автомашин	0.01	13,800	165

8,338

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ-

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.15	43,200	6,572
	Автомашин	0.02	13,800	218

6,790

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.41	43,200	17,688
	Автомашин	0.03	13,800	443

18,131

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.11	43,200	4,584
	Автомашин	0.01	13,800	171

4,756

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.4	43,200	17,403
	Автомашин	0.05	13,800	717

18,119

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.26	43,200	11,322
	Автомашин	0.04	13,800	557

11,878

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.18	43,200	7,719
	Автомашин	0.04	13,800	523

8,242

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.53	43,200	22,681
	Автомашин	0.18	13,800	2,467

25,148

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.24	43,200	10,368
	Автомашин	0.07	13,800	903

11,271

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.11	43,200	4,902
	Автомашин	0.04	13,800	484

5,387

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.31	43,200	13,511
	Автомашин	0.05	13,800	630

14,141

НИЙТ ДЇ Н: 2,170,458

НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Үндэслэл	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
19-260-05	Сэнс remak rp50-25/22-4d	ш	1	3,248,055	3,248,055
19-260-05	Сэнс l=2800м3/цаг n=1450эр/мин, ny=1.4 квт 400в remak rp60-30/28-4d	ш	1	4,038,780	4,038,780
19-260-05	Сэнс l-940м3/цаг, h-230па n-1420эр/мин ny-0.3квт remak rp40-20/20-4d	ш	1	2,076,160	2,076,160
19-260-05	Сэнс l-2100м3/цаг, h-400па n-1450эр/мин ny-1.004вт remak rp50-30/25-4d	ш	1	3,785,400	3,785,400

13,148,395

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	27,779,661
2	Материал	48,525,946
3	Тээвэр	1,750,733
4	Машин ашиглалт	823,065
	Шууд зардлын дүн	78,879,405
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	10,261,219
6	Ашиг / 15%/	13,371,094
	Барилга угсралтын ажлын дүн	102,511,718
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	21,797,305
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	124,309,023
8	НӨАТ 10%	12,430,902
9	Нормчлолын сан 0.18%	223,756
	Дүн	136,963,681
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2,486,180
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,243,090
	Дүн	140,692,952
13	Магадлашгүй ажил 2 %	2,486,180
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	143,179,133

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Усан хангамжийн ажил	66,418,079	18,956,132	30,284,721	738,404	773,600	7,001,994	8,663,228
2	Бохир усны ажил	30,774,717	6,941,684	16,402,263	5,421	847,145	2,564,111	4,014,094
3	Зоорийн давхрын бохир усны ажил	3,558,758	1,226,546	1,219,805	74,934	120,226	453,060	464,186
4	Борооны усны ажил	1,760,165	655,299	619,158	4,306	9,762	242,054	229,587
	НИЙТ ДЇ Н:	102,511,718	27,779,661	48,525,946	823,065	1,750,733	10,261,219	13,371,094

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хєнгєн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	200	3.2 / 2	.8 / .62	160.72 / 124.6	9647 / 7974	1550466 / 993560	2,544,026
38-330-12	Dn20мм хуванцар хоолойн хамгаалалтын бї рхэвч	м	200	3.0 / 2	.12 / .00	23.8 / .2	9412 / 7974	224006 / 1595	225,600
16-110-04	Булангийн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	70	3.6 / 2	1.49 / .02	104.33 / 1.47	10118 / 7974	1055591 / 11722	1,067,312
16-072-04	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	58	3.6 / 2	.53 / .08	30.64 / 4.81	10118 / 7974	310030 / 38387	348,417
16-072-04	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	36	3.6 / 2	.53 / .08	19.02 / 2.99	10118 / 7974	192432 / 23826	216,259
16-072-04	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15	3.6 / 2	.53 / .08	7.92 / 1.25	10118 / 7974	80180 / 9928	90,108
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40	3.6 / 2	.65 / .03	26 / 1.24	10118 / 7974	263068 / 9888	272,956
16-072-07	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	44	3.6 / 2	.77 / .04	34.08 / 1.94	10118 / 7974	344801 / 15438	360,239
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах	м2	46.57	3.8 / 2	.51 / .01	23.7 / .45	10353 / 7974	245409 / 3602	249,011
16-110-04	Бємбєлгєн хаах винтель ф16мм	ш	21	3.6 / 2	1.49 / .02	31.3 / .44	10118 / 7974	316677 / 3517	320,194
16-110-04	Бємбєлгєн хаах винтель ф20мм.	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
16-110-04	Бємбєлгєн хаах винтель ф25мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60,989
16-110-08	Хаалт тавих d=70мм	ш	7	3.6 / 2	2.66 / .11	18.63 / .76	10118 / 7974	188503 / 6028	194,532
16-110-04	Даралт Бууруулагч d15мм байрлуулах.	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	10118 / 7974	15080 / 167	15,247
16-140-07	Ї л буцаах клапан d=70мм байрлуулах	ш	4	3.1 / 2	5.01 / .23	20.04 / .91	9530 / 7974	190977 / 7240	198,218
16-140-04	Ї л буцаах клапан d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .03	2.97 / .06	10118 / 7974	30097 / 478	30,575
18-140-05	Монометр	ш	9	4.0 / 2	.45 / .02	4.08 / .17	10589 / 7974	43190 / 1364	44,554
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	10589 / 7974	9598 / 110	9,708
16-170-04	Ус хэмжигч ф20мм угсрах	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01	10353 / 7974	107244 / 8086	115,329
16-170-04	Ус хэмжигч ф40мм угсрах	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01	10353 / 7974	107244 / 8086	115,329
16-170-04	Ус хэмжигч ф15мм угсрах	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01	10353 / 7974	107244 / 8086	115,329
18-090-09	Автомат хий гаргагч ф15 тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / .05	2.7 / .05	10118 / 7974	27304 / 407	27,711
16-110-04	Юї лэх кран d=15мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60,989
16-110-04	Юї лэх кран d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
18-060-04	Хї йтэн усны єргєлтийн насос суурилуулах L-10.43м3/цаг, N-1.5квт, H-24.0м U-380В CRE-10-4	ш	2	3.5 / 2	18.4 / .59	36.79 / 1.18	10000 / 7974	367916 / 9441	377,357
18-130-08	Ус зєєлрї ї лэгч угсрах ф25мм Р.Т.Н	ш	1	4.0 / 2	5.61 / .11	5.61 / .11	10589 / 7974	59441 / 907	60,349
18-130-08	Ус зєєлрї ї лэгч угсрах ф40мм Р.Т.Н	ш	1	4.0 / 2	5.61 / .11	5.61 / .11	10589 / 7974	59441 / 907	60,349

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Уян шланг байрлуулах	ш	20	3.6 / 2	1.49 / .02	29.81 / .42	10118 / 7974	301597 / 3349	304,946
17-030-06	Мойкны ус холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757
17-030-09	Шї ршї ї рийн холигч байрлуулах	1ш	6	3.8 / 2	1.26 / .01	7.54 / .04	10353 / 7974	78057 / 316	78,373
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	18	3.8 / 2	.93 / .02	16.69 / .36	10353 / 7974	172750 / 2871	175,621
16-150-04	Галын кран шлангийн урт е=20м d=50мм тавих	ком	8	3.6 / 2	3.45 / .15	27.62 / 1.2	10118 / 7974	279467 / 9569	289,036
16-150-04	Услах кран шланкийн урт 70м голч 25мм тавих	ком	1	3.6 / 2	3.45 / .15	3.45 / .15	10118 / 7974	34933 / 1196	36,130
16-260-04	Гарант-5 МПП	ш	19	4.1 / 2	7.2 / .57	136.79 / 10.83	10693 / 7974	1462741 / 86358	1,549,100

Нийт Хї н/цаг: 832.14 / 159.09 *Ї ндсэн цалин:*	9,684,640
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,646,389
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,583,317
Нийт цалин:	14,914,345
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	2,013,437
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,028,351
Ажиллах хї чний зардал:	**18,956,132**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	38	4.0 / 2	.94 / .00	35.57 / .05	10589 / 7974	376630 / 430	377,060
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	100	4.0 / 2	.87 / .01	86.83 / .52	10589 / 7974	919443 / 4146	923,589
17-010-11	Шалгах таг ф100мм тавих	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / .11	11.54 / .44	10589 / 7974	122155 / 3477	125,631
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф50мм тавих	1ш	7	4.0 / 2	2.88 / .11	20.19 / .76	10589 / 7974	213771 / 6084	219,855
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф100мм тавих	1ш	8	4.0 / 2	2.88 / .11	23.07 / .87	10589 / 7974	244309 / 6953	251,263
18-140-07	Шилжвэр тавих ф50х100	ш	9	3.7 / 2	.18 / .01	1.59 / .04	10236 / 7974	16324 / 359	16,683
17-010-11	Трап / Ф-50мм/	1ш	6	4.0 / 2	2.88 / .11	17.3 / .65	10589 / 7974	183232 / 5215	188,447
17-010-11	Трап / голч-100мм/	1ш	2	4.0 / 2	2.88 / .11	5.77 / .22	10589 / 7974	61077 / 1738	62,816
17-010-07	Мойка 2 эргэлттэй сифоны хамт	1ш	1	4.0 / 2	3 / .14	3 / .14	10589 / 7974	31738 / 1108	32,847
17-040-06	Суултуур байрлуулах	1ком	16	4.0 / 2	4.15 / .2	66.41 / 3.17	10589 / 7974	703262 / 25262	728,524
17-050-04	Хєтєвч сифоны хамт	1ш	4	4.0 / 2	2.11 / .07	8.45 / .29	10589 / 7974	89435 / 2341	91,776
17-010-06	Шаазан угаагуур тавих	1ш	18	4.0 / 2	2.38 / .14	42.83 / 2.5	10589 / 7974	453499 / 19951	473,450
19-140-04	Малгайвч ф100мм угсрах	ш	2	3.0 / 2	.55 / .11	1.11 / .21	9412 / 7974	10402 / 1690	12,093
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх ф100 б-50мм.	м2	7.94	3.8 / 2	.51 / .01	4.04 / .08	10353 / 7974	41841 / 614	42,455

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хї н/цаг: 327.69 / 9.95 *Ї ндсэн цалин:*	3,546,489
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	602,903
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,312,201
Нийт цалин:	5,461,593
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	737,315
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	742,777
Ажиллах хї чний зардал:	**6,941,684**

ЗООРИЙН ДАВХРЫН БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	7	3.5 / 2	1.24 / .07	8.71 / .48	10000 / 7974	87052 / 3851	90,903
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	9	3.7 / 2	1.03 / .03	9.28 / .28	10236 / 7974	94961 / 2225	97,186
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07	10118 / 7974	17237 / 574	17,811
16-110-06	Vл буцаах клапан d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.56 / .04	1.56 / .04	10118 / 7974	15778 / 327	16,105
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх ф100 б-50мм	м2	3.47	3.8 / 2	.51 / .01	1.77 / .03	10353 / 7974	18286 / 268	18,554
18-060-04	Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах Unilift AP12.40.04.1, N= 0,7квт H=6.0m	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59	10000 / 7974	183958 / 4721	188,679
17-080-04	Нөөцийн сав 800*500*1000h 0.4м3	1ком	1	3.4 / 2	17.57 / 2.98	17.57 / 2.98	9883 / 7974	173662 / 23739	197,401

Нийт Хї н/цаг: 58.98 / 4.48 *Ї ндсэн цалин:*	626,639
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	106,529
Нэмэгдэл цалин 37% :	231,856
Нийт цалин:	965,024
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	130,278
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	131,243
Ажиллах хї чний зардал:	**1,226,546**

БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	33	4.0 / 2	.87 / .01	28.65 / .17	10589 / 7974	303416 / 1368	304,784
21-150-04	Юї лї ї р d = 100мм	ш	3	3.3 / 2	.71 / .38	2.13 / 1.15	9765 / 7974	20820 / 9186	30,006

Нийт Хї н/цаг: 30.79 / 1.32 *Ї ндсэн цалин:*	334,790
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	56,914
Нэмэгдэл цалин 37% :	123,872
Нийт цалин:	515,577
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	69,603
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	70,119
Ажиллах хї чний зардал:	**655,299**
Бї гд хї н/цаг: ***1249.6 / 174.85*** **Бї гд цалин:**	***14,192,558***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,412,735**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**5,251,246**
Нийт цалин:	**21,856,539**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**2,950,633**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,972,489**
Ажиллах хї чний зардал:	**27,779,661**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4091	Скоб ф 20мм	ш	1,764	39	68,796	0.00	440	2	280.66	144
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.94	1,319	0.00	440	2	280.66	150
2-4006	Уян шланк ф15	ш	7,202	20	144,040	0.01	440	1	216.56	953
1-4271	Ус	м3	1,818	2.79	5,072	2.79	2	1	621.48	3,468
2-1437	Ус хэмжигч ф15мм	ш	56,243	1	56,243	0.01	440	2	280.66	1,261
2-1437	Ус хэмжигч ф32мм	ш	306,347	1	306,347	0.01	440	2	280.66	1,261
2-1437	Ус хэмжигч ф20мм	ш	105,577	1	105,577	0.01	440	2	280.66	1,261
2-3200	Ус зєєлрї ї лэгч ф25 p.t.h 40	ш	1,650,000	1	1,650,000	0.09	440	2	280.66	11,703
2-3200	Ус зєєлрї ї лэгч p.t.h 40	ш	2,840,000	1	2,840,000	0.09	440	2	280.66	11,703
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	3,500	9	31,500	0.01	440	2	280.66	1,260
2-1441	Термометр-тсвб	ш	26,992	2	53,984	0.00	440	2	280.66	490
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	150	40.4	6,061	0	440	2	280.66	9
2-2819	Хуванцар хоолойн дулаалга dn20	м	900	206	185,400	0.03	440	3	391.34	5,321
	Хуванцар гуравлагч 20х20	ш	2,600	58	150,800	0.00	440	2	280.66	405
2-1428	Холигч	иж	95,000	19	1,805,000	0.08	440	2	280.66	9,723
	Хоолойн бэхэлгээ ф20	ш	300	100	30,000	0.00	440	2	280.66	140
2-0481	Хаалт ф-70	ш	205,460	7	1,438,220	0.26	440	2	280.66	31,586
Т/Т	Хї йтэн усны єргєлтийн насос l-10.43м3/цаг, n-1.5квт, h-24.0м u-380в cre-10-4	ш	0	2	0	0.05	440	2	280.66	5,809
2-3043	Фланц ф-70	ш	14,388	14	201,432	0.06	440	2	280.66	7,761
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	200	80,000	0	440	2	280.66	70
	Ф15мм хоолойн бэхэлгээ	ш	270	29	7,830	0	440	2	280.66	40
	Ф25 мм бєгж	ш	550	200	110,000	0.03	440	2	280.66	3,349
	Ф25мм хоолойн бэхэлгээ	ш	270	8	2,160	0	440	2	280.66	11
2-1470	Ф20 мм х.цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,800	200	560,000	0.02	440	3	391.34	3,444
	Ф20мм хоолойн бэхэлгээ	ш	270	18	4,860	0	440	2	280.66	25
	Ф50мм хоолойн бэхэлгээ	ш	450	20	9,000	0	440	2	280.66	28
	Ф70мм хомутан бэхэлгээ	ш	2,800	22	61,600	0	440	2	280.66	31
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	11,070	15	166,050	0.04	440	3	391.34	6,354
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф15мм	м	6,030	58	349,740	0.14	440	3	391.34	24,568
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф20мм	м	7,830	36	281,880	0.09	440	3	391.34	15,249

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф50мм	м	20,925	40	837,000	0.17	440	3	391.34	29,892
2-1463	Цайрдсан ган хоолой ф70мм	м	29,025	44	1,277,100	0.32	440	3	391.34	54,550
2-3180	Шилжвэр ф25xdn32мм	ш	800	14	11,200	0.01	440	2	280.66	879
2-3180	Шилжвэр ф65xdn50мм	ш	800	7	5,600	0.00	440	2	280.66	439
2-1443	Шї ршї ї рийн холигч	иж	215,548	6	1,293,288	0.03	440	2	280.66	3,586
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	15.4	71,841	0.02	440	2	280.66	2,206
1-4560	Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60	кг	5,200	10.64	55,328	0.01	440	1	216.56	1,146
1-4552	Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70	кг	5,200	8.82	45,864	0.01	440	1	216.56	950
2-0100	Юї лэх кран d=15мм	ш	7,600	4	30,400	0.00	440	2	280.66	598
2-0100	Юї лэх кран d=25мм	ш	9,800	2	19,600	0.00	440	2	280.66	299
2-0100	Булангийн хаалт голч d=20мм	ш	23,450	70	1,641,500	0.28	440	2	280.66	34,831
2-0100	Бємбєлгєн хаах винтель ф16мм	ш	11,145	21	234,045	0.04	440	2	280.66	5,491
2-0100	Бємбєлгєн хаах винтель ф25мм	ш	20,111	4	80,444	0.01	440	2	280.66	1,046
2-0100	Бємбєлгєн хаах винтель ф20мм	ш	17,122	2	34,244	0.00	440	2	280.66	523
2-0427	Автомат хий гаргагч ф15	ш	20,200	1	20,200	0.01	440	2	280.66	1,081
2-1375	Галын хоолой д-25мм (шланк)	м	2,500	70	175,000	0.1	440	2	280.66	12,880
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	18	90,000	0.01	440	2	280.66	1,183
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	10,000	9	90,000	0.00	440	2	280.66	443
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	15,000	9	135,000	0.01	440	2	280.66	1,759
1-4377	Галын хайрцаг 180x600x900	ш	110,000	18	1,980,000	1.93	440	2	280.66	238,287
1-4377	Галын хайрцаг 200x950x1500h	ш	321,000	8	2,568,000	0.86	440	2	280.66	105,905
2-0038	Галын вентиль	ш	13,500	9	121,500	0.04	440	2	280.66	4,572
2-1375	Галын кран шлангийн урт е=20м d=50мм	м	6,000	160	960,000	0.02	440	2	280.66	2,944
2-3173	Гарант-5 мпп	ш	149,000	19	2,831,000	0.07	440	2	280.66	8,858
2-0100	Даралт бууруулагч d15мм	ш	57,200	1	57,200	0.00	440	2	280.66	498
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	14	3,920	0	440	2	280.66	64
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	1,200	200	240,000	0.03	440	2	280.66	3,942
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,077	9	342,693	0.05	440	2	280.66	5,793
	Полиуретан дулаалга ф15	у/м	5,000	58	290,000	0.02	440	3	391.34	3,036
	Полиуретан дулаалга ф25	м	6,296	15	94,440	0.01	440	3	391.34	1,162
	Полиуретан дулаалга ф20	у/м	5,390	36	194,040	0.02	440	3	391.34	4,240
	Полиуретан дулаалга ф50	у/м	10,666	40	426,640	0.03	440	3	391.34	4,711
	Полиуретан дулаалга ф70	у/м	13,703	44	602,932	0.03	440	3	391.34	5,182

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0087	Олс	кг	16,000	0.13	2,064	0	440	2	280.66	16
2-3176	Отвод ф15мм	ш	2,584	26	67,184	0.09	440	2	280.66	11,655
2-3176	Отвод ф25мм	ш	3,258	10	32,580	0.04	440	2	280.66	4,483
2-3176	Отвод ф20мм	ш	3,123	8	24,984	0.03	440	2	280.66	3,586
2-3176	Отвод ф50мм	ш	10,190	11	112,090	0.04	440	2	280.66	4,931
2-3176	Отвод ф70мм	ш	17,672	10	176,720	0.04	440	2	280.66	4,483
3-4877	Отвод dn 20	ш	4,078	118	481,204	0.01	440	2	280.66	1,457
3-4877	Отвод dn 20 /гадна резватай/ ppr	ш	15,000	70	1,050,000	0.01	440	2	280.66	778
2-0926	Ї л буцаах клапан ф-15мм	ш	31,200	2	62,400	0.02	440	2	280.66	2,490
2-0929	Ї л буцаах клапан ф-70мм	ш	175,641	4	702,564	0.4	440	2	280.66	49,169
					30,284,721					**773,600**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	397,856	16	6,365,696	0.64	440	2	280.66	78,540
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	1.85	2,224	0.00	440	2	280.66	295
2-1136	Уян холбоос	ш	7,067	16	113,072	0.02	440	2	280.66	2,707
2-1447	Трап ф100	ш	26,756	2	53,512	0.01	440	2	280.66	1,793
2-1447	Трап ф-50мм	ш	19,988	6	119,928	0.01	440	2	280.66	1,793
2-2625	Тэгш гуравлагч 50*50 мм	ш	1,470	8	11,760	0.00	440	2	280.66	215
2-2634	Тэгш гуравлагч 50*100 мм	ш	4,500	3	13,500	0	440	2	280.66	122
2-2625	Тэгш гуравлагч 100*100 мм	ш	3,670	11	40,370	0.00	440	2	280.66	447
2-2636	Ташуу гуравлагч 50*50 мм	ш	5,286	8	42,288	0.01	440	2	280.66	697
2-2636	Ташуу гуравлагч 100*100 мм	ш	8,518	23	195,914	0.02	440	2	280.66	2,004
1-4524	Тємрийн будгийн шаваас	кг	1,500	0.2	300	0	440	1	216.56	23
2-1129	Хуванцар бэхэлгээ ф100	ш	1,616	41	66,256	0	440	2	280.66	64
2-1129	Хуванцар бэхэлгээ ф50	ш	1,302	19	24,738	0	440	2	280.66	27
2-1312	Ханын хєтєвч	иж	115,400	4	461,600	0.06	440	2	280.66	7,647
2-1447	Цэвэрлэгээ ф100мм	ш	12,800	8	102,400	2.66	440	2	280.66	328,731
2-1447	Цэвэрлэгээ ф50мм	ш	9,860	7	69,020	2.33	440	2	280.66	287,640
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2,800	1.33	3,724	0.00	440	2	280.66	186
2-1129	Шилжвэр ф50х100	ш	6,200	9	55,800	0	440	2	280.66	42

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1447	Шалгах таг ф100мм	ш	9,800	4	39,200	0.03	440	2	280.66	3,586
2-1524	Шаазан угаагуур, 600x450x150 хэмжээтэй	иж	329,132	18	5,924,376	0.61	440	2	280.66	75,414
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.14	653	0	440	2	280.66	20
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15,000	102	1,530,000	0.15	440	3	391.34	25,116
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5,500	38.76	213,180	0.01	440	3	391.34	1,669
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	28.55	94,228	0.03	440	2	280.66	3,985
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	0.64	1,024	0	440	2	280.66	82
	Грамошка резин хоолой ф100мм	ш	7,000	16	112,000	0.02	440	2	280.66	2,015
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	2.05	16,400	0.00	440	2	280.66	261
1-0128	Дюбель	кг	500	0.8	400	0	440	2	280.66	112
2-3176	Колено <90 ф100мм	ш	3,600	10	36,000	0.00	440	2	280.66	314
2-3176	Колено <90 ф50мм	ш	2,800	30	84,000	0.04	440	2	280.66	4,483
2-0584	Малгайвч ф100	ш	40,000	2	80,000	0.1	440	2	280.66	11,825
2-1529	Мойка	иж	55,000	1	55,000	0.00	440	2	280.66	255
1-1015	Полиуретан дулаалга ф100	м	17,315	17	294,355	0.01	440	3	391.34	1,762
1-0087	Олс	кг	16,000	0.08	1,344	0	440	2	280.66	11
2-1129	Отвод ф100	ш	4,000	38	152,000	0.01	440	2	280.66	1,242
2-1129	Отвод ф50	ш	2,000	13	26,000	0.02	440	2	280.66	2,023
					16,402,263					**847,145**

ЗООРИЙН ДАВХРЫН БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.89	1,623	1.08	2	1	621.48	1,809
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.00	53	0.00	20	1	323.62	24
2-0870	Ул буцах клапан ф-50мм	ш	80,862	1	80,862	0.00	440	2	280.66	156
2-0480	Хаалт ф-50мм	ш	164,486	1	164,486	0.02	440	2	280.66	2,863
2-0482	Фланц ф-50мм	ш	19,800	2	39,600	0.01	440	2	280.66	934
2-3040	Фланц ф-40	ш	11,301	2	22,602	0.00	440	2	280.66	586
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.01	1,971	0.01	440	1	216.56	512
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.08	9,724	0.00	440	2	280.66	299
Т/Т	Бохир усны өргөлтийн насос unlilft ap12.40.04.1, n= 0,7квт h=6.0m	ш	0	1	0	0.08	440	2	280.66	9,286

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бї тээц	кг	2,501	8.06	20,158	0.01	440	1	216.56	868
1-0062	Анкерын боолт	кг	5,500	2.2	12,100	0.00	440	2	280.66	307
2-2000	Ган яндан, 57х3,5	м	21,435	9	192,915	0.04	440	3	391.34	7,160
2-2043	Ган яндан, 108х4	м	47,093	7	329,651	0.07	440	3	391.34	12,415
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.08	44	0	440	1	216.56	9
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	2,800	2	5,600	0	440	2	280.66	98
Т/Т	Нєєцийн сав 800*500*1000h 0.4м3	ш	0	1	0	0.65	440	2	280.66	80,138
1-1015	Полиуретан дулаалга ф100	м	17,315	7	121,205	0.00	440	3	391.34	725
2-3176	Отвод ф50мм	ш	10,190	4	40,760	0.01	440	2	280.66	1,793
3-4877	Отвод 100мм	ш	88,225	2	176,450	0.00	440	2	280.66	247
					1,219,805					**120,226**

БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	0.49	594	0	440	2	280.66	79
2-1129	Хуванцар бэхэлгээ ф100	ш	1,616	17	27,472	0	440	2	280.66	26
2-2647	Юї лї ї р d = 100мм	ш	16,600	3	49,800	0.00	440	2	280.66	193
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15,000	33.66	504,900	0.05	440	3	391.34	8,288
1-0136	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	7.75	25,592	0.01	440	2	280.66	1,082
2-3176	Колено <90 ф100мм	ш	3,600	3	10,800	0	440	2	280.66	94
					619,158					**9,762**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н: **48,525,946** **1,750,733**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.37	43,200	16,055
	Автомашин	0.52	13,800	7,159
3033	Гагнуурын аппарат	37.52	19,064	715,190
				738,404

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.07	43,200	3,214
	Автомашин	0.16	13,800	2,207
				5,421

ЗООРИЙН ДАВХРЫН БОХИР УСН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.1	43,200	4,118
	Автомашин	0.09	13,800	1,302
3033	Гагнуурын аппарат	3.65	19,064	69,515
				74,934

БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
	Автомашин	0.31	13,800	4,306
				4,306

НИЙТ ДЇ Н: 823,065

НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Үндэслэл	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
18-060-04	Хүйтэн усны өргөлтийн насос I-10.43м3/цаг, n-1.5квт, h-24.0м u-380в cre-10-4	ш	2	9,437,870	18,875,740
18-060-04	Бохир усны өргөлтийн насос unIIIft ap12.40.04.1, n= 0,7квт h=6.0m	ш	1	1,856,150	1,856,150
17-080-04	Нөөцийн сав 800*500*1000h 0.4м3	ш	1	1,065,415	1,065,415
					21,797,305

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**75,659,199**
2	**Материал**	**80,307,215**
3	**Тээвэр**	**713,813**
4	**Машин ашиглалт**	**2,510,565**
	Шууд зардлын дї н	**159,190,792**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**27,946,908**
6	**Ашиг / 15%/**	**28,070,655**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**215,208,355**
7	**НЄАТ 10%**	**21,520,835**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**387,375**
	Дї н	**237,116,565**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**4,304,167**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,152,084**
	Дї н	**243,572,816**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**4,304,167**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**247,876,983**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор гэрэлтї ї лэгчийн ажил	215,208,355	75,659,199	80,307,215	2,510,565	713,813	27,946,908	28,070,655
	НИЙТ ДЇ Н:	215,208,355	75,659,199	80,307,215	2,510,565	713,813	27,946,908	28,070,655

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
38-530-13	Ерєнхий оролтын самбар тоноглолын хамт угсрах ЕОС-1 1800*800*400	ш	1	3.7 / 2	7.03 / .83	7.03 / .83	10236 / 7974	71959 / 6618	78,578
38-530-04	Ерєнхий хувиарлах самбар тоноглолын хамт угсрах ЕХС	ш	2	3.6 / 2	2.64 / .18	5.28 / .36	10118 / 7974	53423 / 2871	56,294
38-530-13	Узелийн удирдлагын самбар тоноглолын хамт угсрах Ї -УС	ш	1	3.7 / 2	7.03 / .83	7.03 / .83	10236 / 7974	71959 / 6618	78,578
38-530-04	Гэрэлтї ї лэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ГС-01-06	ш	6	3.6 / 2	2.64 / .18	15.84 / 1.08	10118 / 7974	160269 / 8612	168,881
38-530-04	Ослын гэрэлтї ї лгийн самбар тоноглолын хамт угсрах ОГС	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
38-470-04	Автомат хайрцаг тоноглолын хамт угсрах	ком	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00	9883 / 7974	36073 / 24	36,097
20-280-08	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтї ї лэгч суурилуулах	ш	136	2.9 / 2	1.28 / .08	173.41 / 10.34	9268 / 7974	1607197 / 82419	1,689,617
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї ї лтэй ЛЕД гэрэлтї ї лэгч угсрах	ширхэг	9	3.6 / 2	1.04 / .00	9.36 / .03	10118 / 7974	94704 / 215	94,920
20-260-04	Таазанд тавих улайсах чийдэнтэй хєдєлгєєн мэдрэгчтэй гэрэлтї ї лэгч угсрах	ш	6	2.8 / 2	1.38 / .00	8.28 / .01	9124 / 7974	75547 / 48	75,595
20-280-04	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан лед чийдэнтэй 60х60 хэмжээтэй панелин гэрэлтї ї лэгч угсрах	ш	150	3.2 / 2	3.02 / .08	453.3 / 12.3	9647 / 7974	4372985 / 98080	4,471,065
20-250-05	Таазанд тоноглох пластмассан бї рхї ї лтэй ЛЕД хавтгай гэрэлтї ї лэгч угсрах	ширхэг	34	3.6 / 2	1.04 / .00	35.36 / .1	10118 / 7974	357772 / 813	358,586
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї ї лтэй ЛЕД чийдэнтэй єдрийн гэрэлтї ї лэгч угсрах	ширхэг	10	3.6 / 2	1.04 / .00	10.4 / .03	10118 / 7974	105227 / 239	105,466
20-230-05	Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих 10а 220в	ширхэг	41	3.0 / 2	.21 / .00	8.61 / .16	9412 / 7974	81037 / 1308	82,345
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих 10а 220в	ширхэг	28	3.0 / 2	.21 / .00	5.88 / .11	9412 / 7974	55343 / 893	56,236

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-05	Далд угсрах 3 даралтад унтраалга тавих 10а 220в	ширхэг	13	3.0 / 2	.21 / .00	2.73 / .05	9412 / 7974	25695 / 415	26,109
20-230-04	Солбисон унтраалга тавих 15А 250В	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .01	9412 / 7974	3953 / 48	4,001
38-520-39	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга тавих 10А 220В	ш	3	3.0 / 2	.25 / .03	.75 / .09	9412 / 7974	7059 / 718	7,777
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон даралттай унтраалга тавих 10А 220В	ширхэг	1	3.0 / 2	.46 / .00	.46 / .00	9412 / 7974	4292 / 24	4,316
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан солбисон нэг даралттай унтраалга тавих 10А 220В	ширхэг	3	3.0 / 2	.46 / .00	1.37 / .01	9412 / 7974	12876 / 72	12,947
20-230-10	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай розетка тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .00	9412 / 7974	3953 / 16	3,969
20-230-10	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	130	3.0 / 2	.21 / .00	27.3 / .13	9412 / 7974	256948 / 1037	257,984
20-230-14	Шаланд далд тоноглох гдзардуулгын контакттай разетка суулгах	ш	6	4.0 / 2	.59 / .04	3.54 / .25	10589 / 7974	37485 / 2009	39,495
20-230-11	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 залгууртай лисваны рокетка тавих	ширхэг	15	3.0 / 2	.5 / .00	7.46 / .06	9412 / 7974	70166 / 478	70,645
38-310-07	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	91	3.0 / 2	.65 / .05	59.15 / 4.55	9412 / 7974	556720 / 36282	593,002
38-310-08	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	ш	244	3.0 / 2	.65 / .07	158.6 / 17.08	9412 / 7974	1492743 / 136196	1,628,939
20-170-04	1*2.5 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ПВ-400В	м	9150	2.8 / 2	.07 / .03	613.05 / 274.5	9124 / 7974	5593468 / 2188863	7,782,331
20-170-05	1*4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ПВ-400В	м	4300	2.8 / 2	.08 / .04	344 / 154.8	9124 / 7974	3138656 / 1234375	4,373,031
20-170-06	1х10мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ПВ-400В	м	160	3.0 / 2	.11 / .61	17.6 / 97.6	9412 / 7974	165651 / 778262	943,914
20-170-07	1х35мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ПВ-400В	м	40	3.0 / 2	.14 / .07	5.6 / 2.8	9412 / 7974	52707 / 22327	75,034
20-170-05	1*4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ВВГ-400В	м	1700	2.8 / 2	.08 / .04	136 / 61.2	9124 / 7974	1240864 / 488009	1,728,873
20-160-13	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	метр	3000	3.0 / 2	.08 / .05	249 / 141	9412 / 7974	2343588 / 1124334	3,467,922
20-160-13	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	метр	2500	3.0 / 2	.08 / .05	207.5 / 117.5	9412 / 7974	1952990 / 936945	2,889,935
20-160-14	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	метр	2542	3.0 / 2	.11 / .06	279.62 /	9412 / 7974	2631783 /	3,805,411

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

						147.18		1173628	
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиур l=3м 50*100	ш	11	2.0 / 2	.72 / .07	7.92 / .82	7974 / 7974	63154 / 6579	69,733
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын булан 50*100	ш	4	2.0 / 2	.72 / .07	2.88 / .3	7974 / 7974	22965 / 2392	25,357
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын эргэлт 50*100	ш	2	2.0 / 2	.72 / .07	1.44 / .15	7974 / 7974	11483 / 1196	12,679
38-350-22	12мм бєєрєнхий тємрєєр аянга хамгаалалт хийх	м	202	3.3 / 2	.71 / .01	143.42 / 1.41	9765 / 7974	1400496 / 11275	1,411,772
38-350-10	100мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын дотор хї рээ угсрах 25*4мм	м	45	3.4 / 2	.23 / .01	10.35 / .25	9883 / 7974	102289 / 2009	104,298
38-350-16	160мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын гадна хї рээ угсрах 40*4мм	м	164	3.4 / 2	.26 / .01	42.64 / 1.48	9883 / 7974	421411 / 11770	433,181
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан тємєр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-4000мм	ш	9	2.0 / 2	.72 / .07	6.48 / .67	7974 / 7974	51672 / 5382	57,054
38-350-04	Аянга хамгаалалтын буултын тємєр хєндийрї ї лэгч	ш	55	2.0 / 2	.72 / .02	39.6 / .98	7974 / 7974	315770 / 7807	323,577
38-350-04	Аянга авагчийг хєндийрї ї лэгч суурь	ш	59	2.0 / 2	.72 / .02	42.48 / 1.05	7974 / 7974	338736 / 8374	347,110
01-060-01	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	21.9	2.7 / 2	2.25 /	49.31 /	8981 / 7974	442873 /	442,873
01-070-03	Шуудууг эргї ї лж булах	м3	21.2	1.4 / 2	2.19 /	46.47 /	7111 / 7974	330421 /	330,421

Нийт Хї н/цаг: 3253.62 / 1052.3 *Ї ндсэн цалин:*	38,654,091
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,571,196
Нэмэгдэл цалин 37% :	14,302,014
Нийт цалин:	59,527,301
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	8,036,186
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,095,713
Ажиллах хї чний зардал:	**75,659,199**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бї гд хї н/цаг: ***3253.62 / 1052.3***	**Бї гд цалин:**	***38,654,091***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**6,571,196**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**14,302,014**
	Нийт цалин:	**59,527,301**
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**8,036,186**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**8,095,713**
	Ажиллах хї чний зардал:	**75,659,199**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5118	Солбисон унтраалга 15а 250в	ш	8,000	2	16,000	0	440	2	280.66	25
3-6374	Ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї ї лтэй гэрэлтї ї лэгч	ш	48,000	9	432,000	0.04	440	3	391.34	7,749
3-6552	Утас салбарлах хайрцаг	ш	4,500	91	409,500	0.18	440	2	280.66	22,475
3-6514	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг	ш	1,000	244	244,000	0.49	440	2	280.66	60,263
3-3737	Узелийн удирдлагын самбар тоноглолын хамт тоноглолын хамт ї -ус	ш	2,780,270	1	2,780,270	0.18	440	2	280.66	22,475
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	1.86	20,468	0.00	440	2	280.66	278
3-8068	Тагтай багц разетка	ком	5,000	6	30,000	0.00	440	1	216.56	400
3-6374	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї ї лтэй лед чийдэнтэй єдрийн гэрэлтї ї лэгч	ш	36,500	10	365,000	0.05	440	3	391.34	8,609
3-4635	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан лед чийдэнтэй 60х60 хэмжээтэй панелин гэрэлтї ї лэгч	ш	63,680	150	9,552,000	0.01	440	2	280.66	926
3-6374	Таазанд тоноглох пластмассан бї рхї ї лтэй лед хавтгай гэрэлтї ї лэгч	ш	29,800	34	1,013,200	0.17	440	3	391.34	29,272
3-6422	Таазанд тоноглох led чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтї ї лэгч	ш	28,700	136	3,903,200	0.14	440	3	391.34	23,418
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	660	2525	1,666,500	0.38	440	3	391.34	65,217
3-3665	Хувиарлах самбар тоноглолын хамт tc Ip54 540х600х165	ш	2,190,160	2	4,380,320	0.02	440	2	280.66	2,964
3-5118	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан солбисон нэг даралттай унтраалга	ш	7,500	3	22,500	0	440	2	280.66	37
3-5118	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон даралттай унтраалга 10а 220в	ш	8,500	1	8,500	0	440	2	280.66	12
3-5117	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10а 220в	ш	5,500	3	16,500	0.00	440	2	280.66	370
3-6422	Хєдєлгєєн мэдрэгчтэй гэрэлтї ї лэгч	ш	34,560	6	207,360	0.01	440	3	391.34	1,033
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2,500	1.39	3,485	0.00	440	2	280.66	195
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	6.87	32,046	0.01	440	2	280.66	984
1-0085	Эрэг боолт	кг	8,500	0.15	1,275	0	440	2	280.66	21
1-0744	Буултын тємєр хєндийрї ї лэгч	кг	2,300	104.5	240,350	0.1	440	1	216.56	9,957
1-0714	Булан тємєр 50*50*5мм	кг	3,650	101.7	371,205	0.1	440	1	216.56	9,691

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	20.2	66,660	0.02	440	2	280.66	2,819
3-3665	Автомат хайрцаг тоноглолын хамт Ip31 265x310x120	ш	512,310	1	512,310	0.01	440	2	280.66	1,482
1-0744	Аянга авагчийг хєндийрї ї лэгч суурь	кг	2,100	112.1	235,410	0.11	440	1	216.56	10,682
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1,850	248.01	458,819	0.25	440	1	216.56	23,632
1-0744	Газардуулгын шин д-12мм	кг	1,280	181.8	232,704	0.18	440	1	216.56	17,323
3-5470	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 залгууртай лисваны рокетк	ш	7,800	15	117,000	0.00	440	2	280.66	185
3-5470	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай розетка	ш	4,500	2	9,000	0	440	2	280.66	25
3-5470	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка	ш	9,500	130	1,235,000	0.01	440	2	280.66	1,605
3-3665	Гэрэлтї ї лгийн самбар тоноглолын хамт 540x600x165	ш	2,133,295	6	12,799,770	0.07	440	2	280.66	8,891
1-0714	Кабелийн цайрдсан ган тавиур l=3м 50*100	ш	61,620	11	677,820	0.01	440	1	216.56	1,048
1-0714	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын эргэлт 50*100	ш	14,500	2	29,000	0.00	440	1	216.56	191
1-0714	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын булан 80*150	ш	18,000	4	72,000	0.00	440	1	216.56	381
3-3665	Ослын гэрэлтї ї лгийн самбар тоноглолын хамт Ip54 265x310x120	ш	1,934,450	1	1,934,450	0.01	440	2	280.66	1,482
3-3737	Оролтын самбар тоноглолын хамт Ip31 еос-1 1800*800*400	ш	7,347,960	1	7,347,960	0.18	440	2	280.66	22,475
3-5118	1 даралтад унтраалга 10а 220в	ш	7,500	41	307,500	0.04	440	2	280.66	5,063
3-2820	1x4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас ввг-400в	м	1,485	1751	2,600,235	0.18	440	2	280.66	21,623
3-2820	1x4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас пв-400в	м	1,980	4429	8,769,420	0.44	440	2	280.66	54,694
3-2820	1x2.5 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас пв-400в	м	1,260	9424.5	11,874,870	0.94	440	2	280.66	116,384
3-2824	1x35мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас пв-400в	м	16,200	40.8	660,960	0.02	440	2	280.66	2,922
3-2820	1x10мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас пв-400в	м	5,100	164.8	840,480	0.02	440	2	280.66	2,035
3-5118	3 даралтад унтраалга 10а 220в	ш	12,200	13	158,600	0.01	440	2	280.66	1,605
2-2819	32мм голчтой уян пластмассан хоолой	м	880	2618.26	2,304,069	0.39	440	3	391.34	67,626
3-5118	2 даралтад унтраалга 10а 220в	ш	9,500	28	266,000	0.03	440	2	280.66	3,458
2-2819	20мм голчтой уян пластмассан хоолой	м	350	3090	1,081,500	0.46	440	3	391.34	79,810

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	80,307,215	713,813
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:	80,307,215	713,813

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ДОТОР ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	11.18	40,590	453,796
11004	Цахилгаан єрєм	112.5	2,531	284,738
2028	Автокран 5тн	40.65	43,200	1,756,244
	Автомашин	1.14	13,800	15,787
				2,510,565
			НИЙТ ДЇ Н:	2,510,565

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**17,295,469**
2	**Материал**	**48,990,706**
3	**Тээвэр**	**489,499**
4	**Машин ашиглалт**	**428,190**
	Шууд зардлын дї н	**67,203,864**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**6,388,580**
6	**Ашиг / 15%/**	**11,038,867**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**84,631,311**
7	**НЄАТ 10%**	**8,463,131**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**152,336**
	Дї н	**93,246,778**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,692,626**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**846,313**
	Дї н	**95,785,718**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**1,692,626**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**97,478,344**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Мэдээлэл холбоо суурин сї лжээ /Телефон интернэт,IPTB/	9,145,210	1,551,313	5,718,160	6,348	103,513	573,022	1,192,853
2	Хяналтын систем	39,260,264	2,191,145	30,926,124	17,664	195,065	809,362	5,120,904
3	Галын дохиолол систем	13,610,704	4,114,837	6,140,302	0	60,323	1,519,934	1,775,309
4	Бусад материал тоног тєхєєрємж	18,734,474	8,623,044	3,982,820	395,622	104,191	3,185,170	2,443,627
5	Зарлан мэдээлэх систем	3,880,659	815,130	2,223,300	8,556	26,408	301,092	506,173
	НИЙТ ДЇ Н:	84,631,311	17,295,469	48,990,706	428,190	489,499	6,388,580	11,038,867

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СУУРИН СҮЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЭТ,IPTB/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-460-08	Гурвалсан үйлчилгээний төхөөрөмж /MDU-32/	ш	5	4.0 / 2	.92 /	4.58 /	10589 / 7974	48498 /	48,498
40-480-05	Телефон розетка	ш	14	3.1 / 2	.33 /	4.65 /	9530 / 7974	44295 /	44,295
40-250-05	Ханын бокс байрлуулах 80*80мм	ш	28	3.0 / 2	.47 /	13.27 /	9412 / 7974	124916 /	124,916
40-480-05	Сүлжээний хэрэглэгчийн розетка RJ45	ш	17	3.1 / 2	.33 /	5.64 /	9530 / 7974	53787 /	53,787
40-480-05	КаТВ-ийн розетка	ш	28	3.1 / 2	.33 /	9.3 /	9530 / 7974	88591 /	88,591
40-460-07	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч/switch/ p8ort	ш	3	4.0 / 2	.98 /	2.93 /	10589 / 7974	31068 /	31,068
40-440-04	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тус,ПВ бүрхүүлтэй 8 судастай UTP 4x0.2x0,5мм	100м	10	3.7 / 2	3.62 /	36.18 /	10236 / 7974	370338 /	370,338
40-460-07	Home gateway /8 гаралтай/	ш	3	4.0 / 2	.98 /	2.93 /	10589 / 7974	31068 /	31,068

Нийт Хүн/цаг: 79.49 / *Үндсэн цалин:*	792,562
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	134,736
Нэмэгдэл цалин 37% :	293,248
Нийт цалин:	1,220,546
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	164,774
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	165,994
Ажиллах хүчний зардал:	**1,551,313**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-08	Хяналтын IP камер	ш	28	4.0 / 2	.56 /	15.57 /	10589 / 7974	164850 /	164,850
40-630-05	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц NVR	1 станц	1	4.2 / 2	7.67 /	7.67 /	10798 / 7974	82821 /	82,821
40-500-08	Ажиглалтын дурангын дэлгэц комьпютерийн хамт	ш	1	4.0 / 2	.56 /	.56 /	10589 / 7974	5887 /	5,887
40-440-04	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тус,ПВ бүрхүүлтэй 8 судастай UTP 4x0.2x0,5мм.	100м	15	3.7 / 2	3.62 /	54.27 /	10236 / 7974	555508 /	555,508
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /Switch 8 port/	ш	32	4.0 / 2	.92 /	29.31 /	10589 / 7974	310385 /	310,385

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хї н/цаг: 107.38 /	*Ї ндсэн цалин:*	1,119,450
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	190,307
	Нэмэгдэл цалин 37% :	414,197
	Нийт цалин:	1,723,953
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	232,734
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	234,458
	Ажиллах хї чний зардал:	**2,191,145**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ СИСТЕМ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
40-370-06	121 чиглэл янах автомат залгуур бї хий галын дохиололын хї лээн авах станц	ком	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-280-04	Галын утааны оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч	ш	47	5.0 / 2	1.04 /	48.88 /	11634 / 7974	568670 /	568,670
40-280-05	Галын дулаан оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч	ш	14	5.0 / 2	1.04 /	14.56 /	11634 / 7974	169391 /	169,391
40-330-04	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	5	4.9 / 2	13.57 /	67.85 /	11530 / 7974	782310 /	782,310
40-360-05	80 дб хї ртэл авиа ї ї сгэх чадалтай тї гшї ї рийн дуут дохио өгөгч	ш	5	4.0 / 2	3.12 /	15.61 /	10589 / 7974	165294 /	165,294
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ мусгаарлагчтай алд тэсвэртэй бї рээстэй утас 2x2x1.	100м	8	2.1 / 2	6.23 /	49.82 /	8118 / 7974	404471 /	404,471

Нийт Хї н/цаг: 197.77 /	*Ї ндсэн цалин:*	2,102,260
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	357,384
	Нэмэгдэл цалин 37% :	777,836
	Нийт цалин:	3,237,480
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	437,060
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	440,297
	Ажиллах хї чний зардал:	**4,114,837**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
40-240-08	Таазанд далд суулгах чанга яригч	ш	23	2.5 / 2	.57 /	13.04 /	8693 / 7974	113365 /	113,365
40-500-08	Нам даралттай єсгєг ч буюу удирдлагын пульт 20кГц	ш	1	4.0 / 2	.56 /	.56 /	10589 / 7974	5887 /	5,887
40-390-08	Зарлан мэдээлэх систем удирдлагын зона хувиарлагч	ш	1	5.0 / 2	12.51 /	12.51 /	11634 / 7974	145518 /	145,518
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ мусгаарлагчтай галд тэсвэртэй бї рээстэй утас CRVV 2x0.7	100м	3	2.1 / 2	6.23 /	18.68 /	8118 / 7974	151677 /	151,677

Нийт Хї н/цаг: 44.79 / *Ї ндсэн цалин:* 416,448

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 70,796

Нэмэгдэл цалин 37% : 154,086

Нийт цалин: 641,329

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 86,579

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 87,221

Ажиллах хї чний зардал: **815,130**

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЄХЄЄРЄМЖ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
20-160-13	22мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	метр	2600	3.0 / 2	.08 / .05	215.8 / 122.2	9412 / 7974	2031110 / 974423	3,005,532
20-160-13	25мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	метр	1000	3.0 / 2	.08 / .05	83 / 47	9412 / 7974	781196 / 374778	1,155,974
20-160-15	50мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	метр	100	3.0 / 2	.14 / .04	14.5 / 3.79	9412 / 7974	136474 / 30221	166,695
40-250-05	Давхрын самбар 500*600*130	ш	3	3.0 / 2	.47 /	1.42 /	9412 / 7974	13384 /	13,384
40-540-04	Тэжээлийн шулуутгагч Р-4ква	ш	1	4.8 / 2	5.2 /	5.2 /	11425 / 7974	59444 /	59,444
40-250-05	Холбоо дохиололын техееремжVVдийн цуглуулгын темер шкаф буюу Rack	ш	1	3.0 / 2	.47 /	.47 /	9412 / 7974	4461 /	4,461

Нийт Хї н/цаг: 320.4 / 172.99 *Ї ндсэн цалин:* 4,405,491

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 748,934

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,630,032

Нийт цалин: 6,784,457

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:		915,902
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		922,686
Ажиллах хї чний зардал:		**8,623,044**
Бї гд хї н/цаг: ***749.82 / 172.99***	**Бї гд цалин:**	***8,836,211***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,502,156**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,269,398**
	Нийт цалин:	**13,607,765**
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**1,837,048**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,850,656**
	Ажиллах хї чний зардал:	**17,295,469**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СУУРИН СҮЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЭТ,IPTB/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сүлжээний хэрэглэгчийн розетка rj45	ш	15,000	17	255,000	0.01	440	2	280.66	1,083
	Телефон розетка	ш	9,500	14	133,000	0.01	440	2	280.66	892
3-1098	Ханын бокс 80*80мм	ш	5,200	28	145,600	0.01	440	2	280.66	1,729
	Гурвалсан үйлчилгээний төхөөрөмж /mdu-32/	ш	432,000	5	2,160,000	0.02	440	2	280.66	2,124
	Задгай зэс дамжуулагчтай пэ тус,пв бүрхүүлтэй 8 судастай utp 4x0.2x0,5мм	100м	110,000	10	1,100,000	0.77	440	2	280.66	95,582
	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка	ш	16,500	28	462,000	0.01	440	2	280.66	1,784
	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч/switch/ port	ш	287,520	3	862,560	0.00	440	2	280.66	159
	Home gateway /8 гаралтай/	ш	200,000	3	600,000	0.00	440	2	280.66	159
					5,718,160					**103,513**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Эксцентр эрэг	ш	250	112	28,000	0.01	440	2	280.66	656
3-4102	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц nVr	ком	1,889,404	1	1,889,404	0.2	440	2	280.66	24,698
Т/Т	Ажиглалтын дурангын дэлгэц компьютерийн хамт	ш	4,200,000	1	4,200,000	0.01	440	2	280.66	850
	Задгай зэс дамжуулагчтай пэ тус,пв бүрхүүлтэй 8 судастай utp 4x0.2x0,5мм	100м	110,000	15	1,650,000	1.16	440	2	280.66	143,372
	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /switch 8 port/	ш	87,900	32	2,812,800	0.01	440	2	280.66	1,699
	IP камер	ш	726,640	28	20,345,920	0.19	440	2	280.66	23,789
					30,926,124					**195,065**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	46,880	5	234,400	0.03	440	2	280.66	3,186

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Галын утааны оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч	ш	76,766	47	3,608,002	0.08	440	2	280.66	9,983
	Галын дулаан оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч	ш	70,200	14	982,800	0.14	440	2	280.66	17,842
	Гараар удирдах галын дохиололн мэдээлэгч	ш	69,500	5	347,500	0.03	440	2	280.66	3,186
	Зэс дамжуулагчтай пэ мусгаарлагчай алд тэсвэртэй бї рээстэй утас 2x2x1	100м	77,000	8	616,000	0.21	440	2	280.66	25,488
	121 чиглэл янах автомат залгуур бї хий галын дохиололын хї лээн авах станц	ш	351,600	1	351,600	0.01	440	2	280.66	637
					6,140,302					**60,323**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Удирдлагын пульт	ш	627,020	1	627,020	0.05	440	2	280.66	6,372
3-1093	Чанга яригч	ш	45,000	23	1,035,000	0.08	440	2	280.66	9,629
	Зэс дамжуулагчтай пэ мусгаарлагчтай алд тэсвэртэй бї рээстэй утас 2x0,7	100м	60,000	3	180,000	0.08	440	2	280.66	9,558
	Нам даралттай єсгєг ч буюу удирдлагын пульт	ш	381,280	1	381,280	0.01	440	2	280.66	850
					2,223,300					**26,408**

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЄХЄЄРЄМЖ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Тэжээлийн шулуутгагч р-4ква	ш	47,000	1	47,000	0.01	440	2	280.66	1,062
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	660	1010	666,600	0.15	440	3	391.34	26,087
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	350	2678	937,300	0.4	440	3	391.34	69,169
2-2822	Хуванцар хоолой ф50	м	2,640	103	271,920	0.04	440	3	391.34	7,626
3-1098	Холбоо дохиололын техееремжVVдийн цуглуулгын темер шкаф буюу rack	ш	1,892,000	1	1,892,000	0	440	2	280.66	62
3-1098	Давхрын самбар 500*600*130	ш	56,000	3	168,000	0.00	440	2	280.66	185

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	3,982,820	104,191
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:	48,990,706	489,499

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СУУРИН СЇ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
	Ї йлчилгээний машин	0.46	13,800	6,348

6,348

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
	Ї йлчилгээний машин	1.28	13,800	17,664

17,664

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
	Ї йлчилгээний машин	0.62	13,800	8,556

8,556

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЄХЄ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	8.88	43,200	383,616
	Ї йлчилгээний машин	0.87	13,800	12,006

395,622

НИЙТ ДЇ Н: 428,190

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**38,954,889**
2	**Материал**	**227,080,276**
3	**Тээвэр**	**15,524,915**
4	**Машин ашиглалт**	**5,265,122**
	Шууд зардлын дї н	**286,825,202**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**14,389,112**
6	**Ашиг / 15%/**	**45,182,147**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**346,396,462**
7	**НЄАТ 10%**	**34,639,646**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**623,514**
	Дї н	**381,659,621**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**6,927,929**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3,463,965**
	Дї н	**392,051,515**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**6,927,929**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**398,979,444**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Явган хї ний замын ажил	70,165,637	15,189,553	36,150,184	555,424	3,507,736	5,610,700	9,152,040
2	Авто замын ажил	229,140,896	11,676,186	168,725,496	3,644,958	10,893,377	4,312,936	29,887,943
3	Зї лэгжї ї лэлтийн ажил.	20,707,232	8,003,088	4,937,440	1,064,740	1,044,849	2,956,171	2,700,943
4	Бут сєєг тарих ажил	5,531,057	3,033,319	643,126	0	12,726	1,120,444	721,442
5	Гадна талбайн тохижилт	20,851,640	1,052,742	16,624,030	0	66,228	388,861	2,719,779
	НИЙТ ДЇ Н:	346,396,462	38,954,889	227,080,276	5,265,122	15,524,915	14,389,112	45,182,147

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ХЇ НИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хї чтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1003.68	/ 2	/	/	/ 7974	/	
25-130-01	Явган хї ний замын суурь зохист найрлага бї хий элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	100.37	3.2 / 2	.13 /	12.77 /	9647 / 7974	123164 /	123,164
25-130-09	Явган хї ний замын хучлага єнгєт хавтангаар байгуулах	1м2	1003.68	2.6 / 2	.76 /	766.31 /	8837 / 7974	6771879 /	6,771,879
25-130-05	Явган хї н замын хашлага байрлуулах	1м	397.22	3.2 / 2	.23 /	89.69 /	9647 / 7974	865261 /	865,261

Нийт Хї н/цаг: 868.77 / *Ї ндсэн цалин:*	7,760,304
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,319,252
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,871,312
Нийт цалин:	11,950,868
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,613,367
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,625,318
Ажиллах хї чний зардал:	**15,189,553**

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-350-01	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	2382.46	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-280-03	Хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	524.14	2.0 / 2	.01 /	3.35 /	7974 / 7974	26749 /	26,749
25-05-01	Автозамын доор элс хайрганы зохист ї е байгуулах	1м3	357.37	2.9 / 2	.17 /	61.59 /	9268 / 7974	570823 /	570,823
25-100-16	Жижиг ширхэглэлтэй асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б-3см	1м3	71.48	3.7 / 2	1.45 /	103.65 /	10236 / 7974	1060920 /	1,060,920
25-100-16	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б-5см	1м3	119.12	3.7 / 2	1.45 /	172.72 /	10236 / 7974	1768003 /	1,768,003
25-090-02	Замын хашлага байрлуулах /1,0x0.3x0.18м/	1м	456.56	2.9 / 2	.6 /	273.94 /	9268 / 7974	2538839 /	2,538,839

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хї н/цаг: 615.25 /	*Ї ндсэн цалин:*	5,965,333
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,014,107
	Нэмэгдэл цалин 37% :	2,207,173
	Нийт цалин:	9,186,614
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,240,193
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,249,379
	Ажиллах хї чний зардал:	**11,676,186**

ЗЇ ЛЭГЖЇ Ї ЛЭЛТИЙН АЖИЛ.

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
37-010-04	Зї лэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх,	м2	2134.74	/ 2	/	/	/ 7974	/	
25-160-03	Зї лэгжї ї лэх,	1м2	2134.74	3.0 / 2	.2 /	434.42 /	9412 / 7974	4088757 /	4,088,757

Нийт Хї н/цаг: 434.42 /	*Ї ндсэн цалин:*	4,088,757
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	695,089
	Нэмэгдэл цалин 37% :	1,512,840
	Нийт цалин:	6,296,686
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	850,053
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	856,349
	Ажиллах хї чний зардал:	**8,003,088**

БУТ СЄЄГ ТАРИХ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
37-040-09	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хєрсєнд суулгах нї хийг гар аргаар ухах	м3	53.44	2.0 / 2	2.98 /	159.13 /	7974 / 7974	1268889 /	1,268,889
25-160-02	Бут, сєєг тарих	1ш	39	2.1 / 2	.89 /	34.59 /	8118 / 7974	280826 /	280,826

Нийт Хї н/цаг: 193.72 /	*Ї ндсэн цалин:*	1,549,715

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	263,452
Нэмэгдэл цалин 37% :	573,395
Нийт цалин:	2,386,561
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	322,186
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	324,572
Ажиллах хї чний зардал:	**3,033,319**

ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
25-160-07	Сандал байрлуулах	1ш	15	3.6 / 2	1.72 /	25.8 /	10118 / 7974	261044 /	261,044
25-160-06	Хогийн сав байрлуулах	1ш	10	3.6 / 2	1.72 /	17.2 /	10118 / 7974	174030 /	174,030
25-160-05	Амрах сї ї дрэвч байрлуулах	1ш	2	3.7 / 2	5.02 /	10.04 /	10236 / 7974	102769 /	102,769

Нийт Хї н/цаг: 53.04 / *Ї ндсэн цалин:*	537,843
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	91,433
Нэмэгдэл цалин 37% :	199,002
Нийт цалин:	828,279
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	111,818
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	112,646
Ажиллах хї чний зардал:	**1,052,742**
Бї гд хї н/цаг: ***2165.2 /*** **Бї гд цалин:**	***19,901,953***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**3,383,332**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**7,363,723**
Нийт цалин:	**30,649,008**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**4,137,616**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**4,168,265**
Ажиллах хї чний зардал:	**38,954,889**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ХЇ НИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	9.89	19,773	11.96	2	2	838.56	20,063
1-0517	Тємєр гадас d13x500	ш	1,500	218.74	328,115	0.15	57	2	346.55	2,930
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	2.51	0	2.51	10	1	348.9	8,755
1-4543	Элс	м3	22,000	52.29	1,150,418	88.01	20	2	429.95	756,772
2-1989	Явган хї ний замын хашлага	м	13,000	397.22	5,163,860	43.69	57	3	460.03	1,145,737
1-4292	Явган замын хавтан	м2	25,000	1003.68	25,092,000	28.35	57	1	261.49	422,614
1-4180	Бетон хольц м200	м3	287,500	6.51	1,872,892	15.63	0	1	960.47	0
1-4032	Зохист найрлага бї хий элс хайрганы хольц	м3	24,100	104.59	2,520,512	177.8	20	1	323.62	1,150,763
3-2701	Мяндсан утас	м	50	52.29	2,615	0.01	57	2	346.55	103
					36,150,184					**3,507,736**

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	6.48	12,961	7.84	2	2	838.56	13,151
1-0360	Ус	м3	1,818	36.79	66,880	42.35	2	2	838.56	71,018
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.28	50,171	3.42	20	1	323.62	22,141
1-0517	Тємєр гадас d13мм x500мм	ш	3,250	94.96	308,635	0.06	57	2	346.55	1,272
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	1.14	0	1.14	10	1	348.9	3,982
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.95	355,226	0.97	57	1	261.49	14,431
2-023	Шингэрї ї лсэн битум	тн	2,560,000	5.78	14,784,461	6.12	57	2	346.55	120,924
1-4171	Брус	м3	850,000	0.46	388,076	0.3	57	1	261.49	4,512
1-4179	Бетонон хольц в15	м3	252,000	29.17	7,351,894	70.02	0	1	960.47	0
2-1989	Замын бетон хашлага /1,0x0.3x0.18м/	м	27,000	456.56	12,327,120	59.35	57	3	460.03	1,556,332
9-095	Зохист ширхэглэлийн бї рэлдэхї ї нтэй элс хайрганы хольц	м3	24,100	366.3	8,827,932	703.67	20	2	429.95	6,050,862
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	265,000	468.88	124,252,140	468.88	20	1	323.62	3,034,753
					168,725,496					**10,893,377**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗЇ ЛЭГЖЇ Ї ЛЭЛТИЙН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	19.64	39,279	23.76	2	2	838.56	39,855
1-4333	Хар хєрс	м3	19,000	106.74	2,028,003	149.43	10	1	348.9	521,368
1-4543	Элс	м3	22,000	33.3	732,643	56.05	20	2	429.95	481,950
1-4275	Олон наст ургамлын ї р	кг	19,000	112.5	2,137,515	0.11	57	1	261.49	1,677
					4,937,440					1,044,849

БУТ СЄЄГ ТАРИХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	0.79	1,576	0.95	2	2	838.56	1,599
1-4333	Хар хєрс	м3	19,000	1.95	37,050	2.73	10	1	348.9	9,525
1-4584	Бутны суулгац	ш	15,500	39	604,500	0.08	57	2	346.55	1,602
					643,126					12,726

ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	301,602	15	4,524,030	1.13	57	2	346.55	22,223
1-3934	Хогийн сав	ш	200,000	10.5	2,100,000	0.09	57	1	261.49	1,377
1-1823	Амрах сї ї дрэвч иж бї рэн	ш	5,000,000	2	10,000,000	2.86	57	1	261.49	42,628
					16,624,030					66,228

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н: 227,080,276 15,524,915

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ЯВГАН ХЇ НИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
1016	90 морины хї чтэй бульдозер	5.17	104,757	541,484
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.43	32,300	13,940
				555,424

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
1016	90 морины хї чтэй бульдозер	12.27	104,757	1,285,334
06*04	Хийн дугуйт индї ї 14-16тн	13.72	30,459	417,995
1017	Бульдозер	3.2	51,955	166,113
05*03	Доргиурт хосолмол булт индї ї	9.83	26,137	256,866
2031	Кран 10тн	6.8	79,521	540,961
53*01	Пикап	6.31	5,500	34,731
1001	Єндєр бї тээмжтэй эксковатор 0.65м3	17.43	54,107	942,958
				3,644,958

ЗЇ ЛЭГЖЇ Ї ЛЭЛТИЙН АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
1017	Бульдозер	20.49	51,955	1,064,740
				1,064,740

НИЙТ ДЇ Н: **5,265,122**

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**28,726,352**
2	**Материал**	**91,510,026**
3	**Тээвэр**	**2,980,916**
4	**Машин ашиглалт**	**8,553,941**
	Шууд зардлын дї н	**131,771,236**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**10,610,907**
6	**Ашиг / 15%/**	**21,357,321**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**163,739,464**
7	**НЄАТ 10%**	**16,373,946**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**294,731**
	Дї н	**180,408,141**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,274,789**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,637,395**
	Дї н	**185,320,325**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**3,274,789**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**188,595,115**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Шинээр тєлєвлєж буй халуун усны шугамын ажил /трасс 57.9м/	22,446,312	4,603,814	11,908,327	1,032,367	273,473	1,700,551	2,927,780
2	Тєлєвлєж буй дулааны шугамын ажил /трасс-57.9м/.	108,845,520	17,216,741	62,547,244	6,390,750	2,134,043	6,359,500	14,197,242
3	Тєлєвлєж буй барилгын барилга доторх хэрэгцээний халуун усны ажил	3,263,964	1,033,682	1,182,387	186,060	54,280	381,820	425,734
4	Эргэлтийн єнцєг 3000x3000x610-2ш	6,505,861	1,021,459	3,665,191	362,071	231,245	377,305	848,591
5	Компенсаторын ниш 2600x3600x4800x6000x590h-1ш	8,548,600	1,763,521	4,838,836	144,635	35,165	651,408	1,115,035
6	Барилга доторх дулааны шугамын ажил	5,881,598	1,188,932	3,078,424	283,147	124,764	439,166	767,165
7	Нєхєн сэргээх ажил	741,973	458,044	0	17,957	0	169,192	96,779
	НИЙТ ДЇ Н:	156,233,828	27,286,194	87,220,409	8,416,988	2,852,969	10,078,943	20,378,325

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС-57.9М/.

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хєрсийг ухаж овоолох	м3	673.96	2.0 / 2	.01 /	4.52 /	7974 / 7974	36007 /	36,007
01-060-03	Механизмаар ухсан сувгийн нї х гараар засаж ухах	м3	20.84	2.9 / 2	4.86 /	101.34 /	9268 / 7974	939265 /	939,265
01-400-02	2-р зэргийн хєрсийг тї рж шуудууг булах	м3	536.18	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Гараар булж чигжих	м3	94.62	1.3 / 2	1.84 /	173.68 /	6968 / 7974	1210167 /	1,210,167
01-270-12	Илї ї гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих.	м3	64	2.0 / 2	.01 /	.44 /	7974 / 7974	3521 /	3,521
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-9 1500х610h	м3	41.34	3.2 / 2	4.7 / 4.22	194.17 / 174.37	9647 / 7974	1873117 / 1390443	3,263,560
08-040-10	Суваг, худгийн гадаргууд битум тї рхлэг 2 ї е хийх	м2	115.26	2.9 / 2	.49 / .01	56.74 / .92	9268 / 7974	525889 / 7353	533,242
23-050-05	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76*3.5.	км	0.128	3.8 / 2	535.6 / 36.22	68.56 / 4.64	10353 / 7974	709769 / 36969	746,737
23-050-09	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 159*4.5	км	0.01	3.9 / 2	739.32 / 70.43	7.39 / .7	10471 / 7974	77415 / 5616	83,031
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах ї л хєдлєх тулгуур бэлтгэх	тн	0.06	2.3 / 2	23.51 / 5.8	1.41 / .35	8406 / 7974	11860 / 2774	14,633
23-200-05	Бємбєлгєн хаалт голч d=76мм байрлуулах	ком	2	4.0 / 2	3.71 / .48	7.41 / .95	10589 / 7974	78507 / 7607	86,114
23-110-04	Ус буулгагчны бємбєлгєн хаалт ф25мм	ш	2	4.1 / 2	3.44 / .23	6.87 / .46	10693 / 7974	73463 / 3668	77,131
16-091-06	Сильфонин компенсатор угсрах ф150мм	ш	4	4.4 / 2	5.36 / .02	21.42 / .09	11007 / 7974	235814 / 702	236,516
24-090-09	Тоног тєхєєрємжийн дулаалгын гадуур хєнгєн цагаан тусгаарлагч хийх	м2	1	3.8 / 2	2.65 / .02	2.65 / .02	10353 / 7974	27395 / 164	27,559
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	57.2	3.8 / 2	.51 / .01	29.11 / .55	10353 / 7974	301426 / 4424	305,850
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тї рхлэг хийх	м2	33.13	2.7 / 2	.44 /	14.54 / .01	8981 / 7974	130561 / 79	130,640
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	57.2	3.0 / 2	.16 / .00	8.89 / .07	9412 / 7974	83716 / 593	84,309
07-410-04	Дулааны худаг ТК-12 /3000х4500х2000/	ш	1	3.2 / 2	89.01 / 19.94	89.01 / 19.94	9647 / 7974	858705 / 159002	1,017,706

Нийт Хї н/цаг: 788.16 / 203.08 *Ї ндсэн цалин:* 8,795,989

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,495,318
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,254,516
Нийт цалин:	13,545,823
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,828,686
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,842,232
Ажиллах хї чний зардал:	**17,216,741**

ЭРГЭЛТИЙН ЄНЦЄГ 3000Х3000Х610-2Ш

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-010-04	Эргэлтийн єнцгийн нишийн ул бетон цутгах БМ200	м3	1.84	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.4 / 2.73	8549 / 7974	11990 / 21803	33,792
06-230-10	Эргэлтийн єнцгийн нишийн бетон хана цутгах БМ200	м3	2.24	3.0 / 2	10.24 / 1.68	22.94 / 3.76	9412 / 7974	215889 / 30008	245,896
07-430-08	ЭЄ-йн нишишийг тємєр бетон сувгийн хавтангаар хучих ГСХ-16	ш	2	3.3 / 2	2.28 / .09	4.56 / .18	9765 / 7974	44536 / 1403	45,940
07-430-08	ЭЄ-йн нишишийг тємєр бетон сувгийн хавтангаар хучих ГСХ-12	ш	8	3.3 / 2	2.28 / .09	18.24 / .7	9765 / 7974	178145 / 5614	183,759
09-140-04	Тємєр дамнуруу БС5	тн	0.101	3.8 / 2	11.9 / .03	1.2 / .00	10353 / 7974	12447 / 27	12,474

Нийт Хї н/цаг: 48.35 / 7.38

Ї ндсэн цалин:	521,861
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	88,716
Нэмэгдэл цалин 37% :	193,088
Нийт цалин:	803,665
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	108,495
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	109,299
Ажиллах хї чний зардал:	**1,021,459**

КОМПЕНСАТОРЫН НИШ 2600Х3600Х4800Х6000Х590Н-1Ш

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-010-04	Компенсаторын нишний ул бетон цутгах В15	м3	3.7	2.4 / 2	.76 / 1.49	2.82 / 5.5	8549 / 7974	24109 / 43843	67,952
06-230-10	Компенсаторын нишний бетон хана, ёроол	м3	6.4	3.0 / 2	10.24 / 1.68	65.54 / 10.75	9412 / 7974	616825 / 85736	702,561

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	цутгах B15								
08-040-10	Компенсаторын нишний хана, хучилтанд ус хамгаалагч penetron тї рхлэг хийх	м2	28.2	2.9 / 2	.49 / .01	13.88 / .23	9268 / 7974	128666 / 1799	130,465

Нийт Хї н/цаг: 82.24 / 16.48 *Ї ндсэн цалин:* 900,979

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 153,166

Нэмэгдэл цалин 37% : 333,362

Нийт цалин: 1,387,507

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%: 187,313

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 188,701

Ажиллах хї чний зардал: **1,763,521**

БАРИЛГА ДОТОРХ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
23-020-05	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76*2.5мм	км	0.062	3.7 / 2	526.99 / 24.88	32.67 / 1.54	10236 / 7974	334444 / 12300	346,745
23-120-05	Хий авагч ф25мм	ш	2	4.1 / 2	1.75 / .14	3.5 / .28	10693 / 7974	37381 / 2233	39,613
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	24.53	3.8 / 2	.51 / .01	12.49 / .24	10353 / 7974	129265 / 1897	131,163
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тї рхлэг хийх	м2	13.63	2.7 / 2	.44 /	5.98 / .00	8981 / 7974	53714 / 33	53,747
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	24.53	3.0 / 2	.16 / .00	3.81 / .03	9412 / 7974	35901 / 254	36,156

Нийт Хї н/цаг: 58.45 / 2.1 *Ї ндсэн цалин:* 607,423

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 103,262

Нэмэгдэл цалин 37% : 224,746

Нийт цалин: 935,431

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%: 126,283

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 127,219

Ажиллах хї чний зардал: **1,188,932**

НЄХЄН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
10-280-05	Хашаа буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	м2	24	3.4 / 2	.63 / .04	15.13 / 1.07	9883 / 7974	149516 / 8497	158,013
38-560-04	Гэрлийн шон буулгах, угсрах / шонг эргї ї лэн ашиглана./	ш	1	3.3 / 2	6.95 / 1.02	6.95 / 1.02	9765 / 7974	67867 / 8133	76,000

Нийт Хї н/цаг: 22.08 / 2.09 *Ї ндсэн цалин:*	234,014
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	39,782
Нэмэгдэл цалин 37% :	86,585
Нийт цалин:	360,381
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	48,651
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	49,012
Ажиллах хї чний зардал:	**458,044**

ШИНЭЭР ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС 57.9М/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт цайрдсан хоолой тавих хоолойн голч ф45*2,5 мм	км	0.064	3.8 / 2	524.94 / 31.38	33.6 / 2.01	10353 / 7974	347821 / 16014	363,835
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт цайрдсан хоолой тавих хоолойн голч ф32*2,5 мм	км	0.064	3.8 / 2	524.94 / 31.38	33.6 / 2.01	10353 / 7974	347821 / 16014	363,835
23-050-05	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76*3.5	км	0.005	3.8 / 2	535.6 / 36.22	2.68 / .18	10353 / 7974	27725 / 1444	29,169
23-050-06	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89*3.5	км	0.005	3.9 / 2	540.36 / 37.8	2.7 / .19	10471 / 7974	28290 / 1507	29,798
23-200-05	Бємбєлгєн хаалт голч d=57мм байрлуулах	ком	3	4.0 / 2	3.71 / .48	11.12 / 1.43	10589 / 7974	117760 / 11411	129,171
23-110-04	Ус буулгагчны бємбєлгєн хаалт ф25мм	ш	2	4.1 / 2	3.44 / .23	6.87 / .46	10693 / 7974	73463 / 3668	77,131
23-200-04	Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ком	1	4.0 / 2	2.36 / .41	2.36 / .41	10589 / 7974	25031 / 3293	28,325
23-200-04	Бємбєлгєн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ком	1	4.0 / 2	2.36 / .41	2.36 / .41	10589 / 7974	25031 / 3293	28,325
07-590-14	Бетон дэр оп-1	ш	46	3.2 / 2	1.87 / .08	86.23 / 3.68	9647 / 7974	831876 / 29344	861,221
16-091-05	Сильфонин компенсатор угсрах ф70мм	ш	2	4.4 / 2	3.09 / .00	6.18 / .01	11007 / 7974	68023 / 75	68,098

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-091-05	Сильфонин компенсатор угсрах ф80мм	ш	2	4.4 / 2	3.09 / .00	6.18 / .01	11007 / 7974	68023 / 75	68,098
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	36.95	3.8 / 2	.51 / .01	18.81 / .36	10353 / 7974	194715 / 2858	197,573
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тї рхлэг хийх	м2	13.45	2.7 / 2	.44 /	5.9 / .00	8981 / 7974	53005 / 32	53,037
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	36.95	3.0 / 2	.16 / .00	5.75 / .05	9412 / 7974	54079 / 383	54,462

Нийт Хї н/цаг: 224.34 / 11.21 *Ї ндсэн цалин:* 2,352,077

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 399,853

Нэмэгдэл цалин 37% : 870,268

Нийт цалин: 3,622,198

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%: 488,997

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 492,619

Ажиллах хї чний зардал: **4,603,814**

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ БАРИЛГЫН БАРИЛГА ДОТОРХ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт цайрдсан хоолой тавих хоолойн голч ф45*2,5 мм	км	0.031	3.8 / 2	524.94 / 31.38	16.27 / .97	10353 / 7974	168476 / 7757	176,233
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт цайрдсан хоолой тавих хоолойн голч ф32*2,5 мм	км	0.031	3.8 / 2	524.94 / 31.38	16.27 / .97	10353 / 7974	168476 / 7757	176,233
23-120-05	Хий авагч ф15мм	ш	2	4.1 / 2	1.75 / .14	3.5 / .28	10693 / 7974	37381 / 2233	39,613
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	15.89	3.8 / 2	.51 / .01	8.09 / .15	10353 / 7974	83735 / 1229	84,964
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тї рхлэг хийх	м2	7.01	2.7 / 2	.44 /	3.08 / .00	8981 / 7974	27625 / 17	27,642
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	15.89	3.0 / 2	.16 / .00	2.47 / .02	9412 / 7974	23256 / 165	23,421

Нийт Хї н/цаг: 49.68 / 2.4 *Ї ндсэн цалин:* 528,106

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 89,778

Нэмэгдэл цалин 37% : 195,399

Нийт цалин: 813,283

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%: 109,793

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	110,606
Ажиллах хї чний зардал:	**1,033,682**
Бї гд хї н/цаг: ***1343.04 / 254.99*** **Бї гд цалин:**	***14,676,220***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,494,957**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**5,430,201**
Нийт цалин:	**22,601,379**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**3,051,186**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**3,073,788**
Ажиллах хї чний зардал:	**28,726,352**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС-57.9М/.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2647	Сувгийн тэвш л-9 1500*610	ш	761,030	22	16,742,660	53.24	57	1	261.49	793,538
1-2674	Сувгийн таг 1800x120hx2970	ш	595,000	22	13,090,000	35.64	57	1	261.49	531,212
2-2647	Салаалах штуцер	кг	1,200	0.14	169	0	440	2	280.66	23
	Сильфони компенсатор ф150мм	ш	4,000,000	4	16,000,000	0.03	440	2	280.66	3,458
1-4271	Ус	м3	1,818	5.09	9,263	5.09	2	1	621.48	6,333
2-0170	Ус буулгагчны бємбєлгєн хаалт ф25мм	ш	95,455	2	190,910	0.00	440	2	280.66	397
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.52	33,534	2.29	20	1	323.62	14,798
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	3.31	23,191	0.00	440	2	280.66	515
	Тусгаарлах лент	м	11,000	6.6	72,600	0	440	2	280.66	82
1-0524	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	1.72	4,836	0.00	440	1	216.56	164
1-2994	Худгийн таг пд-15-1	ш	311,103	4	1,244,412	3.76	57	2	346.55	74,273
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	102,273	2	204,546	0.5	57	2	346.55	9,877
1-2970	Худгийн цагираг кс-1-1	ш	16,000	2	32,000	0.26	57	2	346.55	5,136
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	0.05	58	0	440	2	280.66	8
1-0051	Хар тос	кг	5,069	110	557,590	0.12	440	2	280.66	14,263
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	276.62	1,231,253	0.19	440	2	280.66	24,055
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,770	8.4	23,268	0.01	440	2	280.66	1,193
1-3825	Хєдєлгєєнгї й тулгуур	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	440	1	216.56	122
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	12,100	3.81	46,064	0.05	440	3	391.34	8,759
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.12	46,560	0.13	440	1	216.56	12,092
2-2647	Штуцер	кг	1,200	0.36	432	0	440	2	280.66	56
2-1717	Ширмэн таг	ш	326,700	2	653,400	0.33	440	2	280.66	40,505
1-3825	Швелер	тн	2,842,120	0.02	68,552	0.02	440	1	216.56	2,298
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	4.7	21,912	0.01	440	2	280.66	673
1-3199	Ялуу, я.18.38.14	ш	21,240	4	84,960	0.96	57	2	346.55	18,963
1-3205	Ялуу, дя. 18.38.22	ш	39,240	6	235,440	2.25	57	2	346.55	44,445
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.3	166,650	0.2	57	1	261.49	2,906
1-0060	Боолт	кг	2,500	8.86	22,143	0.01	440	2	280.66	1,236
1-3825	Бї с тємєр	кг	2,700	21.24	57,348	0.02	440	1	216.56	2,024
2-0532	Бємбєлгєн хаалт голч d=76мм	ш	263,171	2	526,342	0.01	440	2	280.66	902

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Бєєрєнхий тємєр	кг	1,200	14.64	17,568	0.01	440	1	216.56	1,395
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,091	46	326,186	0.46	440	2	280.66	56,806
1-4177	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	8.73	2,509,875	20.95	0	1	960.47	0
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	0.57	21,524	0	440	1	216.56	44
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.13	338,045	0.13	440	1	216.56	12,768
1-0733	Арматур /скоб шатны гишгї ї р/	тн	2,522,727	0.04	111,000	0.04	440	2	280.66	5,434
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	22,452	0.01	440	1	216.56	848
2-3174	Ган чиг єєрчлєгч ф-76	ш	14,351	14	200,914	0.05	440	2	280.66	6,694
2-2408	Ган яндан д-76*3.5	м	28,733	128	3,677,824	0.65	440	3	391.34	111,524
2-2437	Ган яндан д-150	м	78,489	10	784,890	0.15	440	3	391.34	25,140
2-2881	Гулсах тулгуур д-76	ш	13,200	46	607,200	0.05	440	1	216.56	4,383
1-4154	Дї нзэнцэр Її зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.02	11,110	0.01	57	1	261.49	194
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.23	127,765	0.15	57	1	261.49	2,228
1-4333	Илї ї дэл шороо	м3	0	83.2	0	116.48	5	1	453.71	264,241
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф159мм	у/м	25,539	10	255,390	0.01	440	3	391.34	2,032
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф76мм	у/м	16,736	128	2,142,208	0.15	440	3	391.34	26,008
					62,547,244					**2,134,043**

ЭРГЭЛТИЙН ЄНЦЄГ 3000Х3000Х610-2Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.51	932	0.52	2	1	621.48	673
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.39	8,576	0.58	20	1	323.62	3,785
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	2,349	34	79,866	0.04	440	2	280.66	4,409
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23,700	9.77	231,464	0.33	57	2	346.55	6,559
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,770	9.5	26,308	0.01	440	2	280.66	1,349
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	12,100	0.02	266	0	440	3	391.34	51
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	1.06	397,090	1.08	440	1	216.56	103,126
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.61	2,870	0	440	2	280.66	88
1-4177	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	4.16	1,196,460	9.99	0	1	960.47	0
1-3825	Ган бї тээц	кг	3,800	101	383,800	0.13	440	1	216.56	12,511
1-2674	Дулааны сувгийн хавтан гсх-16	ш	145,915	2	291,830	0.66	57	1	261.49	9,837
1-2674	Дулааны сувгийн хавтан гсх-12	ш	113,451	8	907,608	5.8	57	1	261.49	86,449

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4148	Дї нз IV зэрэг	м3	555,500	0.03	17,420	0.02	57	1	261.49	304
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	0.22	120,699	0.14	57	1	261.49	2,105
					3,665,191					**231,245**

КОМПЕНСАТОРЫН НИШ 2600Х3600Х4800Х6000Х590Н-1Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.78	1,413	0.78	2	1	621.48	966
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23,700	27.9	661,325	0.95	57	2	346.55	18,741
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,770	27.14	75,167	0.03	440	2	280.66	3,854
1-4177	Бетон зуурмаг м200	м3	287,500	10.3	2,961,825	24.72	0	1	960.47	0
1-4148	Дї нз IV зэрэг	м3	555,500	0.09	49,773	0.06	57	1	261.49	868
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	0.62	344,854	0.4	57	1	261.49	6,014
1-0358	Penetron тї рхлэг	кг	22,000	33.84	744,480	0.04	440	2	280.66	4,722
					4,838,836					**35,165**

БАРИЛГА ДОТОРХ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	1,200	0.45	543	0	440	2	280.66	73
1-4271	Ус	м3	1,818	1.19	2,169	1.19	2	1	621.48	1,483
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	1.36	9,541	0.00	440	2	280.66	212
1-0524	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	0.74	2,074	0	440	1	216.56	70
1-0139	Хлор	кг	1,100	0.07	82	0	440	2	280.66	11
2-0169	Хий авагч ф25мм	ш	27,800	2	55,600	0.00	440	2	280.66	299
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	12,100	1.18	14,257	0.02	440	3	391.34	2,711
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	3.2	14,941	0.00	440	2	280.66	459
	Яндан хоолойн дулаалга ф70	м	16,736	62	1,037,632	0.28	440	3	391.34	48,041
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	0.2	7,433	0	440	1	216.56	15
2-3174	Ган чиг єєрчлєгч ф-70	ш	14,351	8	114,808	0.03	440	2	280.66	3,825
2-2411	Ган яндан, 76х3,5	м	29,025	62.68	1,819,345	0.39	440	3	391.34	67,565

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3,078,424 **124,764**

ШИНЭЭР ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС 57.9М/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	1,200	0.04	47	0	440	2	280.66	6
	Сильфони компенсатор ф80мм	ш	1,500,000	2	3,000,000	0.00	440	2	280.66	272
	Сильфони компенсаторф70мм	ш	1,265,000	2	2,530,000	0.00	440	2	280.66	272
1-4271	Ус	м3	1,818	1.54	2,791	1.54	2	1	621.48	1,908
2-0170	Ус буулгагчны бємбєлгєн хаалт ф25мм	ш	95,455	2	190,910	0.00	440	2	280.66	397
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	1.34	9,415	0.00	440	2	280.66	209
	Тусгаарлах лент	м	11,000	4.4	48,400	0	440	2	280.66	54
1-0524	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	1.11	3,124	0.00	440	1	216.56	106
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	0.09	95	0	440	2	280.66	13
1-3825	Хєдєлгєєнгї й тулгуур	кг	2,500	0.05	125	0	440	1	216.56	5
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	12,100	4.09	49,471	0.05	440	3	391.34	9,407
2-2647	Штуцер	кг	1,200	0.36	432	0	440	2	280.66	56
1-0879	Электрод	кг	4,666	0.8	3,733	0	440	2	280.66	115
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	3.97	18,524	0.00	440	2	280.66	569
2-0531	Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм	ш	108,410	1	108,410	0	440	2	280.66	29
2-0532	Бємбєлгєн хаалт голч d=57мм	ш	378,314	3	1,134,942	0.01	440	2	280.66	1,354
2-0531	Бємбєлгєн хаалт голч d=40мм	ш	164,486	1	164,486	0	440	2	280.66	29
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,091	46	326,186	0.46	440	1	216.56	43,832
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	0.69	25,722	0	440	1	216.56	52
2-2405	Ган яндан д-45*2,5мм	м	20,200	64.64	1,305,728	0.3	440	3	391.34	51,422
2-2408	Ган яндан д-76*3.5	м	28,733	5	143,665	0.03	440	3	391.34	4,356
2-2413	Ган яндан д-89*3.5	м	33,874	5	169,370	0.03	440	3	391.34	4,770
2-2405	Ган яндан д-32*2,5мм	м	10,820	64.64	699,405	0.17	440	3	391.34	29,161
2-2880	Гулгах тулгуур ф-32мм	ш	8,200	23	188,600	0.03	440	1	216.56	2,476
2-2880	Гулгах тулгуур ф-45мм	ш	8,800	23	202,400	0.03	440	1	216.56	2,476
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф80	у/м	16,791	5	83,955	0.01	440	3	391.34	1,016
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф32	м	9,607	64	614,849	0.6	440	3	391.34	104,030
	Пенополиуретан дулаалга ф40	у/м	11,199	64	716,737	0.04	440	3	391.34	7,538

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф76	у/м	16,736	5	83,680	0.01	440	3	391.34	1,016
2-3173	Отвод ф-32	ш	5,375	7	37,625	0.03	440	2	280.66	3,263
2-3173	Отвод ф-40	ш	6,500	7	45,500	0.03	440	2	280.66	3,263
					11,908,327					**273,473**

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ БАРИЛГЫН БАРИЛГА ДОТОРХ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.63	1,151	0.63	2	1	621.48	787
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	0.7	4,907	0	440	2	280.66	109
1-0524	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	0.48	1,343	0	440	1	216.56	45
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	0.04	41	0	440	2	280.66	6
2-0169	Хий авагч ф15мм	ш	17,800	2	35,600	0.00	440	2	280.66	299
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	12,100	1.23	14,898	0.02	440	3	391.34	2,833
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	3.14	14,651	0.00	440	2	280.66	450
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	0.21	7,835	0	440	1	216.56	16
2-2405	Ган яндан д-45*2,5мм	м	20,200	31.31	632,462	0.14	440	3	391.34	24,908
2-2405	Ган яндан д-32*2,5мм	м	10,820	31.31	338,774	0.08	440	3	391.34	14,125
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф32	м	9,607	4	38,428	0.04	440	3	391.34	6,502
	Пенополиуретан дулаалга ф40	у/м	11,199	4	44,796	0.00	440	3	391.34	471
2-3173	Отвод ф-32	ш	5,375	4	21,500	0.02	440	2	280.66	1,865
2-3173	Отвод ф-40	ш	6,500	4	26,000	0.02	440	2	280.66	1,865
					1,182,387					**54,280**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н: **91,510,026** **2,980,916**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ДУЛААНЫ ШУГА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
1016	90 морины хї чтэй бульдозер	3.06	67,779	207,511
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	17.14	18,983	325,380
1017	Бульдозер	0.39	69,997	27,327
2028	Автокран 5тн	50.47	59,489	3,002,491
2027	Автокран 3тн	8.17	40,084	327,451
13200	Автомашин	13.2	13,800	182,195
3122	Ацетиленийн генератор	1.21	27,240	32,900
3028	Гагнуурын аппарат	54.52	19,064	1,039,398
9023	Гї ний доргиур	9.38	12,800	120,064
1007	Єндєр бї тээмжтэй эксковатор 0.5м3	25.62	43,956	1,126,032
				6,390,750

ЭРГЭЛТИЙН ЄНЦЄГ 3000Х3000

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.65	59,489	38,906
2030	Автокран 10тн	3.4	80,019	272,065
	Автомашин	0.27	13,800	3,691
3027	Гагнуурын аппарат	0.19	19,064	3,541
9023	Гї ний доргиур	3.43	12,800	43,868
				362,071

КОМПЕНСАТОРЫН НИШ 2600Х36

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.32	59,489	19,036
	Автомашин	0.02	13,800	261
9023	Гї ний доргиур	9.79	12,800	125,338
				144,635

БАРИЛГА ДОТОРХ ДУЛААНЫ ШУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	6.28	18,983	119,149
2028	Автокран 5тн	0.51	59,489	30,237
2027	Автокран 3тн	2.94	40,084	117,675
	Автомашин	0.25	13,800	3,460
3122	Ацетиленийн генератор	0.46	27,240	12,626
				283,147

НЄХЄН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
	Автомашин	0.58	13,800	7,949
3033	Гагнуурын аппарат	0.53	19,064	10,009
				17,957

ШИНЭЭР ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ХАЛУУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	17.46	18,983	331,510
2028	Автокран 5тн	6.98	59,489	415,112
2027	Автокран 3тн	3.48	40,084	139,587
13200	Автомашин	1.35	13,800	18,578
3122	Ацетиленийн генератор	1.6	27,240	43,698
3027	Гагнуурын аппарат	4.4	19,064	83,882
				1,032,367

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ БАРИЛГЫН БАР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	6.22	18,983	117,984
2028	Автокран 5тн	0.83	59,489	49,540
	Автомашин	0.41	13,800	5,656
3122	Ацетиленийн генератор	0.47	27,240	12,879
				186,060

НИЙТ ДЇ Н: **8,553,941**

ТЕСЕВТ ЕРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**3,382,518**
2	**Материал**	**4,548,656**
3	**Тээвэр**	**139,733**
4	**Машин ашиглалт**	**821,329**
	Шууд зардлын дї н	**8,892,237**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,249,431**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,521,250**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**11,662,918**
7	**НЄАТ 10%**	**1,166,292**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**20,993**
	Дї н	**12,850,203**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**233,258**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**116,629**
	Дї н	**13,200,090**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**233,258**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**13,433,348**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Тєлєвлєж буй гадна цэвэр усны шугамны ажил / дулааны сувагт явж буй /	9,742,277	2,800,528	3,758,121	763,867	114,575	1,034,456	1,270,732
2	Барилга доторх шугам	1,920,641	581,991	790,536	57,463	25,158	214,975	250,518
	НИЙТ ДЇ Н:	11,662,918	3,382,518	4,548,656	821,329	139,733	1,249,431	1,521,250

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМНЫ АЖИЛ / ДУЛААНЫ СУВАГТ ЯВЖ БУЙ /

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгї й сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 57*3.5 мм	км	0.086	3.8 / 2	524.94 / 31.38	45.14 / 2.7	10353 / 7974	467384 / 21519	488,903
21-140-04	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.086	2.8 / 2	24.72 /	2.13 /	9124 / 7974	19397 /	19,397
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.086	2.7 / 2	61.8 / .00	5.31 /	8981 / 7974	47732 / 1	47,733
23-110-04	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт d=25мм	ш	1	4.1 / 2	3.44 / .23	3.44 / .23	10693 / 7974	36732 / 1834	38,566
21-170-12	Хаалтны голч - 50мм	ш	1	3.5 / 2	1.24 / .47	1.24 / .47	10000 / 7974	12400 / 3764	16,164
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 50мм	ш	2	3.9 / 2	.4 / .01	.81 / .03	10471 / 7974	8456 / 223	8,680
07-590-14	Бетон дэр оп-1	ш	29	3.2 / 2	1.87 / .08	54.36 / 2.32	9647 / 7974	524444 / 18500	542,943
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	27.32	3.8 / 2	.51 / .01	13.91 / .27	10353 / 7974	143968 / 2113	146,081
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тї рхлэг хийх	м2	24.03	2.7 / 2	.44 /	10.54 / .01	8981 / 7974	94699 / 57	94,756
24-090-09	Тоног тєхєєрємжийн дулаалгын гадуур хєнгєн цагаан тусгаарлагч хийх	м2	1	3.8 / 2	2.65 / .02	2.65 / .02	10353 / 7974	27395 / 164	27,559

Нийт Хї н/цаг: 139.53 / 6.04 *Ї ндсэн цалин:*	1,430,782
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	243,233
Нэмэгдэл цалин 37% :	529,390
Нийт цалин:	2,203,405
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	297,460
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	299,663
Ажиллах хї чний зардал:	**2,800,528**

БАРИЛГА ДОТОРХ ШУГАМ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	20	3.7 / 2	1.03 / .03	20.62 / .62	10236 / 7974	211025 / 4944	215,969
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	20	3.9 / 2	.16 /	3.18 /	10471 / 7974	33298 /	33,298

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	6.35	3.8 / 2	.51 / .01	3.23 / .06	10353 / 7974	33462 / 491	33,954
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тї рхлэг хийх	м2	3.58	2.7 / 2	.44 /	1.57 / .00	8981 / 7974	14108 / 9	14,117

Нийт Хї н/цаг: 28.6 / .68 *Ї ндсэн цалин:*	297,337
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	50,547
Нэмэгдэл цалин 37% :	110,015
Нийт цалин:	457,900
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	61,816
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	62,274
Ажиллах хї чний зардал:	**581,991**
Бї гд хї н/цаг: ***168.13 / 6.72*** **Бї гд цалин:**	***1,728,120***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**293,780**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**639,404**
Нийт цалин:	**2,661,305**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**359,276**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**361,937**
Ажиллах хї чний зардал:	**3,382,518**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМНЫ АЖИЛ / ДУЛААНЫ СУВАГТ ЯВЖ БУЙ /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	1,200	0.63	753	0	440	2	280.66	101
1-4271	Ус	м3	1,818	3.9	7,084	3.9	2	1	621.48	4,843
1-3825	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт d=25мм	ш	95,455	1	95,455	0.00	440	1	216.56	95
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	2.4	16,821	0.00	440	2	280.66	374
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	0.08	83	0	440	2	280.66	11
2-0480	Хаалт ф-50мм	ш	164,486	1	164,486	0.02	440	2	280.66	2,863
1-3825	Хєдєлгєєнгї й тулгуур	кг	3,500	6.36	22,274	0.01	440	1	216.56	606
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	12,100	1.06	12,883	0.01	440	3	391.34	2,450
2-3021	Фланц 50мм	ш	11,809	2	23,618	0.00	440	2	280.66	616
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.01	9,369	0.00	440	2	280.66	288
1-4551	Эрэг боолт, м 10х55 м 14х70	кг	5,200	1.3	6,760	0.00	440	1	216.56	140
	Яндан хоолойн дулаалга ф50	у/м	10,666	86	917,276	0.06	440	3	391.34	10,129
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16х2,0	кг	5,200	0.27	1,404	0	440	1	216.56	29
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,091	29	205,639	0.29	440	1	216.56	27,633
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	0.18	6,818	0	440	1	216.56	14
2-2405	Ган яндан д-50	м	21,435	86.86	1,861,844	0.35	440	3	391.34	59,826
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	ш	9,900	29	287,100	0.03	440	1	216.56	3,123
2-3173	Отвод ф-50	ш	39,484	3	118,452	0.01	440	2	280.66	1,434
					3,758,121					**114,575**

БАРИЛГА ДОТОРХ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.68	1,236	0.68	2	1	621.48	845
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	0.36	2,506	0	440	2	280.66	56
1-0244	Тємрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.1	500	0	440	2	280.66	16
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	108	0.00	0	1	960.47	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.42	6,626	0.00	440	2	280.66	203
	Яндан хоолойн дулаалга ф50	у/м	10,666	20	213,320	0.01	440	3	391.34	2,356
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бї тээц	кг	3,000	7.8	23,400	0.01	440	1	216.56	840

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2000	Ган хоолой, 57х3,5	м	21,206	20	424,120	0.09	440	3	391.34	15,910
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.00	7	0	440	2	280.66	1
1-0087	Олс	кг	54,375	0.00	261	0	440	2	280.66	1
2-3173	Отвод ф-50	ш	39,484	3	118,452	0.04	440	2	280.66	4,931
					790,536					**25,158**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:				**4,548,656**					**139,733**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ТЄЛЄВЛЄЖ БУЙ ГАДНА ЦЭВЭР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	8.28	18,983	157,232
2028	Автокран 5тн	4.55	59,489	270,903
2027	Автокран 3тн	4.67	40,084	187,311
	Автомашин	0.93	13,800	12,871
3122	Ацетиленийн генератор	1.06	27,240	28,940
3043	Компрессор	1.29	51,118	65,942
5030	Насос	2.79	14,550	40,667
				763,867

БАРИЛГА ДОТОРХ ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.07	59,489	4,314
	Автомашин	0.02	13,800	227
3033	Гагнуурын аппарат	2.78	19,064	52,922
				57,463

НИЙТ ДЇ Н: **821,329**

ТЕСЕВТ ЕРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**1,559,932**
2	**Материал**	**9,284,759**
3	**Тээвэр**	**1,106,376**
4	**Машин ашиглалт**	**214,290**
	Шууд зардлын дї н	**12,165,357**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**576,206**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,911,234**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**14,652,797**
7	**НЄАТ 10%**	**1,465,280**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**26,375**
	Дї н	**16,144,452**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**293,056**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**146,528**
	Дї н	**16,584,036**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**293,056**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**16,877,092**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Халаалтын систем/ Ерєнхий хувиарлагч	14,652,797	1,559,932	9,284,759	214,290	1,106,376	576,206	1,911,234
	НИЙТ ДЇ Н:	14,652,797	1,559,932	9,284,759	214,290	1,106,376	576,206	1,911,234

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ/ ЕРЄНХИЙ ХУВИАРЛАГЧ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	3	3.6 / 2	1.16 / .04	3.48 / .12	10118 / 7974	35195 / 990	36,186
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	6	3.6 / 2	1.16 / .04	6.96 / .25	10118 / 7974	70391 / 1981	72,372
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=40мм угсрах	м	4	3.7 / 2	1.03 / .03	4.12 / .12	10236 / 7974	42205 / 989	43,194
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=20мм угсрах	м	4	3.7 / 2	1.03 / .03	4.12 / .12	10236 / 7974	42205 / 989	43,194
16-110-08	Бємбєлгєн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43	10118 / 7974	107716 / 3445	111,161
16-110-05	Бємбєлгєн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	10118 / 7974	30722 / 526	31,249
16-110-06	Бємбєлгєн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	10118 / 7974	31556 / 654	32,210
16-110-06	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.56 / .04	6.24 / .16	10118 / 7974	63112 / 1308	64,420
16-110-06	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	10118 / 7974	31556 / 654	32,210
18-140-05	Манометр	ш	8	4.0 / 2	.45 / .02	3.63 / .15	10589 / 7974	38391 / 1212	39,604
18-140-06	Термометр	ш	8	4.0 / 2	.45 / .01	3.63 / .06	10589 / 7974	38391 / 440	38,832
18-210-22	Дулааны тоолуур угсрах д25 ultraflow UH5046	ш	1	3.9 / 2	5.67 / .01	5.67 / .01	10471 / 7974	59365 / 41	59,407
18-090-05	Ф76 голчтой бохир шї ї гч тавих	ш	2	3.6 / 2	6.3 / .55	12.6 / 1.1	10118 / 7974	127477 / 8740	136,216
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=20-40мм	м	8	3.9 / 2	.16 /	1.27 /	10471 / 7974	13319 /	13,319
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-80мм	м	3	3.9 / 2	.16 /	.48 /	10471 / 7974	4995 /	4,995
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	3.08	2.7 / 2	.44 /	1.35 /	8981 / 7974	12138 / 7	12,145
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	4.91	3.8 / 2	.51 / .01	2.5 / .05	10353 / 7974	25874 / 380	26,254

Нийт Хї н/цаг: 75.96 / 2.8 *Ї ндсэн цалин:*	796,965
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	135,484
Нэмэгдэл цалин 37% :	294,877
Нийт цалин:	1,227,327
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	165,689
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	166,916
Ажиллах хї чний зардал:	**1,559,932**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бї гд хї н/цаг:	***75.96 / 2.8***	**Бї гд цалин:**	***796,965***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**135,484**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**294,877**
		Нийт цалин:	**1,227,327**
		Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**165,689**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**166,916**
		Ажиллах хї чний зардал:	**1,559,932**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ/ ЕРЄНХИЙ ХУВИАРЛАГЧ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	1.25	2,273	1.25	2	1	621.48	1,554
2-0102	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт голч d=15мм	ш	76,540	2	153,080	0.02	440	2	280.66	2,128
2-0102	Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт голч d=25мм	ш	95,455	4	381,820	0.03	440	2	280.66	4,256
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0	16	0.00	20	1	323.62	7
2-1441	Термометр	ш	50,000	8	400,000	0.02	440	2	280.66	1,962
1-0244	Тємрийн хуурай будаг	кг	9,500	0.06	523	0	440	2	280.66	9
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0	111	0	440	1	216.56	29
2-2715	Шилжвэр 32*45 мм	ш	2,800	2	5,600	0.00	440	2	280.66	482
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	6.88	32,088	0.01	440	2	280.66	985
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	2.28	11,856	0.00	440	1	216.56	245
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	3.86	20,072	0.00	440	1	216.56	416
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,800	14.64	84,912	0.02	440	1	216.56	1,576
	Яндан хоолойн дулаалга ф20	м	5,185	4	20,740	0.00	440	2	280.66	150
	Яндан хоолойн дулаалга ф40	м	10,666	4	42,664	0.00	440	2	280.66	150
	Яндан хоолойн дулаалга ф70	м	13,703	6	82,218	6	440	3	391.34	1,033,138
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бї тээц	кг	3,400	6.63	22,542	0.01	440	1	216.56	714
2-0102	Бємбєлгєн хаалт голч d=25мм	ш	108,740	2	217,480	0.02	440	2	280.66	2,128
2-3039	Бємбєлгєн хаалт голч d=40мм	ш	139,810	4	559,240	0.00	440	2	280.66	598
2-0481	Бємбєлгєн хаалт голч d=70мм	ш	263,171	4	1,052,684	0.15	440	2	280.66	18,049
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	0.31	2,156	0	440	2	280.66	48
2-2015	Ган хоолой, ф80	м	38,556	3	115,668	0.02	440	3	391.34	3,234
2-2000	Ган хоолой, ф20мм	м	4,865	4	19,460	0.02	440	3	391.34	3,182
2-2000	Ган хоолой, ф40мм	м	14,459	4	57,836	0.02	440	3	391.34	3,182
2-2015	Ган хоолой, ф70мм	м	28,458	6	170,748	0.04	440	3	391.34	6,467
2-0467	Ган бохир шї ї гч ф76мм	ш	269,236	2	538,472	0.17	440	2	280.66	20,450
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	1,200	0.6	720	0	440	1	216.56	65
2-1435	Дулааны тоолуур д25мм ultraflow uh5046	ш	4,718,637	1	4,718,637	0.00	440	2	280.66	279
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	550	16	8,800	0	440	2	280.66	36
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	8	2,240	0	440	2	280.66	37
2-1155	Манометр	иж	70,000	8	560,000	0.01	440	2	280.66	822

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0087	Олс	кг	54,375	0.00	104	0	440	2	280.66	0
					9,284,759					**1,106,376**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:				**9,284,759**					**1,106,376**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ/ ЕРЄНХИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.32	59,489	19,173
13200	Автомашин	0.08	13,800	1,159
3033	Гагнуурын аппарат	10.17	19,064	193,957
				214,290
			НИЙТ ДЇ Н:	214,290

ТЕСЕВТ ЕРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**9,640,653**
2	**Материал**	**7,354,850**
3	**Тээвэр**	**1,467,854**
4	**Машин ашиглалт**	**1,572,753**
	Шууд зардлын дї н	**20,036,109**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**3,561,053**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,539,574**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**27,136,736**
7	**НЄАТ 10%**	**2,713,674**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**48,846**
	Дї н	**29,899,256**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**542,735**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**271,367**
	Дї н	**30,713,358**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**542,735**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**31,256,093**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна ариутгах татуургын шугам сї лжээний ажил/ Трассын урт 65м/	23,815,038	7,593,486	7,354,850	1,487,667	1,467,854	2,804,873	3,106,309
2	Гадна ариутгах татуургийн шугам сї лжээний буулгах ажил L-49м,	3,321,698	2,047,167	0	85,086	0	756,180	433,265
	НИЙТ ДЇ Н:	27,136,736	9,640,653	7,354,850	1,572,753	1,467,854	3,561,053	3,539,574

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СЇ ЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ/ ТРАССЫН УРТ 65М/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хєрсийг ухаж овоолох	м3	453.96	2.0 / 2	.01 /	3.95 /	7974 / 7974	31493 /	31,493
01-060-03	Шуудууг гараар ухах	м3	14.04	2.9 / 2	4.86 /	68.28 /	9268 / 7974	632787 /	632,787
22-010-04	Элсэн дэвсгэр ї е хийх	м3	9.75	2.5 / 2	1.54 / 1.41	15.06 / 13.75	8693 / 7974	130949 / 109623	240,572
01-070-02	Шуудуу хї нхээл нї хийг элсэрхэг хєрсєєр б=30см эргї ї лж булж нягтруулах.	м3	27.3	1.3 / 2	1.84 /	50.11 /	6968 / 7974	349161 /	349,161
01-400-05	140 морины хї чтэй бульдозероор 10 м хї ртэл зайд 2-р зэргийн хєрсийг тї рж хї нхээл ба шуудууг булах.	м3	366.31	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хї нхээл нї хийг хєрсєєр эргї ї лж булах	м3	64.64	1.3 / 2	1.84 /	118.65 /	6968 / 7974	826730 /	826,730
01-270-12	Илї ї дэл шороог механизмаар автосамосвалд ачих.	м3	37.05	2.0 / 2	.02 /	.73 /	7974 / 7974	5791 /	5,791
16-270-06	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-160мм.	м	65	4.0 / 2	.79 / .01	51.35 / .71	10589 / 7974	543745 / 5650	549,395
16-270-05	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	7	4.0 / 2	.87 / .01	6.08 / .04	10589 / 7974	64361 / 290	64,651
22-110-04	Хуурай хєрсєнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал тємєр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах.	ш	1	3.0 / 2	22.87 / 9.05	22.87 / 9.05	9412 / 7974	215215 / 72165	287,379
22-110-07	Хуурай хєрсєнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал тємєр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	39 / 17.3	39 / 17.3	9412 / 7974	367028 / 137950	504,979
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах	м2	46.25	3.8 / 2	.51 / .01	23.54 / .45	10353 / 7974	243723 / 3577	247,300
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх,	м2	30.1	2.9 / 2	.49 / .01	14.82 / .24	9268 / 7974	137335 / 1920	139,255

Нийт Хї н/цаг: 414.42 / 41.53 *Ї ндсэн цалин:*	3,879,492
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	659,514
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,435,412
Нийт цалин:	5,974,418
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	806,546
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	812,521

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хї чний зардал: **7,593,486**

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СЇ ЛЖЭЭНИЙ БУУЛГАХ АЖИЛ L-49М,

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
64-080-02	Гадна бохир усны 100мм хуванцар хоолойг буулгах.	м	50	2.3 / 2	1.6 / .22	79.8 / 11	8406 / 7974	670799 / 87714	758,513
22-110-04	Ф1000мм худаг буулгах	ш	1	3.0 / 2	22.87 / 9.05	22.87 / 9.05	9412 / 7974	215215 / 72165	287,379

Нийт Хї н/цаг: 102.67 / 20.05 *Ї ндсэн цалин:* 1,045,892

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 177,802

Нэмэгдэл цалин 37% : 386,980

Нийт цалин: 1,610,674

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 217,441

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 219,052

Ажиллах хї чний зардал: **2,047,167**

Бї гд хї н/цаг: ***517.09 / 61.58*** **Бї гд цалин:** ***4,925,385***

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: **837,315**

Нэмэгдэл цалин 37%: **1,822,392**

Нийт цалин: **7,585,093**

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: **1,023,987**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **1,031,573**

Ажиллах хї чний зардал: **9,640,653**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СЇ ЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ/ ТРАССЫН УРТ 65М/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай тємєр	кг	1,200	8.1	9,720	0.01	440	1	216.56	772
1-4271	Ус	м3	1,818	0.1	177	0.1	2	1	621.48	121
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.32	7,058	0.48	20	1	323.62	3,115
1-2973	Худгийн ултай цагираг пд-10	ш	153,773	1	153,773	0.3	440	2	280.66	37,047
1-2983	Худгийн ташуу таг пп-10	ш	99,000	1	99,000	0.25	440	2	280.66	30,873
1-2985	Худгийн ташуу таг пп-15	ш	254,470	1	254,470	0.72	440	2	280.66	89,531
1-2994	Худгийн таг пд-15	ш	311,103	1	311,103	0.78	440	2	280.66	95,705
1-2996	Худгийн хVзVVвч кс-7 /400мм/	ш	71,000	2	142,000	0.35	440	2	280.66	43,222
1-2996	Худгийн хVзVVвч кс-7 /600мм/	ш	89,100	1	89,100	0.25	440	2	280.66	30,873
1-2996	Худгийн хVзVVвч кс-7 /300мм/	ш	48,510	1	48,510	0.13	440	2	280.66	15,436
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-/890мм/	ш	166,320	2	332,640	1.2	440	2	280.66	148,188
1-2975	Худгийн цагираг кс-15 /890мм/	ш	294,030	2	588,060	2.1	440	2	280.66	259,330
1-2996	Худгийн модон тагны суурь ко7	ш	23,760	2	47,520	0.1	440	2	280.66	12,349
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	72.24	321,540	0.08	440	2	280.66	10,081
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.4	3,874	0.00	440	2	280.66	199
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.17	61,937	0.17	440	1	216.56	16,085
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.25	139,986	0.16	440	1	216.56	15,608
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	102,273	2	204,546	0.27	440	2	280.66	33,342
1-0517	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,000	2.65	7,935	0.00	440	2	280.66	369
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	0.58	166,750	1.39	0	1	960.47	0
1-0008	Асбест /нунтаг/	кг	1,800	11.2	20,160	0.01	440	2	280.66	1,438
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.03	3	0	440	1	216.56	3
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2,522,727	0.03	72,314	0.03	440	1	216.56	2,731
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2,522,727	0.03	73,903	0.03	440	1	216.56	2,791
1-4543	Голын элс	м3	24,500	11.27	275,993	18.59	20	1	323.62	120,311
2-2813	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	15,869	7.14	113,305	0.04	440	3	391.34	6,147
2-2816	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-160мм	м	29,247	66.3	1,939,076	0.66	440	3	391.34	114,162
1-3825	Ган бї тээц	кг	3,800	11.5	43,700	0.01	440	1	216.56	1,425
1-4333	Илї ї дэл шороо	м3	0	48.16	0	67.43	10	1	348.9	235,267
	Полиуретан дулаалга ф160	у/м	25,539	65	1,660,035	0.74	440	3	391.34	127,592

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Полиуретан дулаалга ф110	у/м	23,809	7	166,663	0.08	440	3	391.34	13,741
					7,354,850					1,467,854
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:				7,354,850					1,467,854

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
1002	Эксковатор 0.8м3	10.14	98,574	999,685
1017	Бульдозер	0.23	90,105	20,364
2028	Автокран 5тн	3.34	59,489	198,704
	Автомашин	2.89	13,800	39,936
9022	Доргиулагч	4.79	9,115	43,661
1007	Єндєр бї тээмжтэй эксковатор 0.5м3	1.33	43,956	58,482
1018	140 морины хї чтэй бульдозер	1.1	115,033	126,835
				1,487,667

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	1.08	59,489	64,248
	Автомашин	1.51	13,800	20,838
				85,086

НИЙТ ДЇ Н: **1,572,753**

ТЕСЕВТ ЕРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**20,228,797**
2	**Материал**	**28,150,250**
3	**Тээвэр**	**8,318,598**
4	**Машин ашиглалт**	**1,865,273**
	Шууд зардлын дї н	**58,562,918**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**7,472,090**
6	**Ашиг / 15%/**	**9,905,251**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**75,940,258**
7	**НЄАТ 10%**	**7,594,026**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**136,692**
	Дї н	**83,670,977**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,518,805**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**759,403**
	Дї н	**85,949,184**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**1,518,805**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**87,467,990**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	0.4кВ-ийн кабель шугамын ажил	22,914,210	2,853,788	11,879,275	905,498	3,232,711	1,054,129	2,988,810
2	Гадна гэрэлтї ї лгийн кабелийн ажил	27,730,523	12,348,864	4,192,953	201,129	2,809,143	4,561,409	3,617,025
3	Гадна гэрэлтї ї лгийн тулгуур шонгийн ажил	19,548,917	3,939,266	9,078,023	314,161	2,212,526	1,455,082	2,549,859
4	Автозам доогуурхи яндан сї влэх	5,746,609	1,086,879	3,000,000	444,484	64,217	401,470	749,558
	НИЙТ ДЇ Н:	75,940,258	20,228,797	28,150,250	1,865,273	8,318,598	7,472,090	9,905,251

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4КВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	48.99	2.0 / 2	.01 /	.31 /	7974 / 7974	2500 /	2,500
01-060-03	Механизмаар ухсан нї хийг гараар засаж ухах	м3	1.51	2.9 / 2	4.86 /	7.34 /	9268 / 7974	68056 /	68,056
01-400-02	2-р зэргийн хєрсийг тї рж шуудууг булах	м3	36.49	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Эргї ї лж булах	м3	6.44	1.3 / 2	1.84 /	11.82 /	6968 / 7974	82366 /	82,366
38-200-09	Хєнгєн цагаан дамжуулагч тай ХВХП тусгаарлагч болон ББШв хамгаалалттай галд тэсвэртэй хї чний кабель 3*185+1*95мм2 АВББШв	м	162	2.6 / 2	.38 / .04	61.56 / 6.71	8837 / 7974	544006 / 53480	597,486
38-230-08	1кв-ын 3-4 судастай 185мм2 хї ртэл оглолтой кабельд тєгсгєлийн муфт тавих	1 ш	4	4.0 / 2	10.24 / .22	40.96 / .88	10589 / 7974	433725 / 7017	440,743
21-050-05	Ган хоолой d = 159мм	км	0.018	4.0 / 2	528.29 / 6.7	9.51 / .12	10589 / 7974	100693 / 962	101,654
38-240-05	Кабелийн тавиур угсрах 100x200x3000мм	1 ш	3	3.0 / 2	.07 / .02	.21 / .06	9412 / 7974	2005 / 478	2,483
38-240-05	Кабелийн тавиурын эргэлт угсрах 100x200мм	1 ш	2	3.0 / 2	.07 / .02	.14 / .04	9412 / 7974	1337 / 319	1,655
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	80	2.2 / 2	.05 / .08	4 / 6.56	8262 / 7974	33048 / 52309	85,357
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	80	2.2 / 2	.07 / .03	5.6 / 2.74	8262 / 7974	46267 / 21881	68,148
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх.	км	0.08	4.0 / 2	8.88 / .03	.71 / .00	10589 / 7974	7526 / 18	7,544

Нийт Хї н/цаг: 142.17 / 17.11 *Ї ндсэн цалин:*	1,457,993
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	247,859
Нэмэгдэл цалин 37% :	539,457
Нийт цалин:	2,245,309
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	303,117
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	305,362
Ажиллах хї чний зардал:	**2,853,788**

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
20-180-05	Хєнгєнцагаан дамжуулагчтай	м	270	2.6 / 2	.13 / .01	35.1 / 2.7	8837 / 7974	310179 / 21530	331,708

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ББШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хї чний кабель 4х10мм2								
38-220-18	Кабелийн тєгсгєлийн муфть	ш	38	5.0 / 2	.85 / .03	32.49 / .99	11634 / 7974	377989 / 7878	385,867
38-330-05	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	270	3.0 / 2	.18 / .00	48.6 / .38	9412 / 7974	457423 / 3014	460,437
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	84	2.9 / 2	4.86 /	408.49 /	9268 / 7974	3785904 /	3,785,904
01-070-03	Шороогоор эргї ї лж булах,	м3	71.4	1.4 / 2	2.19 /	156.49 /	7111 / 7974	1112833 /	1,112,833
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	200	2.2 / 2	.05 / .08	10 / 16.4	8262 / 7974	82620 / 130774	213,394
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.2	4.0 / 2	8.88 / .03	1.78 / .01	10589 / 7974	18814 / 46	18,860

Нийт Хї н/цаг: 692.95 / 20.47 *Ї ндсэн цалин:* 6,309,003

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,072,530

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,334,331

Нийт цалин: 9,715,864

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 1,311,642

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,321,358

Ажиллах хї чний зардал: **12,348,864**

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУУР ШОНГИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
38-460-15	Гэрэлтї ї лгийн удирдлагын самбар хананд суурилуулах.	ширхэг	1	4.0 / 2	17.19 / .41	17.19 / .41	10589 / 7974	182025 / 3269	185,294
01-060-03	Шонгийн нї х 3-р зэргийн хєрсєнд гараар ухах	м3	2.81	2.9 / 2	4.86 /	13.67 /	9268 / 7974	126647 /	126,647
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтї ї лгийн тулгуур шон угсрах 3.5м Led 70Вт	ш	17	3.3 / 2	5.93 / .39	100.76 / 6.63	9765 / 7974	983912 / 52868	1,036,779
30-180-13	Гэрэлтї ї лэгчийн суурь	ширхэг	17	4.7 / 2	1.33 / 3.01	22.64 / 51.1	11321 / 7974	256353 / 407487	663,840

Нийт Хї н/цаг: 154.26 / 58.14 *Ї ндсэн цалин:* 2,012,561

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 342,135

Нэмэгдэл цалин 37% : 744,648

Нийт цалин: 3,099,344

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 418,411

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	421,511
Ажиллах хї чний зардал:	**3,939,266**

АВТОЗАМ ДООГУУРХИ ЯНДАН СЇ ВЛЭХ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Зам доогуур буудах ба хї лээн авахад бэлтгэж нї х гараар ухах	м3	7.68	2.9 / 2	4.86 /	37.35 /	9268 / 7974	346140 /	346,140
04-010-08	Авто зам доогуур яндан сї влэх цооног єрємдєх	100м	0.06	4.5 / 2	313.64 / .11	18.82 / .01	11111 / 7974	209091 / 53	209,144
01-070-02	Эргї ї лж булах	м3		1.3 / 2	1.84 /	/	6968 / 7974	/	

Нийт Хї н/цаг: 56.17 / .01	*Ї ндсэн цалин:*		555,284
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		94,398
	Нэмэгдэл цалин 37% :		205,455
	Нийт цалин:		855,137
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:		115,443
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		116,299
	Ажиллах хї чний зардал:		**1,086,879**
Бї гд хї н/цаг: ***1045.55 / 95.73***	**Бї гд цалин:**		***10,334,840***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		**1,756,923**
	Нэмэгдэл цалин 37%:		**3,823,891**
	Нийт цалин:		**15,915,654**
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:		**2,148,613**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		**2,164,529**
	Ажиллах хї чний зардал:		**20,228,797**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

0.4КВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	500,000	0.08	40,400	0.01	440	2	280.66	1,018
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	15	330,000	22.5	440	1	216.56	2,143,944
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	12,100	0.04	449	0	440	3	391.34	85
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.57	7,307	0.00	440	2	280.66	224
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.01	43	0	440	1	216.56	1
1-4212	Арчих материал	м	100	10	1,000	0.01	440	1	216.56	981
2-2096	Ган хоолой, 159х5	м	88,541	17.98	1,592,144	0.34	440	3	391.34	58,830
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436,364	1.94	848,292	7.73	440	1	216.56	736,316
3-4059	Кабелийн тавиур угсрах 100х200х3000мм	ш	63,140	3	189,420	0.01	440	2	280.66	1,852
3-4059	Кабелийн тавиурын эргэлт 100х200мм	ш	44,910	2	89,820	0.01	440	2	280.66	1,235
3-0428	Кабель 3*185+1*95мм2 авббшв	км	53,500,000	0.16	8,667,000	2.23	440	2	280.66	275,875
3-5830	Муфта еркт-0047	ш	28,350	4	113,400	0.1	440	2	280.66	12,349
					11,879,275					**3,232,711**

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	19	418,000	28.5	440	1	216.56	2,715,662
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8,000	0.32	2,592	0	440	2	280.66	48
3-5845	Тєгсгєлийн муфт	ш	33,370	38	1,268,060	0.19	440	2	280.66	23,463
2-2676	Холбох муфт ф32мм	ш	330	10	3,300	0	440	2	280.66	32
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.2	90,900	0.02	440	2	280.66	2,544
3-2828	Хєнгєнцагаан дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ббшв хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хї чний кабель 4х10м2	м	7,590	275.4	2,090,286	0.47	440	2	280.66	57,816
2-2820	32мм голчтой уян пластмассан хоолой	м	1,150	278.1	319,815	0.06	440	3	391.34	9,577

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4,192,953 **2,809,143**

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУУР ШОНГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-7222	Суурь уб-1	ш	123,471	17	2,099,007	20.14	440	1	216.56	1,919,545
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	3,500	153	535,500	0.01	440	2	280.66	756
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8,000	0.00	14	0	440	2	280.66	0
	Хугацааны тавилттай автомат удирдлага kg316t 220в	ш	15,000	1	15,000	0.02	440	2	280.66	2,124
1-0051	Хар тос	кг	2,800	146.2	409,360	0.15	440	2	280.66	18,957
1-0270	Хар лак	кг	1,900	0.03	65	0	440	2	280.66	5
1-4334	Хайрга	м3	22,000	1.09	23,936	1.9	440	1	216.56	181,425
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	0.85	5,525	0	440	2	280.66	119
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.13	607	0	440	2	280.66	19
1-0060	Боолт м-12*50	кг	5,200	6.8	35,360	0.01	440	2	280.66	949
3-3598	Автомат таслуур ва47-29.1р 6а	ш	32,000	2	64,000	0.00	440	2	280.66	247
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	9,400	3	28,200	0.03	440	2	280.66	3,705
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	1.7	4,250	0.00	440	2	280.66	237
3-3605	Гэрэлтї ї лгийн удирдлагын самбар	ш	35,000	1	35,000	0.01	440	2	280.66	1,235
3-3814	Гэрлийн багана 3.5м	ш	250,000	17	4,250,000	0.6	440	2	280.66	73,477
3-5795	Лед гэрэл 70вт	ш	66,600	17	1,132,200	0.05	440	3	391.34	8,782
3-5050	Контактор	ш	6,500	2	13,000	0.00	440	2	280.66	603
3-3612	Оролтын автомат ва47-100.3р 40а	ш	75,000	1	75,000	0.00	440	2	280.66	123
3-8065	3 фазын электрон тоолуур 380в 5а	ш	352,000	1	352,000	0.00	440	1	216.56	219

9,078,023 **2,212,526**

АВТОЗАМ ДООГУУРХИ ЯНДАН СЇ ВЛЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1434	Авто зам доогуур яндан сї влэх цооног єрємдєх ф159мм	м	500,000	6	3,000,000	0.52	440	2	280.66	64,217

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	3,000,000	64,217
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:	28,150,250	8,318,598

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

0.4КВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
1016	90 морины хї чтэй бульдозер	0.21	67,779	14,122
13002	Угсралтын агергат	5.46	40,590	221,459
2116	Хоолой угсрагч машин 1200мм	0.91	82,395	75,386
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.92	18,983	17,379
1017	Бульдозер	0.3	51,955	15,526
2028	Автокран 5тн	1.73	59,489	102,850
2029	Автокран 6.3тн	3.24	68,500	221,940
	Автомашин	0.00	13,800	30
2079	Гар эргї ї лэг 1.5тн	0.96	92,276	88,862
3043	Компрессор	1.17	51,118	59,808
1001	Єндєр бї тээмжтэй эксковатор 0.65м3	1.63	54,107	88,136
				905,498

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	4.88	40,590	197,917
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	3,212
				201,129

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2144	Шаттай машин	15.64	9,400	147,016
2028	Автокран 5тн	0.21	59,489	12,201
3033	Гагнуурын аппарат	7.34	19,064	139,930
	Ї йлчилгээний машин	1.09	13,800	15,014
				314,161

АВТОЗАМ ДООГУУРХИ ЯНДАН С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2005	Авто кран 5тн	0	13,700	7
27021	Нї ї длийн цахилгаан станц	6.6	34,945	230,637
27020	Єрємдлєгийн агрегат	6.6	32,400	213,840
				444,484

НИЙТ ДЇ Н: 1,865,273

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**1,868,255**
2	**Материал**	**2,565,463**
3	**Тээвэр**	**305,074**
4	**Машин ашиглалт**	**107,785**
	Шууд зардлын дї н	**4,846,577**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**690,094**
6	**Ашиг / 15%/**	**830,501**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**6,367,172**
7	**НЄАТ 10%**	**636,717**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**11,461**
	Дї н	**7,015,350**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**127,343**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**63,672**
	Дї н	**7,206,365**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**127,343**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**7,333,709**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
40-040-05	Шилэн кабель 12 Core / агаарын/	100м	1	4.0 / 2	8.19 /	8.19 /	10589 / 7974	86756 /	86,756
40-600-07	Шилэн кабелийн тєгсгєлийн тєхєєрємж 12 Core	1шир-хэг	2	5.5 / 2	5.5 / .09	11 / .17	12092 / 7974	133012 / 1356	134,368
39-150-54	Оптик конвертор,	шир	2	4.3 / 2	22.65 / .14	45.3 / .28	10902 / 7974	493861 / 2233	496,093
40-130-08	Свич 24port	ш	2	5.0 / 2	3.96 /	7.92 /	11634 / 7974	92165 /	92,165
31-370-01	Кабель зогсуур	1 шир-хэг	2	3.7 / 2	7.09 /	14.18 /	10236 / 7974	145106 /	145,106

Нийт Хї н/цаг: 86.59 / .45 *Ї ндсэн цалин:*	954,487
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	162,263
Нэмэгдэл цалин 37% :	353,160
Нийт цалин:	1,469,909
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	198,438
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	199,908
Ажиллах хї чний зардал:	**1,868,255**
Бї гд хї н/цаг: *86.59 / .45* **Бї гд цалин:**	***954,487***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**162,263**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**353,160**
Нийт цалин:	**1,469,909**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**198,438**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**199,908**
Ажиллах хї чний зардал:	**1,868,255**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-7045	Свич 24port	ш	227,700	2	455,400	0.05	440	2	280.66	6,734
3-4401	Шилэн кабелийн тєгсгєлийн тєхєєрємж 12 core	ш	220,000	2	440,000	0.01	440	1	216.56	953
3-2360	Шилэн кабель 12 core / агаарын/	100м	290,000	1	290,000	0.9	440	2	280.66	111,141
1-0045	Бензин	кг	1,580	0.04	63	0	440	2	280.66	5
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.2	200	0	440	1	216.56	20
	Кабель зогсуур	ш	239,900	2	479,800	1.51	440	2	280.66	186,065
	Оптик конвертор,	1 ком	450,000	2	900,000	0.00	440	2	280.66	156
					2,565,463					305,074
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:				2,565,463					305,074

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	2.16	40,590	87,674
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	2.51	0	0
2028	Автокран 5тн	0.12	59,489	7,139
	Зєєврийн машин	6.66	0	0
	Ї йлчилгээний машин	0.94	13,800	12,972
				107,785

НИЙТ ДЇ Н: 107,785