**БНбД 81-95-20**
*Хавсралт №17А*

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар 0419/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга: /Гарын үсэг/
2025 оны 04 сарын 07. өдөр

**Төсвийн дугаар: ОТ-11/2025**

**Захиалагч: Баруун-Урт сумын ЗДТГ**

## Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 1-р баг 2 дугаар Цэцэрлэгийн дээвэр засварын ажлын төсөв

**Төсөвт өртгийн дүн: 135,068,175**

*( нэг зуун гучин-таван сая, жаран-найман мянга, нэг зуун далан-таван төгрөг )*

**Баталгаажуулсан** **Зураг төслийн: "Онч-Тэнхлэг" ХХК**
**Захирал: ...../Б.Бадамцэцэг/**
**Огноо: 2025.03.06**

ХТО1243 5504643

Төсөв өртөг: 135,068,175 төгрөг

**Хянасан** **Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Ө.Энхтогтох/**
**Огноо:**

07.03.2025

**ГҮЙЦЭТГЭСЭН**

**Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Т.Баттулга/**
**Төсөв тооцсон огноо: 2025.03.06**


*Хаяг: УБ, СБД 11-р хороо Прован оффис 1307 тоот*
*Имэйл: tulga1211@gmail.com*
*Дугаар: 99007155*

2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн

30 дугаар тушаал

# ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17Б /

## 1.Ерөнхий мэдээлэл

1.Байгууллагын нэр: “Онч тэнхлэг”ХХК.....

2.Тусгай зөвшөөрөлийн дугаар: 3Т19-275/24.....

3.Ажлын зургын нэр байршил шифр: ОТ-11/2025 Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 1-р баг 2 дугаар Цэцэрлэгийн дээвэр засварын ажлын төсөв

4.Төсөвчний нэр хаяг утас, и-майл хаяг: Т.Баттулга утас: 99007155

## 2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

-Барилгын төсвийн боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив ажлын зургийн жагсаалт /БА/

-Ажлын нэр төрөл хийц эдлэл суурь хана хучилтын тухай товч тэмдэглэл;

-Гал ариун цэврийн зөвшөөрөл экспертиз хийгдсэн тухай;

-Гадна шугам шүлжээ,дулаан,цэвэр,бохир ус,цахилгаан,холбооны шугам эх үүсвэрийн байдал;

-Ажлын тоо хэмжээ ,материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл;
Тоо хэмжээ зөрөөгүй ба . БХБСайдын 2019.12.30-нй өдрийн 217 дугаар тушаалаар батлагдсан тарифт цалингийн жишиг үнэ 2021 онд хийгдэхээр төсвийг хийсэн.

-Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл;
Баруун-Урт 556км.....

-Халаалтын зуух ЦТП гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай;

-.....

Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүний угсгах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог;

-Зураг төслийн үнэ тооцоогүй.

-Төсөвт өртгийн дүн; - 135 068 175 төгрөг

-Барилгын нийт талбай м кв; - 615.8 м2

-1 м кв-ын өртөг: - 219 338 төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин МОНГОЛ УЛС 20-1257 АТХ9933 Төрбатын БАТТУЛГА МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 2023-2026 /Т.Баттулга/

| | СҮХБААТАР АЙМГИЙН БАРУУН-УРТ СУМЫН 2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН НЭГЖ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА | | | | ХҮСНЭГТ-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| № | Барилга засварын ажил | | | | Жишиг үнэ: индексээр |
| | Тодорхойлолт | Төсөвт өртөг /төг/ | Хүчин чадал | нэгж өртөг /төг/ | |
| БА | Буулгах ажил | 24,161,088 | 615.8 | 39,235 | Жишиг үнэлгээ байхгүй |
| БА | Дээвэр засварын ажил | 110,907,087 | 615.8 | 180,102 | |
| | **Хэсгийн дүн:** | **135,068,175** | | | |
| ЗТ | Зураг, төслийн үнэ | - | | | |
| | **НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:** | **135,068,175** | **615.8** | **219,338** | |

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Т.Баттулга

Төсвийн эксперт:

Хянасан: Ө.Энхтогтох

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 27,265,997 |
| 2 | Материал | 55,824,912 |
| 3 | Тээвэр | 4,981,159 |
| 4 | Машин ашиглалт | 5,401,892 |
| | Шууд зардлын дүн | 93,473,960 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 8,497,378 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 15,295,701 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 117,267,039 |
| 7 | НӨАТ 10% | 11,726,704 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 211,081 |
| | Дүн | 129,204,823 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 2,345,341 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 1,172,670 |
| | Дүн | 132,722,834 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 2,345,341 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 135,068,175 |

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буулгах ажил | 20,976,808 | 10,662,799 | 0 | 4,254,869 | 0 | 3,323,034 | 2,736,105 |
| 2 | Дээвэр засвар | 96,290,230 | 16,603,197 | 55,824,912 | 1,147,023 | 4,981,159 | 5,174,344 | 12,559,595 |
| | **НИЙТ ДҮН:** | 117,267,039 | 27,265,997 | 55,824,912 | 5,401,892 | 4,981,159 | 8,497,378 | 15,295,701 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

### БУУЛГАХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тариф | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 35-180-04 | Хуйлмал материалан дээвэр буулгах | м2 | 561.5 | 1.8 / 2 | .16 / .01 | 87.31 / 7.86 | 7687 / 7974 | 671177 / 62684 | 733,861 |
| 35-140-04 | Хуучирч муудсан бетон буулгах /зуз-5см/ | м3 | 28.1 | 2.7 / 2 | 8.51 / | 239.18 / | 8981 / 7974 | 2148115 / | 2,148,115 |
| 51-030-03 | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах | м3 | 1.212 | 3.0 / 2 | 3.79 / 2.43 | 4.59 / 2.95 | 9412 / 7974 | 43227 / 23485 | 66,712 |
| 59-080-09 | Дээврийн хог хаягдлыг зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх | м2 | 615.8 | 1.0 / 2 | .62 / | 380.56 / | 6536 / 7974 | 2487369 / | 2,487,369 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих | м3 | 35.3 | 2.0 / 2 | .04 / | 1.45 / | 7974 / 7974 | 11541 / | 11,541 |

*Нийт Хүн/цаг:* 713.1 / 10.81 *Үндсэн цалин:* 5,447,597

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 926,091

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 2,015,611

*Нийт цалин:* 8,389,299

*Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* 1,132,555

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 1,140,945

***Ажиллах хүчний зардал:*** **10,662,799**

### ДЭЭВЭР ЗАСВАР

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тариф | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 35-080-05 | Парапетний хананд гадуур ус зайлуулах нүх гаргах | ш | 14 | 2.6 / 2 | .67 / | 9.37 / | 8837 / 7974 | 82829 / | 82,829 |
| 12-070-09 | Бетон тэгшилгээ хийж налууг нэмэгдүүлэх /зуз-5-10см хүртэл БМ200/ | м2 | 615.8 | 2.5 / 2 | .1 / .07 | 63.43 / 41.26 | 8693 / 7974 | 551374 / 328996 | 880,370 |
| 08-050-10 | Салхивчийн яндан болон дээвэрт гарах люкэнд ердийн тоосгон хана арматурлаж өрөх | м2 | 27.3 | 3.0 / 2 | 2.46 / .52 | 67.23 / 14.19 | 9412 / 7974 | 632785 / 113177 | 745,962 |
| 08-060-04 | 250 мм-ийн тоосгон парапетний хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж 20см өндөрлөх | м3 | 12.2 | 2.9 / 2 | 6.2 / 2.22 | 75.65 / 27.08 | 9268 / 7974 | 701099 / 215968 | 917,067 |
| 57-010-04 | Парапетанд нөхөөс шавардлага хийх /100%/ | м2 | 79.8 | 3.0 / 2 | .41 / .07 | 32.88 / 5.59 | 9412 / 7974 | 309444 / 44543 | 353,987 |
| 15-010-04 | Салхивчийн яндан, дээвэрт гарах люкний ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 27.3 | 3.5 / 2 | 1.61 / .07 | 43.87 / 1.94 | 10000 / 7974 | 438656 / 15456 | 454,112 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-060-01 | Салхивчийн яндан, люк, парапетийг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах | м2 | 107.1 | 3.1 / 2 | 1.13 / .00 | 121.34 / .48 | 9530 / 7974 | 1156411 / 3843 | 1,160,254 |
| 19-150-04 | Салхивчийн янданд хоолой сунгаж дерлектор угсрах | ш | 13 | 3.0 / 2 | 5.55 / .12 | 72.17 / 1.61 | 9412 / 7974 | 679284 / 12854 | 692,138 |
| 12-130-04 | ПВС мембран дээвэр хийх /цоройлго, уулзвар хэсгийн давхар наалт орсон/ | м2 | 662.9 | 2.8 / 2 | .23 / .03 | 154.32 / 17.24 | 9124 / 7974 | 1408044 / 137435 | 1,545,479 |
| 12-130-20 | Гадуур ус зайлуулах хуванцар зориулалтын юүлүүр угсрах | ш | 14 | 3.1 / 2 | 1.12 / .00 | 15.71 / .03 | 9530 / 7974 | 149697 / 223 | 149,921 |
| 12-050-09 | Дээврийн амьсгалах яндан угсрах | ш | 10 | 3.0 / 2 | 5.27 / .02 | 52.74 / .2 | 9412 / 7974 | 496351 / 1587 | 497,938 |
| 12-050-08 | Салхивчийн малгайн төмрийг зориулалтын дагуу нугалж, полса төмөр тавьж бэхлэх | м2 | 10.3 | 3.0 / 2 | 1.31 / .01 | 13.53 / .06 | 9412 / 7974 | 127316 / 444 | 127,760 |
| 10-590-05 | Дээвэрт гарах төмөр хаалга дулаалагатай суулгах | ш | 1 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 10.19 / .19 | 9530 / 7974 | 97079 / 1529 | 98,608 |
| 09-070-07 | Аваарын төмөр шат угсрах | тн | 0.048 | 3.7 / 2 | 66.17 / 2.92 | 3.18 / .14 | 10236 / 7974 | 32510 / 1118 | 33,627 |
| 09-170-04 | Төмрийн будгаар 2 үе будах | тн | 0.048 | 4.0 / 2 | 4.56 / .01 | .22 / | 10589 / 7974 | 2319 / 5 | 2,324 |
| 54-070-08 | Саравчинд хормойвч төмөр хийх | м2 | 24.1 | 3.0 / 2 | .64 / .01 | 15.35 / .19 | 9412 / 7974 | 144490 / 1537 | 146,028 |
| 12-060-12 | Саравчинд праймер түрхлэг хийх | м2 | 15.4 | 2.0 / 2 | .3 / .00 | 4.62 / .06 | 7974 / 7974 | 36840 / 454 | 37,294 |
| 12-130-17 | Саравчинд хар цаасыг 2 үе наах | м2 | 15.4 | 3.4 / 2 | .6 / .01 | 9.22 / .11 | 9883 / 7974 | 91167 / 860 | 92,026 |
| 12-050-11 | Саравчинд босоо ам дарагч төмөр тогтоох | у/м | 14.2 | 3.5 / 2 | .19 / .01 | 2.67 / .12 | 10000 / 7974 | 26653 / 996 | 27,650 |
| 38-350-25 | Газардуулга төмөр угсрах | м | 149.4 | 1.0 / 2 | .44 / .01 | 65.74 / .94 | 6536 / 7974 | 429650 / 7505 | 437,156 |

*Нийт Хүн/цаг:* 833.41 / 111.43

| | |
|---|---|
| *Үндсэн цалин:* | 8,482,531 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,442,030 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 3,138,536 |
| *Нийт цалин:* | 13,063,098 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 1,763,518 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,776,581 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **16,603,197** |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| **Бүгд хүн/цаг:** *1546.51 / 122.23* **Бүгд цалин:** | ***13,930,128*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **2,368,122** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **5,154,147** |
| **Нийт цалин:** | **21,452,397** |
| **Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:** | **2,896,074** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **2,917,526** |
| **Ажиллах хүчний зардал:** | **27,265,997** |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ДЭЭВЭР ЗАСВАР

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4669 | Салхивчийн дугуй огтлолтой дулаалгатай хоолой ф100мм | метр | 27,155 | 13 | 353,015 | 0.01 | 556 | 3 | 391.34 | 2,829 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 0.75 | 1,056 | 0 | 556 | 2 | 280.66 | 152 |
| | Рейк төмөр | ш | 8,000 | 187.24 | 1,497,937 | 0.01 | 556 | 2 | 280.66 | 929 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,000 | 4.48 | 4,479 | 5.42 | 1 | 2 | 1272.78 | 6,898 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 5.94 | 130,776 | 9.02 | 30 | 1 | 296.55 | 80,240 |
| 1-3825 | Угольник 50х50х5 мм | кг | 2,846 | 21.48 | 61,132 | 0.02 | 556 | 2 | 280.66 | 3,352 |
| 2-2637 | Угольник 40х40х5 мм | кг | 2,846 | 8.33 | 23,707 | 0.01 | 556 | 2 | 280.66 | 1,638 |
| 2-2634 | Угольник 35х35х5 мм | кг | 2,846 | 13.69 | 38,962 | 0.02 | 556 | 2 | 280.66 | 2,692 |
| 1-3825 | Труба төмөр ф20х1.5 мм | кг | 3,299 | 4.79 | 15,802 | 0.00 | 556 | 1 | 216.56 | 577 |
| 1-0094 | Тэлэгчтэй боолт | кг | 6,500 | 0.24 | 1,560 | 0 | 556 | 2 | 280.66 | 43 |
| 1-4575 | Техноэласт экп хар цаас | м2 | 13,637 | 17.79 | 242,561 | 0.06 | 556 | 2 | 280.66 | 9,709 |
| 1-4574 | Техноэласт эпп хар цаас | м2 | 12,819 | 17.79 | 228,012 | 0.02 | 556 | 2 | 280.66 | 2,942 |
| 1-0523 | Татуурга | кг | 1,200 | 13 | 15,600 | 0.01 | 556 | 1 | 216.56 | 1,565 |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | кг | 17,845 | 0.18 | 3,221 | 0 | 556 | 2 | 280.66 | 36 |
| | Төмөр хаалга /дулаалагатай гх/ | ш | 350,000 | 1 | 350,000 | 0.04 | 556 | 2 | 280.66 | 7,022 |
| 1-4578 | Хуванцар мемран дээврийн хажуу гаргалгаа усны | ш | 181,820 | 14 | 2,545,480 | 0.02 | 556 | 3 | 391.34 | 3,869 |
| 1-4376 | Хомут | ш | 240 | 75 | 18,000 | 0.03 | 556 | 2 | 280.66 | 5,290 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,767 | 0.24 | 667 | 0 | 556 | 2 | 280.66 | 43 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 0.1 | 285 | 0 | 556 | 2 | 280.66 | 18 |
| 3-4631 | Хөндийрүүлэгч | ш | 200 | 51 | 10,200 | 0.1 | 556 | 2 | 280.66 | 15,917 |
| 1-0526 | Цайрдсан төмөр утас | кг | 1,500 | 3.09 | 4,635 | 0.00 | 556 | 1 | 216.56 | 372 |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр | м2 | 24,527 | 26.51 | 650,211 | 0.03 | 556 | 1 | 216.56 | 3,192 |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан | кг | 3,000 | 42.23 | 126,690 | 0.04 | 556 | 1 | 216.56 | 5,085 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 1.84 | 689,495 | 1.88 | 556 | 1 | 216.56 | 226,273 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 2,767 | 0.4 | 1,107 | 0 | 556 | 2 | 280.66 | 71 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 200,000 | 0.54 | 107,428 | 0.66 | 556 | 1 | 216.56 | 78,904 |
| 1-0363 | Шүршдэг хөөс | кг | 9,218 | 1.35 | 12,444 | 0.00 | 556 | 3 | 391.34 | 355 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 6.49 | 30,268 | 0.01 | 556 | 2 | 280.66 | 1,174 |
| 1-0239 | Эмульсэн будаг | кг | 8,490 | 35.34 | 300,062 | 2.28 | 556 | 2 | 280.66 | 355,728 |
| 2-4074 | Бэхэлгээ тав | ш | 500 | 865 | 432,500 | 0.04 | 556 | 1 | 216.56 | 5,208 |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0721 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,000 | 67.13 | 201,381 | 0.01 | 556 | 2 | 280.66 | 1,184 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 329,091 | 46.18 | 15,199,068 | 110.84 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,522,727 | 0.03 | 68,870 | 0.03 | 556 | 1 | 216.56 | 3,287 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,522,727 | 0.00 | 3,444 | 0.00 | 556 | 1 | 216.56 | 164 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин д=12мм | кг | 3,100 | 134.46 | 416,826 | 0.13 | 556 | 1 | 216.56 | 16,190 |
| 1-0051 | Геотекстиль | м2 | 3,200 | 762.33 | 2,439,472 | 0.08 | 556 | 2 | 280.66 | 12,491 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 366,364 | 6.16 | 2,257,718 | 24.5 | 556 | 1 | 216.56 | 2,949,491 |
| 2-3239 | Дефлектор ф100мм | ш | 113,803 | 13 | 1,479,439 | 0.48 | 556 | 2 | 280.66 | 75,627 |
| 1-0128 | Дээврийн тэлэгчтэй шруп | ш | 400 | 865 | 346,000 | 0.05 | 556 | 2 | 280.66 | 7,626 |
| 2-0588 | Дээврийн амьсгалах яндан | ш | 42,191 | 10 | 421,910 | 0.01 | 556 | 3 | 391.34 | 2,742 |
| 4-0001 | Модон тоосго | ш | 500 | 17.61 | 8,806 | 0.02 | 556 | 1 | 216.56 | 2,248 |
| 1-0051 | Праймер | кг | 4,546 | 12.32 | 56,007 | 0.01 | 556 | 2 | 280.66 | 2,019 |
| 3-8061 | Парфон хий | кг | 2,400 | 15.4 | 36,960 | 0.02 | 556 | 1 | 216.56 | 2,336 |
| 1-3825 | Полса төмөр | кг | 2,625 | 76.07 | 199,672 | 0.08 | 556 | 1 | 216.56 | 9,159 |
| 1-0362 | Полиуритан 600мл /хиаман силикон/ | ш | 38,182 | 14 | 534,548 | 0.02 | 556 | 2 | 280.66 | 2,643 |
| 1-0674 | PVc мембран | м2 | 31,820 | 762.33 | 24,257,500 | 6.87 | 556 | 2 | 280.66 | 1,071,830 |
| | | | | | **55,824,912** | | | | | **4,981,159** |
| | **НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:** | | | | **55,824,912** | | | | | **4,981,159** |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

### БУУЛГАХ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 9003 | Өндөр бүтээмжтэй нураах алх | 148.05 | 28,740 | 4,254,869 |
| | | | | **4,254,869** |

### ДЭЭВЭР ЗАСВАР

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын автокран /зөөврийн/ | 0.00 | 0 | 0 |
| 11004 | Цахилгаан өрөм | 6.05 | 6,785 | 41,049 |
| 2001 | Цамхагт кран 5-8тн | 1.56 | 54,000 | 84,445 |
| 2028 | Автокран 5тн | 16.01 | 59,489 | 952,317 |
| | Автомашин | 0.2 | 13,800 | 2,825 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 1 | 21,959 | 21,966 |
| 9009 | Нураах алх | 4.61 | 3,200 | 14,739 |
| 9014 | Мембран халааж наагч | 0.83 | 35,760 | 29,681 |
| | | | | **1,147,023** |

**НИЙТ ДҮН: 5,401,892**