ЦАЛИН

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	60
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	50
57-050-05	Гал тогооны хэсгийн хананы хуучин плита буулгах	м2	40
35-080-05	250х250мм хүртэл хэмжээтэй жижиг нүх гаргах	ш	2
55-010-01	Хаалга буулгах	хайр-цаг	4

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	50
57-080-38	Дотор ханын гадаргууг тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	50
15-240-07	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	60
57-080-40	Дотор таазны гадаргууг тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	62
15-680-05	Гал тогооны хэсгийн ханын плита наах /өндөр 1.5м/	м2	40
11-160-06	Үүдний өрөө /гонх/-ны цементэн дээр шалны плита наах	м2	8.7

ЦАЛИН

Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	7.56	
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4	
Хаалганд бариул угсрах	иж бүрдэл	4	
Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	15	
Зуухан дээр шүхэр угсрах 1.2*1.5*0.9м хэмжээтэй 2ш	ш	2	
0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150*200мм голчтой хоолой угсрах	м2	6	
Сэнс угсрах /2квт/	ш	2	
Унтралга, разетка далд тавих хайрцаг угсрах	ширхэг	20	
Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	10	
Цахилгааны утас далд угсрах	м	50	
Лед гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	15	
Унтраалга тавих	ширхэг	10	
Розетка далд тавих	ширхэг	10	
Хулсан хавтангаар хана угсрах	м2	108	
Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	95	
Гал тогооны зориулалттай зуух сурилуулах	ш	1	