БАТЛАВ
ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Б.САЙНБАЯР

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Сумын төвийн зам дагуу явган хүний зам, авто зогсоол, гэрэлтүүлэг шинээр хийх ажил

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал /Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/ -иар тооцон ирүүлнэ.

Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах.

Д. Ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Е. Зургийн үнэ – 30,979,397 ажлын төсөвт суулгах

Ажлыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэгрүү хаях.

Явган зам талбайн ажил

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Шар өнгийн анхааруулах хавтангаар явган зам хийх /300х300мм/ товруут	1м2	3345.12
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1308.7
37-110-04	Хар шороог 20 см зузаантай хийж бэлтгэх	м2	1308.7
37-100-09	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжид үржүүлсэн суулгацыг гараар хийх	м2	1308.7
37-190-05	Гоёлын зориулалттай зүлгийг арчлах	м2	1308.7
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах	1м2	10344.54
25-12-03	Явган замын бетон хашлага тавих	1у/м	7272.55
25-12-02	Авто замын бетон хашлага тавих	1у/м	6162.5
37-150-04	0.5х0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	7043

Явган замын газар шороо өндөржилтийн ажил

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-280-04	Хасагдах хөрсийг ухаж шороог авто самосвалд ачих 20см	м3	2737.9
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс, хайрганы хольцоор хийх 10см	1м3	1368.9

01-190-04	Хөрсийг хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах 10см	м3	1368.9

Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-230-05	Явган хүний гарц тэмдэг 5.19а	ш	145
37-230-05	Авто зогсоолын тэмдэг 5.17	ш	16
15-870-05	Гарцны тэмдэглэгээ зориулалтын будгаар будах	м2	1333

Авто замын ажил

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-190-04	Хөрсийг хийн доргиулт индүүгээр нягтруулах	м3	25
25-06-11	Халуун асфальт бетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	25

Авто замын ажил

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-190-04	Хөрсийг хийн доргиулт индүүгээр нягтруулах	м3	25
25-06-11	Халуун асфальт бетон хучтлтыг гараар байгуулах /жижиг тохижилтын ажилд/ 500м2*0.05	1м3	25

Гадна гэрэлтүүлэг

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	134
38-560-05	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
38-200-04	3х35мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	5400
20-170-07	Мөн 1х25мм2	м	4500
38-330-04	20мм голчтой пластмассан хоолой	м	1500
38-250-06	Кабелийн судсанд зэс төгсгөвч шахах ф-35	ш	42
38-250-06	Кабелийн судсанд зэс төгсгөвч шахах ф-35	ш	14
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабелд хийх	м	5400
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабелд хийх	м	5400
16-060-04	D=50мм голчтой яндан угсрах	м	970
38-350-24	Цайрдсан бөөрөнхий ган төмрөөр хийсэн газардуулгын шин бэхэлж гагнаж угсрах ф25мм	м	304
38-350-13	Цайрдсан туузан ган төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх 25х4мм	м	1064

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ДЭД БҮТЭЦ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Г.АНХБАЯР