## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

***Дэд өртөө***

| | | |
|---|---|---|
| Гадаа суурилуулах зориулалттай 35/6кВ-ын иж бүрдмэл дэд өртөө SY-2004-01 E-house | иж бүрэн | 1 |
| 6 кв-ын оруулгын шүүгээ угсрах 1600А | ш | 2 |
| 6 кв-ын секц холбогчийн шүүгээ суурилуулах 1600А | ш | 1 |
| 6 кв-ын секц холбогчийн шинийн холбоосны шүүгээ суурилуулах 1600А | ш | 1 |
| Вакуум таслуур бүхий гаралтын хорго 630А | ш | 14 |
| Трансформаторын хамгаалалтын панель /хамгаалалтын реле бусад хэрэгслийн хамт/ | ширхэг | 2 |
| Хяналт удирдлагын самбар 800x2200x600 мм | ширхэг | 1 |
| Акуммляторын самбар 2200x800x600 мм | ширхэг | 1 |
| Тогтмол гүйдлийн тэжээлийн самбар 2200x800x600 мм | шир | 1 |
| 0.4 кв-ын хувиарлах шүүгээ 1800x650x250мм | иж бүрэн | 1 |
| НУО удирдлагын самбар 2200x800x600 мм | ширхэг | 1 |
| 6кв-ын вакуум таслуур угсрах 1600А | иж бүрэн | 1 |
| 3 фазын тоолуур угсрах Р2000-Т | ш | 4 |
| Хяналтын төхөөрөмж ASD-320-T-H-WH2-P9-C | ш | 16 |
| EDCAP системийн ухаалаг төхөөрөмж, програм хангамж гарын авлага компьютер хамгаалалтын төхөөрөмж | ком | 1 |
| Трансформаторын тосны темпратур заагч төхөөрөмж XMT1225 | ш | 2 |
| Трансформаторын РПН-н байрлал заагч төхөөрөмж YC-4E | 1 ш | 2 |
| Хувиргагч төхөөрөмж /modul cisco/ SFP GLS-LC-SMD | 1шир-хэг | 1 |
| 8 гаралттай сүлжээний сэлгэн залгагч Cisco IE1000 8p2s | ш | 4 |
| 16 гаралттай сүлжээний сэлгэн залгагч Cisco | ш | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IE2000 16PTC-G-NX | | |
| 05 | Хөрвүүлэгч угсрах Serial oVer ethernet/ PPDS-743-MTCP | ш | 1 |
| 04 | Тогтмол гүйдлийн хяналтыг модуль IARM-SA10 | 1шир-хэг | 1 |
| 06 | Кабелийг татаж сунгах.UTP4x2x0,5 | 100м | 1.5 |
| 17 | Тэжээлийн нөөц үүсгэвэр UPS KSTAR 3kVA-24AH | шир | 1 |
| 21 | Тэжээлийн блок DRP-240-24 | шир | 1 |
| 20 | 6-10кВ хүртэл хүчдэлтэй зэс голтой XLPE зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай хүчний кабель YXC7V-R (6/10kV) 1x240 мм2 | м | 150 |
| 0 | 6-10кВ хүртэл хүчдэлтэй хөнгөн цагаан голтой цаасан тусгаарлагатай хүчний кабель ААБл-6 3x120 мм2 | м | 200 |
| 8 | Хяналт удирдлагын кабель КВВГ4x4 | м | 300 |
| 8 | Хяналт удирдлагын кабель КВВГ7x2,5 мм2 | м | 90 |
| 8 | Хяналт удирдлагын кабель КВВГ4x2,5 мм2 | м | 100 |
| 3 | Хяналт удирдлагын кабель КВВГ19x1,5 мм2 | м | 90 |
| 3 | Хяналт удирдлагын кабель КВВГ14x1,5 мм2 | м | 100 |
| 3 | Хяналт удирдлагын кабель КВВГ10x1,5 мм2 | м | 80 |
| 3 | 185-300 мм2 төгсгөлийн муфт тавих ИМАГ-Муфта 6/10-Т-1x240 | 1 ш | 12 |
| 5 | Хүчний кабелийн төгсгөлийн муфт 70-120мм2 | 1 ш | 7 |
| | Хүчний кабелийн дундын муфт 70-120 мм2 | 1 ш муфт | 7 |
| | ПВХ тасгаарлагчтай хүчний кабелийн дундын муфт | 1 ш | 4 |
| | 6-10 кв-ын 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх | ш | 12 |
| | 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх | ш | 14 |
| | 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх | ш | 4 |
| | Кабелийн төмөр бетон тэвш суурилуулах. УБК2А | ширхэг | 20 |
| | Кабелийн сувгийн хавтан суурилуулах | ширхэг | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| 0.14 м3 хүртэл эзлэхүүнтэй усо-2а маркийн төмөр бетон шон угсарч босгох | ширхэг | 2 |
| 6 кВ-ын тулгуур тусгаарлагч ZSW-12/5L | 1тусга-арлагч ба дэгэ | 6 |
| Хуванцар хоолой ф100 мм | м | 12 |

***Буулгах ажил***

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|
| 6 квын хуваарилах байгууламж буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6]) | иж бүрэн | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХИЙГДЭХ АЖИЛ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 75.3 |
| 2 | Мөн гараар засч ухах | м3 | 3.1 |
| 3 | Талбай, суурийн хажуугаар хайргаар механизмаар эргүүлж булах | м3 | 66.64 |
| 4 | Мөн гараар эргүүлж булах | м3 | 11.76 |
| 5 | Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 78.4 |
| 6 | Төмөр бетон баганан суурь цутгах С1-С3, В20 | м3 | 6.16 |
| 7 | Сууринд ган бүтээцийг байрлуулах Сн1 | тн | 0.01288 |
| 8 | Сууринд анкерын боолт суулгах 1.1М24х500 | тн | 0.2726 |
| 9 | Суурийн хөрстэй харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 42.24 |
| 10 | Бетон, төмөр бетон хийцийн хэв хашмал бэлтгэх зөрүү | м2 | 44 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХИЙГДЭХ АЖИЛ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөр тулгуур, кабелийн тулгуур угсрах Т1-Т6, Тк1 | тн | 2.885 |
| 2 | Төмөр дам нуруу, кронштейн угсрах Дн1- Дн11, Кр1,Кр2 | тн | 5.948 |
| 3 | Шат,хашлага, суулгах нарийвч, нүхтэй настил угсрах Ш1, Х1, Х2, С1, Н | тн | 2.725 |
| 4 | Ган бүтээцэд хөрсжүүлэлт хийх | тн | 11.558 |
| 5 | Ган бүтээцийг төмрийн будгаар 2 удаа будах | тн | 11.558 |