МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар...85/2026
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга: ...../Гарын үсэг
20 26 оны 01 сарын 20 өдөр

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 75/2025

Захиалагч: Дундговь аймаг ЗДТГ

Дундговь аймаг Мандалговь хот Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн "Амралт зугаалгын бүсийн гадна тохижилт"-ын 2 дугаар ээлжийн ажлын үлдэгдэл ажлын болон нэмэлт ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 828,655,183

/Найман зуун хорин найман сая,зургаан зуун тавин таван мянга, нэг зуун наян гурав/ төгрөг.

УЛААНБААТАР ХОТ
БОЛД ЭРХЭС ХХК
9022020057 669719
ШТТ9928

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: Болд Эрхэс ХХК
Захирал: ...Ч.Батболд.../Ч.Батболд/
Огноо:

Хянасан

Тэргүүлэх: ...../С.Нямаа/
Огноо: 2026-01-06

828 655,2 м/т

МОНГОЛ УЛС
СЕКТОР
НЯМАА
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
146-03

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...Тунгалаг...../С.Тунгалаг/
Төсөв тооцсон огноо:

МОНГОЛ УЛС
08-194
АТ-ХУ-900
СЕРГЕЛЕН
ТУНГАЛАГ
ТЭРГҮҮЛЭХ
ТӨСӨВЧИН
УЗ-ББ
ХУГАЦААГҮЙ

Дугаар:99023157

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: БОЛД-ЭРХЭС ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: С.ТУНГАЛАГ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ДУНДГОВЬ АЙМАГ МАНДАЛГОВЬ ХОТОД ХИЙГДЭЖ БАЙГАА ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН "АМРАЛТ ЗУГААЛГЫН БҮСИЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ"-ЫН ҮЛДЭГДЭЛ БОЛОН НЭМЭЛТ АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
5	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
6	БХБСайдын 2021 оны 229 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №8
7	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
8	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф
9	Амралт зугаалгын бүсийн гадна тохижилтын үлдэгдэл ажилд цалин болон машин механизмын ашиглалтын нэгж үнэлгээг БХБ-ын сайдын 2024 оны 95, 2025 оны 138 дугаар тушаалын дагуу бодож зөрүүг тооцов.

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **828,655,183** **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../С.Тунгалаг/

Тамга

Дугаар:99023157

Имэйл:

Хаяг:

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын
20..оны.. дугаар тушаалын хавсралт-6

Дундговь аймгийн Мандалговь хотод хийгдэж байгаа цэцэрлэгт хүрээлэнгийн "Амралт зугаалгын бүсийн гадна тохижилт"-ын ажил

Д/Д	Зардлын нэр	2025оны 11дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх ажлын гүйцэтгэлийн дүн	2026 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойшхи гүйцэтгэл болон үлдэгдэл ажлын дүн	Нийт төсөвт өртөн / Гэрээний үний дүн/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	598,440,976	99,970,490	698,411,466
2	Материал	2,318,230,278	489,683,477	2,807,913,755
3	Тээвэр	163,514,038	187,032	163,701,070
4	Машин ашиглалт	96,287,904	23,867,196	120,155,100
	Шууд зардлын дүн	3,176,473,196	613,708,195	3,790,181,391
5	БУЗ байгууллалтын зардал 61%	213,713,634	35,701,192	249,414,826
6	Ашиг 15%	508,528,024	97,411,409	605,939,433
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	0	0	
	БУА-ын дүн	3,898,714,854	746,820,796	4,645,535,650
8	НӨТ 10%	389,871,485	74,682,079	464,553,564
9	Нормчлолын сан 0.18%	7,017,686	1,344,278	8,361,964
	Дүн	4,295,604,025	822,847,154	5,118,451,179
10	Захиалагчийн албаны зардал 2%	77,974,297	14,936,416	92,910,713
11	Зураг төслийн ажлын дүн	0	0	0
12	Зохиогчийн хяналтын зардал	37,246,919	9,208,437	46,455,356
	Дүн	4,410,825,241	846,992,007	5,257,817,248
13	Магадлашгүй ажил 2%	0	92,910,713	92,910,713
	Нийт дүн	4,410,825,240	939,902,721	5,350,727,961

Батлагдсан тоо хэмжээний дагуу тооцсон үлдэгдэл ажлын зардлын өөрчлөлтийн дүн

№	Зардлын нэр	2026 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойшхи гүйцэтгэл болон үлдэгдэл ажлын дүн	БХБСайдын 2024 оны 95 дугаар ,2025 оны 138 дугаар тушаалуудын дагуу тооцсон ажиллах хүч, машинмеханизмын зардал тооцсон дүн	Нийт зардлын зөрүү
1	Ажиллах хүчний зардал	99,970,490	155,086,234	55,115,744
2	Материал	489,683,477	643,477,580	153,794,103
3	Тээвэр	187,032	16,142,746	15,955,714
4	Машин ашиглалт	23,867,196	21,225,711	-2,641,485
	Шууд зардлын дүн	613,708,195	835,932,271	222,224,076
5	БУЗ байгууллалтын зардал 61%	35,701,192	48,332,228	12,631,036
6	Ашиг 15%	97,411,408	132,639,675	35,228,267
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	0	120,390,000	120,390,000
	БУА-ын дүн	746,820,796	1,137,294,173	390,473,377
8	НӨТ 10%	74,682,079	113,729,417	39,047,339
9	Нормчлолын сан 0.18%	1,344,278	2,047,130	702,851
	Дүн	822,847,154	1,253,070,721	430,223,567
10	Захиалагчийн албаны зардал 2%	14,936,416	22,745,883	7,809,468
11	Зураг төслийн ажлын дүн	0	6,600,000	6,600,000
12	Зохиогчийн хяналтын зардал	9,208,437	11,372,942	2,164,505
	Дүн	846,992,007	1,293,789,545	446,797,538
13	Магадлашгүй ажил 2%	14,936,416	22,745,883	7,809,468
	Нийт дүн	861,928,423	1,316,535,429	454,607,006
	Нэмэлт ажлын зардлын дүн			
1	**Ажиллах хүчний зардал**		52,155,124	52,155,124
2	Материал		137,286,226	137,286,226
3	Тээвэр		23,016,945	23,016,945
4	Машин ашиглалт		41,418,632	41,418,632
	Шууд зардлын дүн		253,876,927	253,876,927
5	БУЗ байгууллалтын зардал 61%		16,254,011	16,254,011

6	Ашиг 15%		40,519,641	40,519,641
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ		14,100,400	14,100,400
	БУА-ын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн		324,750,978	324,750,978
8	НӨТ 10%		32,475,098	32,475,098
9	Нормчлолын сан 0.18%		584,552	584,552
	Дүн		357,810,628	357,810,628
10	Захиалагчийн албаны зардал 2%		6,495,020	6,495,020
11	Зураг төслийн ажлын дүн		0	0
12	Зохиогчийн хяналтын зардал		3,247,510	3,247,510
	Дүн		367,553,157	367,553,157
13	Магадлашгүй ажил 2%		6,495,020	6,495,020
	Нийт дүн		374,048,177	374,048,177
	Нийт ажлын өөрчлөлтийн дүн			
1	**Ажиллах хүчний зардал**	55,115,744	52,155,124	107,270,868
2	Материал	153,794,103	137,286,226	291,080,329
3	Тээвэр	15,550,314	23,016,945	38,567,259
4	Машин ашиглалт	-2,641,485	41,418,632	38,777,147
	Шууд зардлын дүн	222,224,076	253,876,927	476,101,003
5	БУЗ байгууллалтын зардал 61%	12,631,036	16,254,011	28,885,047
6	Ашиг 15%	35,228,267	40,519,641	75,747,908
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	120,390,000	14,100,400	134,490,400
	БУА-ын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	390,473,377	324,750,978	715,224,355
8	НӨТ 10%	39,047,339	32,475,098	71,522,437
9	Нормчлолын сан 0.18%	702,851	584,552	1,287,403
	Дүн	430,223,567	357,810,628	788,034,194
10	Захиалагчийн албаны зардал 2%	7,809,468	6,495,020	14,304,488
11	Зураг төслийн ажлын дүн	6,600,000	0	6,600,000
12	Зохиогчийн хяналтын зардал	2,164,505	3,247,510	5,412,015
	Дүн	446,797,538	367,553,157	814,350,695
13	Магадлашгүй ажил 2%	7,809,468	6,495,020	14,304,488
	Нийт дүн	454,607,006	374,048,177	828,655,183

Тэргүүлэх төсөв С.Тунгалаг

Хянасан : Тэргүүлэх төсөвчин С.Нямаа

Дундговь аймаг Мандалговь хот Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Амралт зугаалгын бүсийн гадна тохижилтын 2-р ээлжийн үлдэгдэл болон нэмэлт ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн задаргаа

Дундговь аймаг Мандалговь хот Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн "Амралт зугаалгын бүсийн гадна тохижилт"-ын 2-р ээлжийн үлдэгдэл ажил болон нэмэлт ажил						
Аймаг	Дундговь аймаг	Сум дүүрэг тосгон	Мандалговь хот			
	Захиалагч	Дундговь АЗДТГ	Зураг төслийн гүйцэтгэгч	Болд Эрхэс ХХК	Тайлбар	УТХО
1	Төсөвт өртгийн нийт дүн	Барилга	ГИШС	Тоног төхөөрөмж зураг төсөл	Бусад / гадна тохижилт /	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
	380,648,177	**374,048,177**		**6,600,000**		
№	Барилга угсралтын ажлын					
	Хийц		Төсөвт өртөг / төг /	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг /	
1	**Гадна тохижилт /үлдэгдэл ажил/**					
1.1	**Гадна тохижилт**					
ББ	Хүндэтгэлийн хаалганы заслал, цахилгаан, гадна тоноглол,задгай театрын тайз, тайзны цахилгаан, гэрэлт гудамж, гадна холбоо, цахилгааны ажлын цалин, машин механизмын зардлын зөрүү		1,171,270,226	26,485	44,223	Өөрчлөлтийн ажлынх байхгүй
	Хэсгийн дүн		**1,171,270,226**			
1.2	**Тоног төхөөрөмж /үлдэгдэл/**					
ТТ	Хүүхдийн гулсууртай багц тоглоом UL571		32,826,300	1	32,826,300	
	Хүүхдийн савлуур тоглоом угсрах PF-8069651		21,181,602	3	7,060,534	
	Гадна талбайн бялдаржуулах төхөөрөмж		42,386,240	16	2,649,140	
	Гадна талбайн турник төхөөрөмж		9,502,350	3	3,167,450	
	Гадна талбайн төхөөрөмж Levelled bar		10,596,560	4	2,649,140	
	Хүүхдийн модон тоглоом		17,277,000	1	17,277,000	
	Хүүхдийн модон турник DIPS		4,895,150	5	979,030	
	Хэсгийн дүн		**138,665,202**			
	Нийт дүн /Үлдэгдэл ажил/		**1,309,935,428**			
2	**Нэмэлт ажил**					
ГТ	Усан оригилуурын тоноглолын ажил		58,043,653			байхгүй
	Эко хавтангийн ажил		316,004,524	2,985	105,864	байхгүй
	Хэсгийн дүн		**374,048,177**	**2,985**	**125,309**	
3	**Зураг төсөл**					
ЗТҮ	Зураг төсвийн үнэ		6,600,000			
	Хэсгийн дүн		**6,600,000**			
1	Гадна тохижилт /үлдэгдэл ажил/		1,309,935,428			
2	Нэмэлт ажил		374,048,177			
3	Зураг төсвийн үнэ		6,600,000			
4	Хасагдах дүн		-861,928,423			
	Нийт төсөв		**828,655,182**			

Батлагдсан тоо хэмжээний дагуу тооцсон үлдэгдэл болон нэмэлт ажлын төсөв					
	Зардлын нэр	2026 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойшхи гүйцэтгэл болон үлдэгдэл ажлын дүн	БХБСайдын 2024 оны 95 дугаар ,2025 оны 138 дугаар тушаалуудын дагуу тооцсон ажиллах хүч, машинмеханизмын зардал тооцсон дүн	Нийт зардлын зөрүү	
1	Ажиллах хүчний зардал	99,970,490	155,086,234	55,115,744	
2	Материал	489,683,477	643,477,580	153,794,103	
3	Тээвэр	187,032	16,142,746	15,955,714	
4	Машин ашиглалт	23,867,196	21,225,711	-2,641,485	

Дундговь аймаг Мандалговь хот Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Амралт зугаалгын бүсийн гадна тохижилтын үлдэгдэл ажлын цалин,машин механизмын зардлын зарүү, нэмэлт ажлын төсөв.

	Шууд зардлын дүн	613,708,195	835,932,271	222,224,076	
5	БУЗ байгуулалтын зардал 61%	35,701,192	48,332,228	12,631,036	
6	Ашиг 15%	97,411,408	132,639,675	35,228,267	
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	0	120,390,000	120,390,000	
	БУА-ын дүн	746,820,796	1,137,294,173	390,473,377	
8	НӨТ 10%	74,682,079	113,729,417	39,047,339	
9	Нормчлолын сан 0.18%	1,344,278	2,047,130	702,851	
	Дүн	822,847,154	1,253,070,721	430,223,567	
10	Захиалагчийн албаны зардал 2%	14,936,416	22,745,883	7,809,468	
11	Зураг төслийн ажлын дүн	0	6,600,000	6,600,000	
12	Зохиогчийн хяналтын зардал	9,208,437	11,372,942	2,164,505	
	Дүн	846,992,007	1,293,789,545	446,797,538	
13	Магадлашгүй ажил 2%	14,936,416	22,745,883	7,809,468	
	Нийт дүн	861,928,423	1,316,535,429	454,607,006	
	Нийт ажлын өөрчлөлтийн дүн				
1	**Ажиллах хүчний зардал**	55,115,744	52,155,124	107,270,868	
2	Материал	153,794,103	137,286,226	291,080,329	
3	Тээвэр	15,955,714	23,016,945	38,972,659	
4	Машин ашиглалт	-2,641,485	41,418,632	38,777,147	
	Шууд зардлын дүн	222,224,076	253,876,927	476,101,003	
5	БУЗ байгуулалтын зардал 61%	12,631,036	16,254,011	28,885,047	
6	Ашиг 15%	35,167,457	40,519,641	75,687,098	
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	120,390,000	14,100,400	134,490,400	
	БУА-ын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	390,473,377	324,750,978	715,224,355	
8	НӨТ 10%	39,047,339	32,475,098	71,522,437	
9	Нормчлолын сан 0.18%	702,851	584,552	1,287,403	
	Дүн	430,223,567	357,810,628	788,034,194	
10	Захиалагчийн албаны зардал 2%	7,809,468	6,495,020	14,304,488	
11	Зураг төслийн ажлын дүн	6,600,000	0	6,600,000	
12	Зохиогчийн хяналтын зардал	2,164,505	3,247,510	5,412,015	
	Дүн	446,797,538	367,553,157	814,350,694	
13	Магадлашгүй ажил 2%	7,809,468	6,495,020	14,304,488	
	Нийт дүн	454,607,006	374,048,177	828,655,183	
ББ	Үлдэгдэл ажлын шинэчилсэн төсөв				448,007,006
БУА	Нэмэлт ажил				374,048,177
ЗТҮ	Зураг төсвийн үнэ				6,600,000
	Нийт төсөвт өртөг	**861,928,423**	**1,690,583,606**	**828,655,183**	**828,655,183**

Тооцоог гаргасан тэргүүлэх төсөвчин С.Тунгалаг

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар : 99023157

Төсвийн эксперт

Хянасан :

Тэргүүлэх төсөв С.Нямаа

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	155,086,234
2	Материал	643,477,580
3	Тээвэр	16,142,746
4	Машин ашиглалт	21,225,711
	Шууд зардлын дүн	835,932,271
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	48,332,228
6	Ашиг / 15%/	132,639,675
	Барилга угсралтын ажлын дүн	1,016,904,173
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	120,390,000
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	1,137,294,173
8	НӨАТ 10%	113,729,417
9	Нормчлолын сан 0.18%	2,047,130
	Дүн	1,253,070,720
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	22,745,883
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	6,600,000
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	11,372,942
	Дүн	1,293,789,545
13	Магадлашгүй ажил 2 %	22,745,883
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1,316,535,429

Төсөв зохиосон:...../ С.Тунгалаг/

Шалгасан...../С.Нямаа/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-740-04	Танилцуулгын самбар суулгах	м2	1	3.8 / 2	4 / .09	4 / .09	10353 / 7974	41412 / 734	42,146
37-240-05	Хүүхдийн гулсуурtай багц тоглоом угсрах UL571	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-240-06	Хүүхдийн савлуурын тоглоом угсрах PF.-8069651	ш	3	3.3 / 2	2.52 / .16	7.56 / .48	9765 / 7974	73779 / 3851	77,631
37-240-06	Гадна талбайн бялдаржуулах төхөөрөмж угсрах	ш	16	3.3 / 2	2.52 / .16	40.3 / 2.58	9765 / 7974	393490 / 20541	414,031
37-240-06	Гадна талбайн турник төхөөрөмж угсрах	ш	3	3.3 / 2	2.52 / .16	7.56 / .48	9765 / 7974	73779 / 3851	77,631
37-240-06	Гадна талбайн төхөөрөмж угсрах LeVelled Bar	ш	4	3.3 / 2	2.52 / .16	10.07 / .64	9765 / 7974	98373 / 5135	103,508
37-240-06	Хүүхдийн модон тоглоом угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.52 / .16	2.52 / .16	9765 / 7974	24593 / 1284	25,877
37-240-06	Хүүхдийн модон турник угсрах DIPS	ш	5	3.3 / 2	2.52 / .16	12.59 / .81	9765 / 7974	122966 / 6419	129,385

Нийт Хүн/цаг: 146.48 / 6.05	*Үндсэн цалин:*	1,488,270
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	253,006
	Нэмэгдэл цалин 37% :	550,660
	Нийт цалин:	2,291,935
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	309,411
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	311,703
	Ажиллах хүчний зардал:	**2,913,050**

ХҮНДЭТГЭЛИЙН ХААЛГА -1Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Суурийн нүх гараар ухах	м3	16.5	2.9 / 2	4.86 /	80.24 /	9268 / 7974	743660 /	743,660
01-070-02	Суурийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.1	1.3 / 2	1.84 /	13.03 /	6968 / 7974	90807 /	90,807
06-010-04	Суурийн ул бетон бэлтгэл хийх	м3	1.52	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.16 / 2.26	8549 / 7974	9904 / 18011	27,915
06-010-08	Төмөр бетон суурь цутгах	м3	7.9	2.8 / 2	9.74 / .51	76.92 / 4.03	9124 / 7974	701810 / 32127	733,937
06-050-13	Баганан суурь арматурчилах	тн	-0.5	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-8.62 / -1.22	8693 / 7974	-74957 / -9752	-84,709
06-050-12	4 кг хүртэлх жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.39	3.5 / 2	23.28 / 2.82	9.08 / 1.1	10000 / 7974	90800 / 8764	99,564
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	10.3	2.9 / 2	.49 / .01	5.07 / .08	9268 / 7974	46995 / 657	47,652
08-040-07	Суурийн хэвтээ хананд ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	13	2.7 / 2	.98 / .05	12.77 / .64	8981 / 7974	114721 / 5079	119,801

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-141-06	Төмөр металл багана хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	7.96	3.2 / 2	6.65 / 5.17	52.97 / 41.17	9647 / 7974	511023 / 328283	839,305
09-040-04	Металл багана угсрах	тн	7.96	4.2 / 2	25.54 / 3.03	203.29 / 24.12	10798 / 7974	2195139 / 192323	2,387,462
09-170-04	Металл төмөр багана будах	тн	7.96	4.0 / 2	4.56 / .01	36.32 / .11	10589 / 7974	384600 / 870	385,469
09-141-06	Төмөр металл татанга хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	4.15	3.2 / 2	6.65 / 5.17	27.62 / 21.46	9647 / 7974	266425 / 171152	437,578
09-140-04	Металл төмөр татанга угсрах	тн	4.15	3.8 / 2	11.9 / .03	49.4 / .14	10353 / 7974	511442 / 1092	512,534
09-160-04	Металл татанга тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.15	4.0 / 2	10.11 / .02	41.98 / .07	10589 / 7974	444480 / 529	445,009
15-350-04	Хүндэтгэлийн өнгөлсөн чулуун хавтангаар дөрвөлжин багана өнгөлөх	м2	67.8	4.1 / 2	24.84 / .37	1684.4 / 24.88	10693 / 7974	18011247 / 198414	18,209,661
15-330-04	Хүндэтгэлийн хаалганы дугуй баганыг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	25	4.0 / 2	16.67 / .3	416.76 / 7.52	10589 / 7974	4413125 / 60004	4,473,129
15-330-10	Хүндэтгэлийн хаалганы дээд хэсгийг өнгөлсөн чулуун хавтангаар хана өнгөлөх	м2	180	3.6 / 2	10.11 / .45	1820.63 / 80.28	10118 / 7974	18421114 / 640153	19,061,267
06-050-11	Хаалганы деталь -1 бэхэлж суулгах	тн	0.5	3.5 / 2	80.9 / 2.84	40.45 / 1.42	10000 / 7974	404480 / 11315	415,795
06-050-11	Хаалганы деталь -2 бэхэлж суулгах	тн	0.5	3.5 / 2	80.9 / 2.84	40.45 / 1.42	10000 / 7974	404480 / 11315	415,795
06-050-11	Хаалганы деталь -3 бэхэлж суулгах	тн	0.35	3.5 / 2	80.9 / 2.84	28.31 / .99	10000 / 7974	283136 / 7921	291,057
06-050-11	Хаалганы деталь -4 бэхэлж суулгах	тн	0.4	3.5 / 2	80.9 / 2.84	32.36 / 1.14	10000 / 7974	323584 / 9052	332,636
10-670-05	Хаалганд "Мандал говь цэцэрлэгт хүрээлэн"хаяг тогтоох	иж бүрдэл	27	5.0 / 2	.72 /	19.47 / .01	11634 / 7974	226479 / 84	226,563

Нийт Хүн/цаг: 4684.05 / 211.61 *Үндсэн цалин:*	50,211,888
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	8,536,021
Нэмэгдэл цалин 37% :	18,578,399
Нийт цалин:	77,326,308
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	10,439,052
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	10,516,378
Ажиллах хүчний зардал:	**98,281,737**

ХҮНДЭТГЭЛИЙН ХААЛГАНЫ ГАДАН ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-06	Мөн рейк шугамаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	м2	11	2.0 / 2	.49 /	5.38 /	7974 / 7974	42875 /	42,875
38-520-44	Лед прожекторыг хүндэтгэлийн хаалганд суурилуулах, прожекторын чадал 100вт 230Вт	ш	2	3.4 / 2	3.04 / .25	6.08 / .5	9883 / 7974	60089 / 3987	64,076
38-440-04	Төмөр холболтын хайрцагийг бүтээцэнд угсрах	ширхэг	5	3.3 / 2	.93 / .03	4.65 / .16	9765 / 7974	45407 / 1276	46,683

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-170-04	Лед туузан гэрэл татах 230В 50Вт	м	160	2.8 / 2	.07 / .03	10.72 / 4.8	9124 / 7974	97809 / 38275	136,084
20-270-04	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697
38-280-37	20мм голчтой ган хоолойг угсах	1м хо-олой	30	4.5 / 2	.33 / .01	9.75 / .45	11111 / 7974	108332 / 3588	111,921
38-200-19	Зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний зөөлөн кабелв3*4мм2 татах.	м	50	3.2 / 2	.18 / .01	9 / .31	9647 / 7974	86823 / 2472	89,295

Нийт Хүн/цаг: 49.29 / 6.24 *Үндсэн цалин:* 528,631

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 89,867

Нэмэгдэл цалин 37% : 195,593

Нийт цалин: 814,091

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 109,902

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 110,716

Ажиллах хүчний зардал: **1,034,710**

ЗАДГАЙ ТЕАТРЫН ГАДАН ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-170-04	Лед туузан гэрэл татах 230В 50Вт	м	650	2.8 / 2	.07 / .03	43.55 / 19.5	9124 / 7974	397350 / 155493	552,843
38-440-04	Төмөр холболтын хайрцагийг бүтээцэнд угсрах	ширхэг	12	3.3 / 2	.93 / .03	11.16 / .38	9765 / 7974	108977 / 3062	112,039
38-330-04	20мм голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	600	3.0 / 2	.11 / .00	66 / .66	9412 / 7974	621192 / 5263	626,455
38-200-19	Зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний зөөлөн кабелв3*4мм2 татах.	м	200	3.2 / 2	.18 / .01	36 / 1.24	9647 / 7974	347292 / 9888	357,180
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГС-5	ш	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697

Нийт Хүн/цаг: 160.42 / 21.8 *Үндсэн цалин:* 1,686,214

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 286,656

Нэмэгдэл цалин 37% : 623,899

Нийт цалин: 2,596,770

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 350,564

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 353,161

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **3,300,495**

ЗАДГАЙ ТАЙЗНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-110-07	Задгай театрт хиймэл зүлэг дэвсэх.	м3	2168.5	3.5 / 2	.46 / .00	1006.18 / 4.34	10000 / 7974	10061840 / 34583	10,096,423

Нийт Хүн/цаг: 1006.18 / 4.34 *Үндсэн цалин:* 10,096,423

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,716,392

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,735,677

Нийт цалин: 15,548,492

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,099,046

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,114,595

Ажиллах хүчний зардал: **19,762,133**

ГЭРЭЛТ ГУДАМЖ ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-170-04	Лед туузан гэрэл татах 230В 50Вт	м	250	2.8 / 2	.07 / .03	16.75 / 7.5	9124 / 7974	152827 / 59805	212,632
38-560-06	Лед гэрлэн чимэглэл угсрах 230В 50Вт	ш	12	3.1 / 2	1.63 / .09	19.56 / 1.08	9530 / 7974	186407 / 8612	195,019
38-440-04	Төмөр холболтын хайрцагийг бүтээцэнд угсрах	ширхэг	5	3.3 / 2	.93 / .03	4.65 / .16	9765 / 7974	45407 / 1276	46,683
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГС-4	ш	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697

Нийт Хүн/цаг: 44.67 / 8.76 *Үндсэн цалин:* 492,031

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 83,645

Нэмэгдэл цалин 37% : 182,051

Нийт цалин: 757,728

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 102,293

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 103,051

Ажиллах хүчний зардал: **963,072**

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГГС	ш	2	3.6 / 2	3.71 / .02	7.42 / .04	10118 / 7974	75076 / 319	75,395
38-560-04	Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах H-6м	ш	52	3.3 / 2	6.62 / .68	344.24 / 35.36	9765 / 7974	3361504 / 281961	3,643,464

Нийт Хүн/цаг: 351.66 / 35.4

Үндсэн цалин:	3,718,859
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	632,206
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,375,978
Нийт цалин:	5,727,042
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	773,151
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	778,878
Ажиллах хүчний зардал:	**7,279,071**

ГАДНА ХОЛБОО 2-Р УЕ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-20	PVC110x99x5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах.	м	8250	3.0 / 2	.03 / .00	222.75 / 14.02	9412 / 7974	2096523 / 111835	2,208,358
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	8250	2.2 / 2	.05 / .08	412.5 / 676.5	8262 / 7974	3408075 / 5394411	8,802,486

Нийт Хүн/цаг: 635.25 / 690.52

Үндсэн цалин:	11,010,844
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,871,844
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,074,012
Нийт цалин:	16,956,700
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,289,155
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,306,111
Ажиллах хүчний зардал:	**21,551,966**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***7078 / 984.73***	**Бүгд цалин:**	***79,233,160***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**13,469,637**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**29,316,269**
		Нийт цалин:	**122,019,067**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**16,472,574**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**16,594,593**
		Ажиллах хүчний зардал:	**155,086,234**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14,200	0.04	511	0	260	1	216.56	2
1-4271	Ус	м3	1,818	0.52	953	0.63	1	2	1272.78	807
1-0780	Танилцуулгын самбар	ш	432,480	1	432,480	0.00	260	1	216.56	259
1-4334	Хайрга	м3	22,000	2.15	47,265	3.76	260	1	216.56	211,692
Т/Т	Хүүхдийн савлуурын тоглоом pf-8069651	ш	0	3	0	2.4	260	1	216.56	135,133
Т/Т	Хүүхдийн гулсууртай багц тоглоом ul571	ш	0	1	0	0.8	260	1	216.56	45,044
Т/Т	Хүүхдийн модон турник dps	ком	0	5	0	4	260	1	216.56	225,222
Т/Т	Хүүхдийн модон тоглоом	ш	0	1	0	1.2	260	1	216.56	67,567
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.71	266,700	0.73	260	1	216.56	40,928
1-0863	Шураг	кг	2,800	0	0	0	260	2	280.66	0
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	23,689	2079	49,249,431	2.35	260	1	216.56	132,277
1-0062	Анкерын боолт	кг	27,462	2079	57,093,498	2.35	0	2	1272.78	0
1-4543	Голын элс	м3	24,500	1.31	32,095	2.16	20	1	323.62	13,990
Т/Т	Гадна талбайн турник төхөөрөмж	ш	0	3	0	2.4	260	1	216.56	135,133
Т/Т	Гадна талбайн төхөөрөмж leVelled bar	ш	0	4	0	3.6	260	1	216.56	202,700
Т/Т	Гадна талбайн бялдаржуулах төхөөрөмж	ш	0	16	0	13.6	260	1	216.56	765,756
					107,122,933					**1,976,512**

ХҮНДЭТГЭЛИЙН ХААЛГА -1Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	500	3.54	1,772	0.00	260	2	280.66	129
1-4271	Ус	м3	1,818	61.94	112,601	74.94	1	2	1272.78	95,387
1-4542	Уулын элс	м3	24,500	83.61	2,048,496	136.71	20	1	323.62	884,821
1-0795	Тос	кг	500	20.62	10,310	0.03	260	2	280.66	1,881
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	48.36	862,906	0.06	260	2	280.66	4,552
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1,200	-14.6	-17,524	-0.01	260	1	216.56	-822
1-0811	Хар цаас	м2	3,150	6.16	19,410	0.01	260	2	280.66	477
1-5202	Хаяг	ш	250,000	27	6,750,000	0.00	260	1	216.56	76
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	53.43	147,852	0.06	260	2	280.66	4,484

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4334	Хайрга	м3	22,000	7.78	171,200	13.62	260	1	216.56	766,780
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	22.38	447,515	0.3	260	3	391.34	30,421
1-0363	Чигжигч	кг	4,764	1.76	8,397	0.00	260	2	280.66	156
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	42.12	189,540	0.09	260	2	280.66	6,245
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	37.61	14,076,031	38.36	260	1	216.56	2,160,128
1-0863	Шруп	кг	10,123	0.03	328	0	260	2	280.66	3
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.00	218	0.00	260	1	216.56	75
1-0051	Шингэн хар тос	кг	5,069	0.18	888	0	260	2	280.66	13
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	6,532	6.5	42,458	0.01	260	2	280.66	531
1-0359	Шүлтгэй шаваас	кг	500	5.56	2,780	0.01	260	2	280.66	491
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	30.06	121,543	0.03	260	2	280.66	2,544
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	10.13	47,287	0.01	260	2	280.66	858
1-0060	Эрэг боолт	кг	27,462	0.24	6,508	0	260	2	280.66	20
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	23,689	7.46	176,830	0.01	260	1	216.56	475
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	12,000	12.72	152,628	0.43	260	2	280.66	31,556
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.11	58,566	0.07	260	1	216.56	3,859
1-0410	Будгийн суурь түрхлэг	кг	4,609	14.51	66,896	0.02	260	2	280.66	1,335
1-0186	Будгийн цавуу	кг	6,813	1.23	8,404	0.00	260	2	280.66	109
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,298	2669.91	8,805,376	3.02	260	2	280.66	220,156
1-3943	Ацетилен	м3	37,000	7.42	274,377	0.01	260	1	216.56	334
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.01	21	0	260	1	216.56	1
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.21	524,884	0.21	260	1	216.56	11,715
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	26,244	0.01	260	1	216.56	586
1-4543	Голын элс	м3	24,500	4.64	113,605	7.65	20	1	323.62	49,520
1-0724	Ган төмөр	кг	1,170	60.13	70,352	0.06	260	1	216.56	3,386
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,272	7960	26,045,120	10.35	260	1	216.56	582,650
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	3,634	145.32	528,093	0.15	260	1	216.56	8,182
1-3825	Ган бүтээц татанга	кг	3,272	4150	13,578,800	5.4	260	1	216.56	303,769
1-0068	Дэвсгэр цаас	кг	1,300	7.33	9,535	0.01	260	2	280.66	567
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.14	83,093	0.09	260	1	216.56	4,876
1-4215	Нүүрс	кг	1,200	55.6	66,715	0.06	260	1	216.56	3,130
1-0358	Праймер	кг	4,451	24.72	110,029	0.03	260	2	280.66	2,038
1-0418	Олс	кг	54,375	1.03	56,188	0.00	260	2	280.66	78

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4498	Өнгөлгөөний өнгөлсөн чулуун хавтан	м2	93,964	272.8	25,633,379	10.91	260	1	216.56	614,407
1-0520	Өнгөлөгч нунтаг	кг	3,800	0.06	237	0	260	2	280.66	5
					101,439,886					**5,801,981**

ХҮНДЭТГЭЛИЙН ХААЛГАНЫ ГАДАН ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6516	Салбарлах хайрцаг	ш	3,000	1	3,000	0	260	2	280.66	73
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.45	2,057	0	260	2	280.66	39
2-2675	Холбох бугуйвч ф20мм	ш	250	3	750	0	260	2	280.66	26
3-6519	Холболтын хайрцаг	ш	3,000	5	15,000	0.00	260	2	280.66	255
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.05	1,000	0	260	3	391.34	68
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	2	8,088	0.00	260	2	280.66	169
1-0060	Эрэг боолт м-24	кг	2,620	0.18	472	0	260	2	280.66	15
1-0060	Боолт м-24	кг	2,620	0.72	1,886	0	260	2	280.66	59
1-0421	Бууны сум	ш	40	20	800	0.1	260	2	280.66	7,480
1-0092	Газардуулгын эрэг	кг	2,500	0.3	750	0	260	2	280.66	25
1-0520	Ган утас	кг	1,200	0.9	1,080	0	260	1	216.56	51
2-2322	Ган хоолой ф20мм	м	4,865	30	145,950	0.03	260	3	391.34	3,052
3-3808	Гэрлийн самбар	ком	206,425	1	206,425	0.46	260	2	280.66	33,567
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	300	0.4	120	0	260	1	216.56	23
1-0060	Даравч	кг	2,500	0.06	150	0	260	2	280.66	5
1-0128	Дюбель	кг	2,500	0.5	1,250	0	260	2	280.66	41
3-0035	Зэс голчтой утас 3х4 мм2	км	6,350,000	0.05	317,500	0	260	2	280.66	4
3-2820	Лед туузан гэрэл 230в 50вт	м	5,000	164.8	824,000	0.02	260	2	280.66	1,203
3-6363	Лед прожектор 100вт 230 вт	ш	585,000	2	1,170,000	0.03	260	2	280.66	1,897
1-3825	Прожекторын суурь бүтээц	кг	20,000	6	120,000	0.01	260	1	216.56	338
1-0418	Олс	кг	54,375	0.18	9,788	0	260	2	280.66	14
					2,830,065					**48,403**

ЗАДГАЙ ТЕАТРЫН ГАДАН ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	1.02	4,727	0.00	260	2	280.66	91
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	65	26,000	0.13	260	2	280.66	9,486
1-0376	Тальк	кг	2,500	3.9	9,750	0.00	260	2	280.66	290
2-2819	Хуванцар хоолой ф20	м	1,200	618	741,600	0.09	260	3	391.34	9,432
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	78	46,800	0.1	260	2	280.66	7,172
2-2675	Холбох бугуйвч ф20мм	ш	250	102	25,500	0.01	260	2	280.66	871
3-6519	Холболтын хайрцаг	ш	3,000	12	36,000	0.01	260	2	280.66	613
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	4.8	19,411	0.01	260	2	280.66	406
3-4149	Бортого	ш	300	13	3,900	0.00	260	2	280.66	85
1-0421	Бууны сум	ш	40	48	1,920	0.25	260	2	280.66	17,951
3-3808	Гэрлийн самбар	ком	206,425	1	206,425	0.46	260	2	280.66	33,567
1-0128	Дюбель	кг	2,500	1.2	3,000	0.00	260	2	280.66	99
3-0035	Зэс голчтой утас 3х4 мм2	км	6,350,000	0.2	1,270,000	0.42	260	2	280.66	30,648
3-2820	Лед туузан гэрэл 230в, 50вт	м	5,000	669.5	3,347,500	0.07	260	2	280.66	4,885
					5,742,534					**115,597**

ЗАДГАЙ ТАЙЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3029	Хиймэл зүлэг/чанартай/	м2	50,000	2211.87	110,593,500	23.29	260	2	280.66	1,699,581
1-0306	Зориулалтын скоч	ш	10,000	40	399,999	0.01	260	2	280.66	424
1-0551	Кварцын элс	кг	24,500	2190.18	53,659,533	2.21	260	2	280.66	161,420
					164,653,032					**1,861,424**

ГЭРЭЛТ ГУДАМЖ ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.43	1,965	0	260	2	280.66	38
3-6519	Холболтын хайрцаг	ш	3,000	5	15,000	0.00	260	2	280.66	255
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	2	8,088	0.00	260	2	280.66	169

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0207	Эмаль будаг	кг	17,845	0.00	45	0	260	2	280.66	0
1-0421	Бууны сум	ш	40	22	880	0.11	260	2	280.66	8,228
3-3808	Гэрлийн самбар	ш	229,750	1	229,750	0.46	260	2	280.66	33,567
1-0128	Дюбель	ш	250	2	500	0.01	260	2	280.66	825
3-2820	Лед туузан гэрэл 230в 50вт	м	5,000	257.5	1,287,500	0.03	260	2	280.66	1,879
3-6375	Лед гэрлэн чимэглэл	ш	59,200	12	710,400	0.72	260	3	391.34	73,259
					2,254,128					**118,219**

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.83	3,847	0.00	260	2	280.66	74
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	114.4	2,041,468	0.15	260	2	280.66	10,769
1-0270	Хар лак	кг	4,727	0.1	492	0	260	2	280.66	10
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	3.12	20,280	0.00	260	2	280.66	257
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	15.6	63,086	0.02	260	2	280.66	1,320
1-0207	Эмаль будаг	кг	17,845	0.01	89	0	260	2	280.66	0
1-0060	Боолт м-12*50	кг	23,689	20.8	492,731	0.02	260	2	280.66	1,715
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2,620	3.85	10,082	0.00	260	2	280.66	317
1-0421	Бууны сум	ш	40	4	160	0.02	260	2	280.66	1,496
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	3.12	7,800	0.00	260	2	280.66	257
3-3808	Гэрлийн самбар	ш	229,750	2	459,500	0.92	260	2	280.66	67,134
1-0128	Дюбель	ш	250	4	1,000	0.02	260	2	280.66	1,649
3-3815	2 толгойтой төмөр багана 6м/нарны эрчим хүч30-50вт/	ком	3,198,000	52	166,296,000	3.12	260	2	280.66	227,671
					169,396,536					**312,670**

ГАДНА ХОЛБОО 2-Р УЕ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	24,500	511.5	12,531,750	843.97	20	1	323.62	5,462,544
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	250	276	69,000	0.18	260	2	280.66	13,091
2-2837	Хоолой ф110	м	9,113	8497.5	77,437,718	4.25	260	3	391.34	432,304

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	90,038,467	**5,907,938**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**643,477,580**	**16,142,746**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.52	71,977	37,284
	Шурупдэгч машин	0.3	10,000	3,000
2028	Автокран 5тн	0.01	71,977	993
13200	Автомашин	1.19	44,936	53,357
				94,634

ХҮНДЭТГЭЛИЙН ХААЛГА -1Ш

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.04	71,977	2,616
2016	Тавиурт кран 10тн	25.19	18,020	453,985
3122	Хийн гагнуурын аппарат	4.57	6,810	31,091
9002	Хийн өрөм	1.66	45,663	75,801
9008	Цахилгаан зүлгүүр	4.8	25,293	121,403
2006	Цамхагт кран 10тн	6.52	97,923	638,017
	Шурупдэгч машин	18.9	10,000	189,000
9001	Элс цацагч аппарат	18.9	18,390	347,571
9024	Буун цацагч	7.7	18,978	146,131
7005	Авто бетон зуурагч	2.71	136,197	369,497
2028	Автокран 5тн	22.2	71,977	1,597,696
	Автомашин	6.29	44,936	282,752
3027	Гагнуурын аппарат	23.63	8,784	207,579
9023	Гүний доргиур	2.28	15,121	34,403
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	286.1	2,860	818,246
3056	Компрессор	21.32	60,513	1,290,127
6007	Нүх өрөмдөг суурь машин	0.81	3,210	2,604
				6,608,520

ХҮНДЭТГЭЛИЙН ХААЛГАНЫ ГАД

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.5	40,590	60,885
2028	Автокран 5тн	0.64	71,977	46,071
2029	Автокран 6.3тн	0.5	84,590	42,295
3033	Гагнуурын аппарат	0.26	8,283	2,154
3036	Гагнуурын аппарат	0.7	8,784	6,149
				157,553

ЗАДГАЙ ТЕАТРЫН ГАДАН ЦАХИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	8.48	40,590	344,203
2028	Автокран 5тн	2.29	71,977	165,121
2029	Автокран 6.3тн	2	84,590	169,180
3036	Гагнуурын аппарат	1.68	8,784	14,757
				693,261

ЗАДГАЙ ТАЙЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	1.53	71,977	110,350
	Автомашин	0.44	44,936	19,684
				130,034

ГЭРЭЛТ ГУДАМЖ ГАДНА ЦАХИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.2	40,590	8,118
2144	Шаттай машин	4.8	23,494	112,771

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	0.88	71,977	63,346
3036	Гагнуурын аппарат	0.7	8,784	6,149
				190,384

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2144	Шаттай машин	47.84	23,494	1,123,953
2028	Автокран 5тн	0.03	71,977	2,257
2027	Автокран 3тн	111.28	68,618	7,635,811
3033	Гагнуурын аппарат	18.2	8,283	150,751
				8,912,772

ГАДНА ХОЛБОО 2-Р ҮЕ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	106.42	40,590	4,319,791
2028	Автокран 5тн	1.65	71,977	118,762
				4,438,553
			НИЙТ ДҮН:	**21,225,711**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	52,155,124
2	Материал	137,286,226
3	Тээвэр	23,016,945
4	Машин ашиглалт	41,418,632
	Шууд зардлын дүн	253,876,927
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	16,254,011
6	Ашиг / 15%/	40,519,641
	Барилга угсралтын ажлын дүн	310,650,578
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	14,100,400
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	324,750,978
8	НӨАТ 10%	32,475,098
9	Нормчлолын сан 0.18%	584,552
	Дүн	357,810,628
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	6,495,020
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3,247,510
	Дүн	367,553,157
13	Магадлашгүй ажил 2 %	6,495,020
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	374,048,177

Төсөв зохиосон: ...../ С.Тунгалаг/

Шалгасан...../С.Нямаа/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ОРГИЛУУРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-04	Удирдлагын самбарыг угсрах	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00	9883 / 7974	36073 / 24	36,097
38-200-19	Кабель 4*16мм2 татах	м	10	3.2 / 2	.18 / .01	1.8 / .06	9647 / 7974	17365 / 494	17,859
38-200-19	Кабель 4*25мм2 татах	м	25	3.2 / 2	.18 / .01	4.5 / .15	9647 / 7974	43412 / 1236	44,647
38-200-19	Кабель 2*2.5мм2 татах	м	130	3.2 / 2	.18 / .01	23.4 / .81	9647 / 7974	225740 / 6427	232,167
20-280-07	Ус цацрах хошуун дээр тавих 9 өнгийн лед гэрэлтүүлэгч	ш	46	3.0 / 2	3.27 / .04	150.53 / 1.89	9412 / 7974	1416749 / 15039	1,431,788
20-170-04	Лед туузан гэрэл татах 230В 50Вт	м	45	2.8 / 2	.07 / .03	3.02 / 1.35	9124 / 7974	27509 / 10765	38,274
40-360-05	Гадна суурилуулах чанга яригч угсрах	ш	3	4.0 / 2	3.12 /	9.37 /	10589 / 7974	99177 /	99,177
16-072-04	Усан хангамжийн D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20	3.6 / 2	.53 / .08	10.57 / 1.66	10118 / 7974	106907 / 13237	120,144
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	20	3.5 / 2	.9 / .19	17.9 / 3.82	10000 / 7974	179000 / 30461	209,461
16-072-09	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф89мм	м	90	4.4 / 2	.89 / .05	80.08 / 4.81	11007 / 7974	881463 / 38395	919,857
18-120-08	Хүйтэн усны өргөлтийн /wllojet hmc/ насос суурилуулах	ком	2	3.9 / 2	5.31 / .00	10.63 / .01	10471 / 7974	111286 / 48	111,334
16-110-04	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	44	3.6 / 2	1.49 / .02	65.58 / .92	10118 / 7974	663514 / 7368	670,882
16-110-08	Хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-110-04	Усан оргилуурын хошуу угсрах d=25мм	ш	46	3.6 / 2	1.49 / .02	68.56 / .97	10118 / 7974	693674 / 7703	701,377
21-200-05	Усны оролт (богино хоолой) холбох. d = 89мм	ш	2	4.1 / 2	2.29 / .02	4.59 / .04	10693 / 7974	49077 / 303	49,380

Нийт Хүн/цаг: 459.48 / 16.71 *Үндсэн цалин:*	4,738,023
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	805,464
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,753,068
Нийт цалин:	7,296,555
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	985,035
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	992,331
Ажиллах хүчний зардал:	**9,273,921**

ЭКО ХАВТАНГИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-22	Задгай театрын хажуу налууг эко хавтангаар хийх	м2	1260	3.7 / 2	.26 /	329.87 /	10236 / 7974	3376529 /	3,376,529
25-07-22	Морин толгойн усан оргилуурын хажууг эко хавтангаар бэхэлгээ хийх	м2	880	3.7 / 2	.26 /	230.38 /	10236 / 7974	2358211 /	2,358,211
25-07-22	Үйлчилгээний талбайн хажууг эко хавтангаар бэхэлгээ хийх	м2	845	3.7 / 2	.26 /	221.22 /	10236 / 7974	2264418 /	2,264,418
11-010-05	Хажуу налуугийн хөрсийг нягтруулах	м2	4000	3.7 / 2	.26 / .1	1047.2 / 400	10236 / 7974	10719139 / 3189600	13,908,739

Нийт Хүн/цаг: 1828.67 / 400	*Үндсэн цалин:*	21,907,897
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,724,342
	Нэмэгдэл цалин 37% :	8,105,922
	Нийт цалин:	33,738,161
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,554,652
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,588,390
	Ажиллах хүчний зардал:	**42,881,203**
Бүгд хүн/цаг: ***2288.15 / 416.71***	**Бүгд цалин:**	***26,645,919***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,529,806**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**9,858,990**
	Нийт цалин:	**41,034,716**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**5,539,687**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,580,721**
	Ажиллах хүчний зардал:	**52,155,124**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УСАН ОРГИЛУУРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6326	9 өнгийн лед гэрэлтүүлэгч	ш	104,320	46	4,798,720	0.92	260	3	391.34	93,609
2-3138	Сгон ф-25	ш	3,258	7.4	24,109	0	260	2	280.66	21
1-4271	Ус	м3	1,818	8.5	15,451	10.18	1	1	960.47	12,810
2-0100	Ус цацруулах хошуу ф 25мм	ш	19,000	46	874,000	0.19	260	2	280.66	13,525
1-4542	Уулын элс	м3	24,500	0.03	734	0.04	20	1	323.62	291
2-2634	Угольник 25	ш	3,000	1	3,000	0	260	2	280.66	24
2-2637	Угольник 25х15	ш	3,000	1	3,000	0.00	260	2	280.66	83
3-3605	Удирдлагын самбар	ком	2,150,000	1	2,150,000	0.05	260	2	280.66	3,795
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.00	21	0	260	2	280.66	0
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	4.5	1,800	0.01	260	2	280.66	657
3-2820	Туузан гэрэл 230в 50вт	м	4,500	46.35	208,575	0.00	260	2	280.66	338
1-0129	Тэлэгчтэй хадаас	тн	300,000	0.01	2,400	0.01	260	2	280.66	660
1-0376	Тальк	кг	2,500	0.27	675	0	260	2	280.66	20
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.06	300	0	260	2	280.66	6
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	5.4	3,240	0.01	260	2	280.66	496
2-1759	Холбох хэрэгсэл ф89мм	ш	9,920	8	79,360	0.00	260	2	280.66	292
2-1759	Холбох хэрэгсэл ф25мм	ш	4,753	44	209,132	0.02	260	2	280.66	1,605
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.16	443	0	260	2	280.66	13
Т/Т	Хүйтэн усны өргөлтийн /wllojet hmc/ насос	ш	0	2	0	0.04	260	2	280.66	2,671
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.16	3,160	0.00	1	3	1699.11	4
1-4336	Хүчилтөрөгч,	м3	0	2.02	0	0	260	2	280.66	0
2-1772	Футорка	ш	2,916	1.2	3,499	0	260	2	280.66	27
2-0481	Фланцтай үл буцаах хаалт ф-80мм	ш	217,502	2	435,004	0.02	260	2	280.66	1,287
2-0668	Фланц, ф80мм	ш	14,450	4	57,800	0.12	260	2	280.66	8,827
	Чанга яригч	ш	281,280	3	843,840	0.02	260	2	280.66	1,130
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 89	м	34,200	91.8	3,139,560	1.91	260	3	391.34	194,282
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	11,070	20	221,400	0.05	260	3	391.34	4,884
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.01	4,668	0.01	260	1	216.56	716
2-1982	Штуцер ф89мм	ш	34,200	2	68,400	0.00	260	2	280.66	239
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	120	7.4	888	0	260	2	280.66	61

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод	кг	2,500	1.08	2,700	0.00	260	2	280.66	91
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	12.35	49,936	0.01	260	2	280.66	1,045
1-4560	Эрэг боолт м14х65 мм	кг	3,500	2.5	8,750	0.00	260	1	216.56	159
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	2.52	13,104	0.00	260	1	216.56	160
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	52.2	271,440	0.06	260	1	216.56	3,321
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,000	792	3,960,000	0.89	260	1	216.56	50,391
3-4149	Бортого	ш	300	0.9	270	0	260	2	280.66	6
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	20	20,000	0.1	260	2	280.66	7,480
2-2860	Бөглөө, ф 25мм	ш	500	0.4	200	0	260	2	280.66	13
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	2.12	12,721	0.00	260	1	216.56	96
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.2	400	0	1	1	960.47	0
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.08	44	0	260	1	216.56	5
2-0100	Ган бөмбөлгөн хаалт ф 25мм	ш	32,480	44	1,429,120	0.05	260	2	280.66	3,885
2-1788	Гуравлагч 25	ш	1,287	1	1,287	0	260	2	280.66	42
2-1784	Гуравлагч 25х20	ш	1,287	0.8	1,030	0	260	2	280.66	21
2-1783	Гуравлагч 20х15	ш	1,152	0.8	922	0	260	2	280.66	19
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	1.88	1,034	0.00	260	1	216.56	120
1-0129	Дюбель	ш	250	1.6	400	0.01	260	2	280.66	660
2-1784	Деревлегч	ш	2,800	0.6	1,680	0	260	2	280.66	19
	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.27	54,000	0	260	2	280.66	6
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	4	1,120	0	260	2	280.66	11
2-2895	Жийргэвч ф50	ш	1,400	4	5,600	0	260	2	280.66	5
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	180	36,000	0.00	260	2	280.66	104
3-0035	Кабель 4х16 мм2	км	10,000,000	0.01	100,000	0.02	260	2	280.66	1,532
3-0035	Кабель 4х25мм2	км	13,900,000	0.03	347,500	0.05	260	2	280.66	3,831
3-0035	Кабель 2х2.5 мм2	км	1,150,000	0.13	149,500	0.27	260	2	280.66	19,921
2-1156	Кронштейн	ш	68,340	8	546,720	0.14	260	2	280.66	10,166
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.03	46	0	260	2	280.66	3
2-1750	Муфт, ф 25мм	ш	800	7.4	5,920	0.00	260	2	280.66	106
1-0421	Патрон	ш	650	1.7	1,105	0.01	260	2	280.66	636
1-0087	Олс	кг	54,375	0.03	1,653	0	260	2	280.66	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

20,177,380 **446,229**

ЭКО ХАВТАНГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	12.2	22,183	12.2	1	1	960.47	11,720
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1,000	160.6	160,596	0.1	260	2	280.66	7,606
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	22,000	81.6	1,795,200	138.72	30	1	296.55	1,234,122
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	19.28	7,214,637	19.66	260	1	216.56	1,107,169
1-4292	Эко хавтан	м2	36,000	1925.04	69,301,440	54.38	260	1	216.56	3,062,033
1-4543	Барилгын элс	м3	24,500	1490.14	36,508,553	2458.74	20	1	323.62	15,913,944
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	22,000	81.6	1,795,200	138.72	30	1	296.55	1,234,122
8-004	Мяндсан олс	м	100	3110.37	311,037	0	260	2	280.66	0

117,108,846 **22,570,715**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **137,286,226** **23,016,945**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

УСАН ОРГИЛУУРЫН ТОНОГ ТӨХ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.82	40,590	73,874
11004	Цахилгаан өрөм	8.74	12,701	111,007
2006	Цамхагт кран	0.01	97,923	1,038
60161	Автокран	8.78	71,977	631,598
2028	Автокран 5тн	1.48	71,977	106,353
2029	Автокран 6.3тн	1.3	84,590	109,967
13200	Автомашин	0.31	44,936	13,890
2028	Автакран 5 тн	0.00	71,977	232
3122	Ацетиленийн генератор	0.28	66,046	18,361
3033	Гагнуурын аппарат	28.95	8,283	239,793
3027	Гагнуурын аппарат	18.73	8,784	164,507
2028	Кран 5тн	0.16	71,977	11,660
				1,482,279

ЭКО ХАВТАНГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	928	37,829	35,105,312
2028	Автокран 5тн	11.6	71,977	834,933
	Автомашин	4.56	44,936	204,908
8026	Моторт индүү 5-6тн	56	67,700	3,791,200
				39,936,353

НИЙТ ДҮН: 41,418,632