АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АВТОЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг түрж, 100-350мм тэвш бэлтгэх	м3	195.02
2	Замын суурийг дайргаар хийх	1м3	111.44
3	Замын суурийг буталсан чулуугаар хийх	1м3	83.58
4	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	142
5	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх В20	1м3	83.58
6	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1.42
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	90.599

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг түрж, 150мм тэвш бэлтгэх	м3	28.46
2	Замын суурийг буталсан чулуугаар хийх	1м3	28.46
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	254
4	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	156.26
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх ХБХ-д зориулсан. 30х30см хэмжээтэй.	1м2	33.48
6	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.274
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.223

БЕТОН, РЕЗИН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг түрж, 150мм тэвш бэлтгэх	м3	50.82
2	Замын суурийг буталсан чулуугаар хийх	1м3	50.82
3	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх В20	1м3	69.3
4	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	210
5	PVC хуванцар хавтанцраар сагсны талбай бүрэх	м2	167.61
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	70.339

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	572
2	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	531.96
3	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	40.04
4	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	28.6
5	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	572
6	Ургамлын хөрсөн үеийг өөрчлөгдөх 5см тутамд нэмэх ба хасах	м2	-572
7	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг механикжсан аргаар ухаж, 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	13.72
8	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	16.28
9	0.5х0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	50
10	0.7х0.7 хэмжээтэй нүхэнд улиас модны суулгацыг суулгах	ш	8

ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлэн 4-н талтай сүүдрэвч угсрах, 3х3м	ш	1
2	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал, хогийн сав суурилуулах	ш	5
3	Багц тоглоом угсарч босгох	ком	1
4	Хогийн бункер угсрах /бэлэн хийц	ш	1

НАРНЫ ЗАЙН ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6.88
2	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.35

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Бетон тулгуур цутгах B15	м3	0.94
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.316
5	Буцааж нүхийг гараар булах	м3	6.26
6	Гадна талбайн явган замын шон гэрэлтүүлэгч угсрах-0.8-1.2м	ш	6
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах-6м	ш	4

ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаа, хаалганы шонгийн нух гараар ухах	м3	50.82
2	Бетон бэлтгэл хийх B10	м3	1.5
3	Шон, хашааны баганын суурь цутгах B15	м3	3.78
4	Суурийн газартай харьцах хэсэгт ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	50.4
5	Нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	47.58
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	47.58
7	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.78
8	Төмөр шонтой хашаа, хаалга угсрах	тн	2.73
9	Төмөр хашаа тосон будгаар будах	тн	2.73
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.386

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	600
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	67.39
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	74.99
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.64
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	213.42
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	37.66
7	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	327.85

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх B10	м3	7.69
2	Бетон шугаман суурь цутгах B20	м3	100.49
3	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах B20	м3	17.04
4	Мөн арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх ба хасах/	тн	-0.49
5	Зүрхэвчний гаргалгаа арматур угсрах	тн	0.164
6	Хамар ханын суурийн бетон бэлтгэл хийх B10	м3	2.67
7	Хамар ханыйн бетон шугаман суурь цутгах B15	м3	8.09
8	Суваг, приямкийн доор бетон бэлтгэл хийх B10	м3	1.14
9	Приямкны 200мм зузаан бетон хана цутгах B15	м3	0.86
10	Сувгийн хана өрөх-12см	м2	8.54
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах	ш	18
12	Суурийн хажуу гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	477.49
13	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.6726
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	140.74

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зурхэвч цутгах B20	м3	12.02
2	Төмөр бетон ялуу цутгах B20	м3	5.38
3	Мөн арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх ба хасах/	тн	2.5
4	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах B20	м3	24.58
5	Мөн арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх ба хасах/	тн	-0.865
6	Дам нуруу цутгах B20 /Хучилт, шатны дам нуруу	м3	1.1
7	Мөн арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх ба хасах/	тн	-0.086
8	200мм зузаан төмөр бетон хүчилт цутгах B20 /тагтны хавтан оруулсан	м3	94.28
9	Мөн арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх ба хасах/	тн	5.189
10	Хучилтын нүхний нэмэлт арматур хийх	тн	1.208
11	150мм зузаан парапет төмөр бетон хана цутгах B20	м3	11.4
12	Мөн арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх ба хасах/	тн	0.937
13	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах B20	м3	3.48
14	Төмөр бетон шатны талбай, дотор пандус доргиураар чигжиж цутгах B20	м3	2.49
15	Дотор хашлага хананы доор бетон бэлтгэл хийх B10	м3	0.22
16	Дотор пандусны хашлага хана цутгах B15	м3	0.92
17	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.868
18	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	159.02

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна, дотор хана тоосгоор өрөх-38см	м3	204.73
2	Гадна, дотор хана тоосгоор өрөх-25см	м3	13.82
3	Хөөсөнцөр хавтангаар тоосгон хана дулаалах-100мм	м2	518.37

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Гадна хана өнгөлгөөний тоосгоор өрөх-12см	м2	462.07
5	Тоосгон өргийн нэг талыг эмжээр \заадас\ гаргах	м2	462.07
6	Ялуу угсрах	ш	47
7	Бусад хийцийг арматурчлах /хөөсөнцөр тогтоох	тн	0.052
8	Гаднаь дотор тоосгон хана өрөх-12см	м2	319.06
9	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах /зурхэвчнээс гарах арматур, босоо бэхэлгээ арматур, тор	тн	1.899
10	Хана бэхлэх ТБ	тн	0.076
11	Дотор хананд 100мм хөөсөнцөр дулаалга хийж, 2 давхар гипсэн хавтангаар бүрэх /30 хувь нь дулаалгатай	м2	51.05
12	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	82.15

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны хажуу хэсэгт сайн чанарын шавардлага хийх	м2	4
2	Шатны налуу эмульсэн будгаар будах	м2	4
3	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.104
4	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.104
5	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.141

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон таазанд тэгшилгээ хийх /тагтны тааз орсон	м2	458.86
2	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	458.86
3	Хөнгөн цагаан рамтай 60х30, 30х30 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	37.12
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1079.04
5	Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	54.95
6	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	352.6
7	Хананд замаск хийх	м2	741.48
8	Артай обой наах	м2	741.48
9	Хананд плита наах	м2	184.33
10	Плитаны чигжээс хийх	м2	2.76
11	Амалгаа тосон будгаар будах	м2	54.95
12	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	39.42

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	26.29
2	2.1м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	12
3	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
4	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	7.09
5	2м2-аас дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	40.62
6	3 м2 хүртэл талбайтай тагтны вакуум хаалга угсрах	м2	10.88
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	26.29
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	58.58
9	Хаалганд цоож суулгах	ш	16
10	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	12.08
11	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	14.49
12	Цонхны усны хаялага төмөр хийх	м2	13.28
13	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.78

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн яндан өрөх	м3	6.61

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Салхивчийн яндан шавардах	м2	30.2
3	Мөн хана, парапетны дотор тал шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	56.5
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	281.96
5	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга, налуулга хийх	м2	281.96
6	Төмөр тор тавих	тн	0.57
7	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	281.96
8	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1127.84
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1973.75
10	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	435.45
11	Дээврийн мембранын доор дэвсгэр үе хийх /геотекстиль	м2	301.53
12	Мембран резин дээвэр хийх	м2	301.53
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	598.76
14	Парапетанд төмөр, салхивчийн малгайвч хийж, хадах	м2	56.39
15	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.716
16	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	14.493

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	48.66
2	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	243.31
3	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	5839.46
4	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	38.64
5	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	379.2
6	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	12.65
7	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /хальтардаггүй	м2	57.4
8	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	38.64
9	Паркетан шал хийх. шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м2	376.03
10	Шатны гишгүүрийг хальтирдаггүй өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм /хальтардаггүй	м2	10.8
11	Тагтны шаланд керамик хавтанцар наах	м2	24.24
12	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.78
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	49.144

ГАДНА ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучилтын хөмсөг /өрлөгийн завсар дахь/ хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	18.53
2	Мөн эмульсэн будгаар будах	м2	18.53
3	Цоколийн хананд керамик хавтанцраар өнгөлөх	м2	74.22
4	Довжооны гишгүүрийг хальтирдаггүй өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	1.95
5	Довжооны талбайд халтирдаггүй хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	9.1
6	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.5
7	Галын шат угсрах	тн	0.1312
8	Галын шат, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.6321
9	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.27

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, довжооний доор шороо хийж нягтруулах	м3	0.78
2	Пандус, довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах B15	м3	2.06
3	Бетон хийц арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	0.071
4	Бетон хаяавч цутгах B10	м3	12.7
5	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.015

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	15.066

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	112
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	54
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	38
6	Ган яндан тосон будгаар будах	м2	30.92
7	Яндан хоолойг дулаалах, хуйлмал материалаар ороох	м2	30.52
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-ф15мм	ш	4
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-ф32мм	ш	4
10	D-15мм термостаттай вентиль суурилуулах	ш	24
11	Автомат хий авагч тавих	ш	2
12	Буцах вентиль угсрах-ф15мм	ш	24
13	Зардал тохируулах балансын хаалт угсрах-ф32мм	ш	1
14	Даралт тохируулах балансын хаалт угсрах-ф32мм	ш	1
15	Ус буулгагч угсрах-ф15мм	ш	8

ХАЛААХ ХЭРЭГСЭЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	экм	74.88

САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	42.6
2	Агаар сорох, гаргах сараалж угсрах Р200	ш	21
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	42.6
4	Пенополеуретанаар гадаргууг дулаалах, хуйлмал материалаар ороох	м2	12.6

ДУЛААНЫ УЗЕЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан угсрах ф50мм	м	3
2	Ган яндан угсрах ф40мм	м	2
3	Ган яндан угсрах ф15мм	м	1.5
4	Насос суурилуулах, G=1.6м3/ц, UPS 32-120/2	ш	1
5	AMV 15VM2, TCV хаалт угсрах-ф15мм	ш	1
6	Хянах самбар угсрах ECL 200-P30	ш	1
7	Буцах вентиль угсрах-DPCV AFP/VFG-2, ф15мм	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм, PG/DPCV	ш	1
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм	ш	3
10	Ф50мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
11	Үл буцаах хаалт угсрах ф40мм	ш	1
12	Балансын хаалт угсрах-ф40мм	ш	1
13	Төмөр гэртэй термометр угсрах	ш	3
14	Гурвалсан крантай манометр угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛУУН, ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой угсрах ф15мм	м	135
2	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	40
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
4	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
5	Тоолуурын узел угсрах-ф15мм /хуйтэн	ш	10
6	Хаалт угсрах ф15мм	ш	100
7	Хаалт угсрах ф20мм	ш	4
8	Ган хаалт угсрах-ф50мм	ш	4
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	40
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	40
11	Ус халаагч угсрах 50л, 1.5кВт	ш	10
12	Галын кран угсрах-50мм	ком	2
13	50мм голчтой янданд усны тоолуурын d=32мм зангилаа угсрах	ш	1

БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф50мм	м	60
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф100мм	м	90
3	Шаазан жорлон угсрах	1ком	10
4	Гал тогооны угаагуур угсрах/1 тасалгаатай	1ш	10
5	Шаазан угаагуур, сифоны хамт угсрах	1ш	10
6	Бие угаах онгоц тавих /ванн	1ш	10
7	Холигч байрлуулах	1ш	20
8	Пенополеуретанаар гадаргууг дулаалах, гадуур нь ороох	м2	10.17

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Леди чийдэн бүхий ханын болон таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	16
2	Леди чийдэн бүхий ханын болон таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	44
3	Улайсах чийдэнтэй хөдөлгөөний мэдрэгчтэй тоос шорооноос хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч коридорт угсрах	ширхэг	9
4	Люминисцент чийдэн бүхий "ГАРАХ" бичигтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	3
5	2-лосон ердийн далд тоноглох унтраалга угсрах	ширхэг	24
6	1 туйлт ердийн далд тоноглох унтраалга угсрах	ширхэг	22
7	Далд тавих ус чийг, тоос шорооноос хамгаалагдсан штепсель залгуур тавих	ширхэг	70
8	Гал тогооны розетк угсрах	ширхэг	10
9	Ус чийгнээс хамгаалагдсан ил тоноглох розетк угсрах	ширхэг	22
10	2-лосон ил тавих газардуулгын контакттай штепсель залгуур угсрах	ширхэг	18
11	Унтраалга, розетк далд угсрах хайрцаг угсрах	ш	134
12	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	125
13	2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	360
14	2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	740
15	4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1000
16	4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2000
17	6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	200
18	6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	400
19	10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	160
20	10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	340
21	16мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	25
22	25мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	100
23	Хуванцар хоолой угсрах-15мм	м	1500
24	Хуванцар хоолой угсрах-26мм	м	250
25	Хуванцар хоолой угсрах-32мм	м	180
26	Хуванцар хоолой угсрах-50мм	м	20
27	Уян оруулга хийх	1 оруу-лга	6
28	Кабелийн хэвтээ тавиур угсрах 200x200мм /h	ш	8
29	Кабелийн хэвтээ тавиур угсрах 200x100мм /h	ш	4

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар хананд ил угсрах ОС-1	ком	1
2	Ерөнхий самбар хананд ил угсрах ЕС-1	ком	1
3	Давхрын гэрэлтүүлгийн тоолууртай самбар угсрах /5 айл/	ком	2
4	Айлын самбар угсрах	1 ш	10
5	Хучний хуваарилах самбар угсрах ХС.ДУ	ком	1
6	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-1	ком	1
7	Бууруулах трансформатортай хайрцаг угсрах ОСО-250	ш	1

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах ГЗС	ком	1
2	10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулгын буулт угсрах	м	200
3	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана тааз, шуудуунд буудаж бэхлэх	м	30
4	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	160
5	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох-2,5м	ш	18
6	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	43.46
7	Газардуулгын суваг гараар ухах	м3	1.34
8	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	38.08
9	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	6.72

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон хэрэглэгчийн розетк угсрах / Модем	ш	10
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай утас хоолойд сүвлэх UTP-cat.5	100м	3
3	Телефон хуваарилах хайрцаг угсрах DP-10	ш	1
4	Телефон хуваарилах хайрцаг угсрах MDF-10x2	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн каоксаль кабель угсрах РК-75-0.7 /мм	100м	5
2	Телевизийн розетк угсрах 5/0,10.16мм далд суулгах	ш	16
3	Кабелийн телевизийн салаалагч угсрах /4 чиглэл/ 5-860мГц	ш	1
4	Кабелийн телевизийн гол салаалагч угсрах /4чиглэл/	ш	2
5	Кабелийн телевизийн өсгөгч угсрах	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 чиглэлд хянах станц угсрах	1 станц	1
2	Утаа мэдрэх хэт ягаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах I=100мкА Rx=1.1 кОм	ш	22
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах I=100мкА Rx=1.1 кОм	ш	10
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	2
5	80дб хүртэл авиа шшсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах 270x120x120	ш	2
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай утас хоолойд сүвлэх UTP-cat.5	100м	8.5
7	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч угсрах UPS, 200Bt,t=15mIn, P=4kW	ш	1

ОРЦНЫ ДУУДЛАГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электрон цоож угсрах 220В, 6А	ш	1
2	Орцны дуудлагын удирдлагын самбар угсрах	ком	1
3	Орцны дуут дуудлагын харилцуур угсрах	ш	10
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай утас хоолойд сүвлэх UTP-cat.5	100м	2
5	Орцны хаалганы камертай дуудлагын хонх угсрах	ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүлжээний хэрэглэгчийн розетк угсрах /Модем RJ45/	ш	16
2	Сүлжээний салаалагч угсрах 8 порттой /SWICH/	ширхэг	2
3	Компьютерийн сүлжээний салаалагч угсрах Router	ширхэг	1
4	Сүлжээний оптик конвертор угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай утас хоолойд сүвлэх UTP-cat.5	100м	5
6	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
7	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч угсрах UPS, 200Bt,t=15mIn, P=4kW	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Давхрын самбар угсрах, 600x600x130мм	ширхэг	2
2	Хуванцар хоолой угсрах-26мм	метр	50
3	Хуванцар хоолой угсрах-15мм	метр	800
4	Холбооны төмөр шкаф, rack угсрах 19U 600x600x2200мм	ширхэг	1
5	Угсралтын пластмассан хайрцаг угсрах 150x150x50мм	ширхэг	10
6	Айлын холбооны самбар угсрах	ком	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	160.01
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	670.48
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /барилгын шаланд хийнэ/	м3	272.5
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	34.11
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	734.92
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	129.69

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	44.95
2	Суваг, компенсаторын ниш, эргэлтийн өнцгийн ёроол цутгах В10	м3	36.54
3	Суваг, компенсаторын ниш, эргэлтийн өнцгийн хана цутгах В15	м3	35.25
4	Сувгийн хажуу гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	231.56
5	Төмөр дам нуруу угсрах БС	тн	0.38
6	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.38
7	Үл хөдлөх тулгуур цутгах В15	м3	2.02
8	Ган яндан сувагт угсрах ф125мм	км	0.1224
9	Ган яндан сувагт угсрах ф100мм	км	0.2404
10	Ган яндан сувагт угсрах ф50мм	км	0.1242
11	П- хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах ф125мм /10.2м	ш	2
12	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах ф100мм /10.2м	ш	2
13	П- хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах ф50мм /7м	ш	2
14	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	173.94
15	Пенополеуретанаар гадаргууг дулаалах, хуйлмал материалаар ороох	м2	173.94
16	Бетон дэр угсрах	ш	131
17	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.35
18	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.28
19	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах	ш	364
20	Төмөр бетон сувгийн хавтан газар дээр нь цутгаж бэлдэх В15	м3	39.64
21	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /нэмэх ба хасах	тн	-0.37
22	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	8.2
23	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	115.72

ХУДГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1.58
2	Худгийн бетон хана цутгах В15	м3	24
3	Дам нуруу цутгах В15	м3	0.8
4	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /нэмэх ба хасах	тн	-0.04
5	Арматуран шатны гишгүүр угсрах /скоб	тн	0.07
6	Худгийн хавтан таг газар дээр нь цутгаж бэлдэх В15	м3	2.3
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /нэмэх ба хасах	тн	0.16
8	Худгийн хавтан таг угсрах	ш	2
9	Хүзүүвч цутгах В15	м3	0.3
10	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /нэмэх ба хасах	тн	0.27
11	Ширмэн таг угсрах	ш	6
12	Худгийн хажуу гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	68.16
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	29.56

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Цайрдсан ган яндан сувагт угсрах ф80мм	км	0.1814
2	Цайрдсан ган яндан сувагт угсрах ф50мм	км	0.0621
3	Бетон дэр угсрах	ш	73
4	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.14
5	Пенополеуретанаар гадаргууг дулаалах, хуйлмал материалаар ороох	м2	62.1

ХУДАГ ДОТОР ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-125мм	ком	2
2	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-100мм	ком	1
3	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-80мм	ком	2
4	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-50мм	ком	9
5	Хэвлэмэл ган отвод угсрах-125мм	ш	4
6	Хэвлэмэл ган отвод угсрах-50мм	ш	18
7	Хэвлэмэл цайрдсан ган отвод угсрах-50мм	ш	9
8	Хэвлэмэл цайрдсан ган отвод угсрах-80мм	ш	1
9	Юүлэх ган хаалт угсрах-40мм	ш	3
10	Юүлэх ган хаалт угсрах-25мм	ш	9
11	Хий гаргах хаалт угсрах-20мм	ш	3
12	Хэвлэмэл ган гуравлагч угсрах-125х125мм	ш	1
13	Хэвлэмэл ган гуравлагч угсрах-125х80мм	ш	1
14	Хэвлэмэл ган шилжвэр угсрах-125-100мм	ш	2
15	Галын гидрант угсрах ф125мм, L=1000мм	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон сувгийн хавтан буулгах /АХ3-70%	ш	62
2	Сувгийн хана, ероол буулгах	м3	16.46
3	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	186
4	50мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	1.75
5	Асфальтан хучилт буулгах	м2	25.5
6	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	5.1
7	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах /том ширхэгтэй	1м3	1.02
8	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах /жижиг ширхэгтэй	1м3	0.77
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскоторааар ачих	м3	22.34

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	35.81
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	213.22
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /барилгын шаланд хийнэ/	м3	28.03
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.67
5	5м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд бэхэлгээтэйгээр гараар ухах	м3	2.19
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	220.05
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	38.83

ХУДГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
2	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
3	Худгийн хажуу гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	17.37
4	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.77
5	Модон таг лакдах	м2	1.85
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.29
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.004

ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр дэвсгэр хийх-10см	м3	12.33
2	Ган хоолойг шуудуунд угсрах ф300мм	км	0.0377
3	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф150мм	м	40
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф100мм	м	5
5	50мм голчтой хүчитгэсэн хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.144
6	Пенополеуретанаар гадаргууг дулаалах, хуйлмал материалаар ороох	м2	48.73

ӨРГӨХ НАСОСТОЙ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуурай хөрсөнд 2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
2	Худгийн хажуу гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	34.88
3	Үл буцаах хаалт угсрах -50мм	ш	1
4	Ган хаалган фланцтай хаалт угсрах-50мм	ш	1
5	Фланц угсрах ф50мм	ш	4
6	Хэвлэмэл ган гуравлагч угсрах-50х50мм	ш	2
7	Фланцтай хүчитгэсэн богино хоолой угсрах ф50х4.6мм	ш	2
8	Чийглүүлэгч тулгуур, гинжний хамт угсрах ф80мм	км	0.005
9	Хөвүүрэн түвшин тохируулагч угсрах	шир	1
10	Бохир усны насос угсрах 8м3/ц, 7.0м, 220В	ком	2
11	Хог шүүгч сараалж угсрах	ш	1
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.255
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.3

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	9.58
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.42
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	11.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.1
6	2кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
7	Удирдлагын самбар угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4КВ-ЫН ЦДКШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	9.6
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	22.99
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.01
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50
5	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	50
6	3кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	180
7	6кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	21
8	2кг хүртэл жинтэй кабелийг самбарын буултанд сунгах	м	60
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	50
10	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	50
11	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох-2,5м	ш	26
12	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	70
13	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	25.09
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.43
15	1кв-ын 3-4 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	10
16	1кв-ын 3-4 судастай 185мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
17	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	40
18	185мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
19	Пластмассан хоолой угсрах ф100мм	м	100
20	100мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хо-олой	6
21	Ган янданд зэврэлтээс хамгаалах турхлэг хийх	м2	2.04
22	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.05
23	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	2
24	Төгсгөлийн тулгуур 0.4кВ-ын шит угсрах 600х600х160мм	ком	1

0.4КВ ТАЛЫН ЦДАШ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Завсрын төмөр бетон тулгуур угсрах	1 тулгу-ур	5
2	Анкерлалтын төмөр бетон тулгуур угсрах	1 тулгу-ур	5
3	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	7.62
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х70+1х70 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	0.385
5	Тулгуурт татагч суулгах	ш	5
6	Тулгуурт баригч суулгах	ш	11
7	Газардуулгын салбарлагч угсрах ЖБС-0	ш	10
8	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	56
9	22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	48
10	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
11	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4.9
12	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	18.84
13	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.74
14	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	19.89
15	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.51

ТП-2 ДЭД ӨРТӨӨ 0.4КВ-Д ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	АТП-2-ын 0.4кВ шитэнд 3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
2	АТП-2-ын 0.4кВ шитэнд ввтомат ВА88-33-160А-г залгуурт утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	2
3	Дата концентратор угсрах	шир	1
4	Тоолууртай самбар буулгаад, буцааж угсрах /6 айл, АТХ-г 70%-иар нэмж тооцов	ком	1.7

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Айлын тоолууртай хайрцгийг иж бүрэн буулгах, /6 айл, ЦШС-ний газар хүлээлгэн өгөх	иж бүрдэл	1
2	Хуучин тулгуур буулгах, ЦШС-ний газар хүлээлгэн өгөх	ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	1км	0.63
2	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг FDF-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2
3	Шилэн кабелийн муфт хийх FDF-12	ш	1

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетонон худаг угсрах	1 худаг	2
2	Худагт кронштейн тавих	1 тоно-глол	4
3	PVc 110*5.5мм 2 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	2.6
4	Элсэн дэвсгэр хийх	м	130
5	Элсэн дэвсгэр дараагийн хоолой бүрд хийх	м	130
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.13
7	Хуванцар хоолой шалны бетонд угсрах-50мм	м	20
8	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	2
9	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.24

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	14.35
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	55.26
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.15
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	54.2
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.56