БАТЛАВ
ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Д.АЛТАНГЭРЭЛ

.....оны.....дүгээр сарын.....

ТЕХНИКИЙН ТОДРУУЛГА
Дугаар № 59/2024

2024 оны 09 дугаар сарын 06 Улаанбаатар хот

Баянгол дүүрэг 13 дугаар хороонд байрлах 13 дугаар сургуулийн 3 давхар 640 суудалтай өргөтгөлийн барилгыг цэвэр, бохир усны төвлөрсөн системд холбох асуудлыг судалж дараах тодруулга гарч байна.

Үүнд :

1. **Ус хангамж, ариутгах татуургын тооцоот ачаалал: 10,36 м3/хоног**
2. **Эх үүсвэрийн байршил: Баянгол дүүрэг 13-р хороо УДДТ-149**
3. **Цэвэр усны шугамын нэвтрүүлэх хүчин чадал: Хүрэлцээтэй.** Төлөвлөж буй барилгын цэвэр усны шугамыг дулааны шугамтай уялдуулан татах, усны тоолуурыг стандартын дагуу суурилуулах, өөрийн салаа шугамаас дараагийн хэрэглэгчийг холбуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.
4. **Цэвэр усны холболтын цэг:** Төлөвлөж буй барилгын цэвэр усны холболтыг зурагт заасан цэгт холбох.
5. **Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал: Хүрэлцээтэй**
6. **Тоног төхөөрөмжид өргөтгөл хийх эсэх: Үгүй**
7. **Бохир усны шугамын нэвтрүүлэх чадвар: Хүрэлцээтэй**
8. **Бохир усны хоболтын цэг:** Төлөвлөж буй барилгын бохир усны холболтыг зурагт заасан цэгт холбох.
9. **Бусад нэмэлт шаардлага:**
   а.Гаргасан тодруулгын дагуу техникийн нөхцөлийг хангагч байгууллагаас авах.
   б. Барилгын гадна цэвэр усны шугам сүлжээний ажлын зургийн явцад зөвшилцөж, холбогдох байгууллагуудаар хянуулах.
   в. Холболт хийхдээ шугам эзэмшигч нартай зөвшилцөх, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 15.1.10-д заасны дагуу дараагийн хэрэглэгчийг холбуулах.
   г. Шинээр татсан шугам сүлжээг Нийслэлийн мэдээллийн санд оруулж бүртгүүлэх.
   д. Цэвэр, бохир усны гэрээг ХҮТ-13-тай байгуулах.
10. **Техникийн тодруулгын хүчинтэй хугацаа.**
    Энэхүү техникийн тодруулгыг олгосноос хойш 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
11. **Техникийн тодруулгыг хүчингүй болгох.**
    а.Энэхүү техникийн тодруулгын аль нэг заалтыг биелүүлээгүй.
    б.Техникийн тодруулгын хугацаа дуусан.
    в.Техникийн тодруулгын ачаалал 10-аас дээш хувиар өөрчлөгдсөн.

ЗӨВШӨӨРСӨН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Ж.ПҮРЭВЖАМЦ

ХЯНАСАН: ИНЖЕНЕРИЙН БОДЛОГО
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР Л.МАГЫЗА

ТОДРУУЛГА ГАРГАСАН: УС ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР Б.ХАТАНБААТАР

13-р сургуулийн өргөтгөлийн барилга
Байршлын зураг

Төлөвлөж буй барилга

Цэвэр усны холболтын цэг

Бохир усны холболтын цэг

2024/08/06