УТ2401502528 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, Бүрд сум, 5 дугаар баг/ төсөл арга хэмжээний үлдэгдэл ажлын тоо хэмжээ

2026 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Арвайхээр сум

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
06. Шатны ажил			
15-070-07	Шатны доороос заслал хийх	м2	28.18
15-240-07	Шатны доор замаск татах	м2	28.18
57-060-02	Шатны доороос эмульсэн будаг хийх	м2	28.18
15-280-09	Шатны төмөр хайс бариул, хамгаалалт 2 удаа будах	м2	5.78
07. Цонх, хаалганы ажил			
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	23.52
10-600-04	Хаалганы зай завсарыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	23.52
08. Шалны ажил			
11-350-04	Шаланд плита наах	м2	35.7
11-240-04	1м2-д 2-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	45.6
11-030-04	Ус тусгаарлагч хийх	м2	243
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	207.2
10. Дотор засалын ажил			
15-240-07	Багана хар замаскдах	м2	38.4
15-040-29	Тааз, дам нуруунд засал хийх	м2	316.4
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	24.2
15-200-10	Хана тосон будгаар будах	м2	562
15-310-09	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	316.4
15-160-04	Шавардлагатай хана, багана эмульсэн будгаар, гар аргаар будах	м2	163
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	187
11-240-10	Хиймэл чулуун хавтангаар шат өнгөлөх	м2	30.94
10-070-08	Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасап хамар хана хийх	м	17
11. Бусад			
01-550-04	Хаяавч бетоны доор 100мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хайргаар хийж нягтруулах	м3	4
06-230-06	Довжоо, пандус, төмөрбетон. гишгүүрийн хамт цутгах В10	м3	5.94
06-050-13	Довжоо зөрүүгээр арматурчилах	тн	0.05
11-240-05	Гадна довжоо чулуугаар өнгөлөх	м2	23.3
08-270-11	ф50мм бариултай хашлага хийх	у\м	11.2
15-160-04	Хашлага хийц будах	м2	9.52
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	282
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	154

11-320-05	Өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	61
01.Халаалтын ажил			
18-090-09	Хий гаргах вентиль тавих ф15мм	ш	4
18-090-09	Термостат вентиль тавих	ш	18
18-090-09	Тохируулах вентиль ф15	ш	18
16-110-04	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
16-110-04	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
16-110-06	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
16-110-06	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
18-090-09	Автомат хий авагч тавих ф15	ш	2
18-090-04	20мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	3
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм шахаж, шалгах	м	562
15-270-13	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	3.14
02. Узель			
18-140-05	Монометр	ш	4
18-140-06	Термометр 100С	ш	2
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч <1=25мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт- голч <1=40мм байрлуулах	ш	2
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч <1=50мм байрлуулах	ш	4
16-150-05	Ус юүлэгч голч б=20мм тавих	ком	6
03. ЕС-1,3			
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах төгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	21.4
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	21.4
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийг бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
15-500-10	Сараалж Р-150	ш	6
19-090-11	Зөнт 350х250	ш	2
24-120-04	Пенополиуретан дулаалга	м2	18
04. ЕС-2,4,5			
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	36
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	36
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
15-500-10	Сараалж Р-250	ш	6

19-090-11	Зонт угсрах 350х250	ш	6
24-120-04	Яндан хоолойг пгилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	36
05. ЕС-6			
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.6
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	2.6
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийг бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
15-500-10	Сараалж Р-150	ш	3
19-090-11	Зонт угсрах 250х250	ш	1
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	7
38-540-06	Агаар халаагч 9кВт	ш	1
01. Цэвэр усан хангамжийн ажил			
16-240-04	Яндангийн голч 15-25мм бэлдэц	м	75
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	30
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2
16-240-05	Яндангийн голч32мм бэлдэц	м	4
16-072-04	d=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	45
16-072-04	d=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
16-072-04	d=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
16-072-05	d=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	28
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	5
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	9
16-170-04	20мм голчтой янданд усны тоолуурын d=20мм зангилаа угсрах	ш	1
16-210-04	Яндан хоолой d=50мм шахаж, шалгах	м	79
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
18-020-04	Цахилгаан ус халаагч V=220В 80 л	ш	1
18-020-04	Цахилгаан ус халаагч V=220В 40 л	ш	2
15-280-09	Сараалж, далавч, радиотор, 50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	5.85
02. Бохир усны ажил			
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой б-50	м	12
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой «1-100	м	49
17-010-11	Ревизь Ф50-100	1ш	4
17-010-11	Цэвэрлэгээний таг Ф50-100	1ш	2
17-040-04	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	8
17-010-07	.	1ш	9
03. Дээврийн ус зайлуулах шугам			

16-270-05	Борооны ус зайлуулах хоолой <1-100	м	19
16-160-06	Ус цуглуулах б=100мм тавих	ш	3
16-160-07	Ус юүлэх б=150мм тавих	ш	3
23-100-07	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	3
	Гадна дулаан хангамж		
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	341.46
01-060-03	Шуудууг гараар засч ухах	м3	10.56
06-010-04	Сувгийн бетон ул цутгах. В10	м3	14.62
06-230-10	150 мм зузаантай сувгийн бетон хана цутгах. В10	м3	15.81
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн таг. ГСХ-7	ш	36
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн таг. ГСХ-5	ш	140
06-010-04	Сувгийн эргэлт бетон ул цутгах. В10	м3	0.364
06-230-10	150 мм зузаантай сувгийн эргэлт бетон хана цутгах	м3	0.324
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн таг. ГСХ-7	ш	6
06-050-10	БС-2 /1ш/	тн	0.0136
23-020-05	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.123
23-020-04	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 40 мм	км	0.147
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан тусгаарлалт түрхэх	м2	47.2
24-120-04	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах. ф70мм	м2	29.15
24-120-04	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах. ф40мм	м2	22.05
07-630-04	Бетон дэр угсрах. ОП-1	ш	92
08-040-10	Сувгийн гадна талд ус тусгаарлагчийг праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	308.31
01-400-02	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	333.03
01-190-07	1,2 зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	264.31
01-280-02	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зөөх	м3	110.51
	Гадна цэвэр ус		
23-020-04	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.061
23-020-04	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих 25 мм	км	0.074
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан тусгаарлалт түрхэх	м2	47.2
24-120-04	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах. Ф50 мм	м2	11.47
24-120-04	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах. Ф25 мм	м2	7.77
21-160-04	Хэвлэмэл отвод ф50 мм	ш	1
21-160-04	Хэвлэмэл отвод ф25 мм	ш	2

07-630-04	Бетон дэр угсрах. ОП-1	ш	65
	Дулааны худаг /ТК-2/. ДХ-1		
06-010-04	Дулааны худгийн бетон ёроол цутгах. В10	м3	0.5
06-060-04	Дулааны худгийн бетон хана цутгах. В10	м3	9.7
07-010-15	Худгийн дам нуруу угсрах. Б5	ш	1
07-430-08	Худгийн хучилтын хавтан. По1	ш	2
07-430-08	Худгийн хучилтын хавтан. П-2	ш	2
07-500-14	Ялуу Я15.12.14	ш	4
07-500-14	Ялуу ДЯ15.12.22	ш	2
09-070-04	Худагт төмөр гишгүүр /скоба/ угсрах	тн	0.018
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2
23-200-04	Гагнагдах төгсгөлтэй ган бөмбөлгөн хаалт 40 мм	ш	4
21-170-04	Ширмэн хаалт тавих, хоолойн голч d=25 мм	ш	2
23-110-04	Ус буулгалт тавих, хоолойн голч ф20 мм	ш	3
16-110-04	Агаар гаргагч. голч d=15 мм	ш	3
24-160-05	Тоноглолын дулаалга хийх	м2	2
	ДУЛААНЫ ХУДАГ /ТК-3/. ДХ-2		
06-010-04	Дулааны худгийн бетон ёроол цутгах. В10	м3	0.55
06-060-04	Дулааны худгийн бетон хана цутгах. В10	м3	10.7
07-010-15	Худгийн дам нуруу угсрах. Б5	ш	1
07-430-08	Худгийн хучилтын хавтан. По2	ш	2
07-430-08	Худгийн хучилтын хавтан П-3	ш	2
07-500-14	Ялуу Я15.12.14	ш	6
07-500-14	Ялуу ДЯ15.12.22	ш	3
09-070-04	Худагт төмөр гишгүүр /скоба/ угсрах	тн	0.044
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2
23-200-04	Гагнагдах төгсгөлтэй ган бөмбөлгөн хаалт 40 мм	ш	4
21-170-04	Ширмэн хаалт тавих, хоолойн голч d=25 мм	ш	1
16-110-04	Агаар гаргагч. голч d=15 мм	ш	2
23-110-04	Ус буулгалт тавих, хоолойн голч ф20 мм	ш	3
24-160-05	Тоноглолын дулаалга хийх	м2	2
21-160-04	Ган шилжвэр ф70-50	ш	2
16-100-04	Ган отвод голч d=40мм	ш	3
16-100-04	Ган отвод голч d=25мм	ш	3
	ДУЛААНЫ ХУДАГ /ТК-4/. ДХ-3 /ОДОО БАЙГАА ХУДАГТ/		
23-200-05	Гагнагдах төгсгөлтэй ган бөмбөлгөн хаалт 70 мм	ш	2
23-110-04	Ус буулгалт тавих, хоолойн голч ф25 мм	ш	3
24-030-09	Тоноглолын дулаалга шилэн хөвөн материалаар хийх	м3	0.05
16-110-04	Агаар гаргагч. голч d=15 мм	ш	2
21-170-04	Ширмэн хаалт тавих, хоолойн голч d=50 мм	ш	1
	БУСАД АЖИЛ		
11-320-08	Зуурмаг бэлтгэх	м3	59.86
	ДУЛААНЫ УЗЕЛ		
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт. Голч d=50 мм байрлуулах	ш	3
18-090-04	Хог шүүгч. Ф32 мм	ш	2
18-140-05	Манометр	ком	6

18-140-06	Термометр	ком	2
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=45x2.5мм угсрах	м	3
18-210-08	Балансын вентиль ф25	ш	1
18-210-08	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт ф20	ш	1
21-160-04	Ган шилжвэр ф40-20	ш	2
21-160-04	Ган шилжвэр ф45-32	ш	2
18-210-07	Дулааны электрон тоолуур. =1.0Т/цаг. Ф20	ш	1
	ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА		
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	130.99
01-060-03	Шуудууг гараар засч ухах	м3	4.05
22-010-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	6.34
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	5
22-250-06	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	61
24-170-08	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	32.23
24-170-04	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	2
01-030-03	Ухсан хөрс шигших	м3	21.78
01-070-02	Шуудууг шигшсэн нарийн ширхэгтэй хөрсөөр гараар булах	м3	21.78
01-390-02	Сувгийг механизмаар булах	м3	131.39
01-190-05	Мөн хөрсийг 50см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй нягтруулагчаар нягтруулах	м3	104.28
01-280-02	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зөөх	м3	38.76
	БОХИРЫН УГСАРМАЛ БЕТОН ХУДАГ		
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
08-040-10	Т/Б худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	12.24
10-180-08	Худагт модон таг угсрах	м2	3
09-070-05	Төмөр шат хийх	тн	0.036
24-030-09	Тагны эрдэс хөвөн дулаалга	м3	0.05
	БУСАД АЖИЛ		
11-320-04	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	1.8
11-320-06	Цементэн зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	0.21
	01. Дотор цахилгаан		
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ОС-1-4 1Р54/электрон тоолуур бүхий/1600x800x650 мм	ком	1
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1	ком	1
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-2	ком	1
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
38-170-56	РТ-6 /10/-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	2
20-230-05	Ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга тавих 220В, 10А ,1Р44	ш	1

20-230-05	Ердийн далд тавих нэг туйлт унтраалга 220В, 16А, 1Р20	ш	11
20-230-04	Хоёрлосон унтраалга тавих	ш	3
20-230-06	Гуравласан унтраалга	ш	1
20-230-08	Солиур залгуур далд тавих 250в 10А 1Р20/хоёрлосон/	ш	13
20-230-08	Хамгаалагдсан розетка 250В, 10А	ш	3
20-250-04	Эрчим хүчний хэмнэлттэй ус чийгнээс хамгаалагдсан металл тортой таазнаас зүүх гэрэлтүүлэгч угсрах 220В 1х60 Вт 1Р54	ш	6
20-280-08	Хананд ил тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч 60Вт 1Р-54	ш	3
20-250-08	Хана таазапд ил тавих гэрэлтүүлэгч 60Вт 220В1Р-54	ш	2
20-250-04	100Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн	ш	6
20-250-04	60Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн	ш	3
20-250-04	25Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн	ш	4
38-520-37	Тарах", "Орох"болон чиг заасан лед гэрэлтүүлэгч угсрах 8вт 1Р20	ш	'8
20-280-08	Цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч	га	8
20-260-08	2*36 Вта чадалтай флорисцент чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч 1Р44	ш	38
	Дулаан хөшиг суурилуулах, 90 см урттай, 6кВт хүчин чадалтай, 1400 м3	ш	1
20-280-08	Таазанд тоноглох флоресцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч суурилуулах 220 вт 1х3 6Вт өдөөгчийн хамт	ш	76
20-210-04	Унтраалга розетка далд угсрах хайрцаг тавих	м	32
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	16
20-170-04	1х2.5 кв.мм огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагч утас сүвлэх (ПВ660)	м	300
38-420-07	380В соронзон залгуурыг угсрах 9А, 380В1Р54	ш	1
20-270-04	Автомат сэлгэн залгалттай 20кВА, 380В	ш	1
	01. Холбоо		
40-220-04	Телефоны хуваарилах хайрцаг	ш	1
40-250-05	Хананд байрлах хайрцаг 400х600х130мм	ш	2
40-480-06	Телефоны розетка хананд суурилуулах	ш	4
	03. Галын дохиолол		
40-630-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	1
40-320-05	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч	ш	2

40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдрэгч хэрэгслийг угсрах	ш	15
40-430-06	Галын дохиоллын дуут дохио өгөгч /сирень/ угсрах	ш	2
38-470-07	Нэгтгэх хайрцаг	ш	2
04. Хяналтын камер			
40-220-04	Хяналтын камерийн хүлээн авах станц, i7, хяналтын дэлгэц, хүлээн авах бичигч төхөөрөмж угсрах	ком	1
40-500-09	Дотор камер 4 фиксэл нягтралтай	ш	6
40-500-09	Гадна камер 5 фиксэл нягтралтай	ш	4
0.4кВ-ын кабелийн ажил			
38-580-10	АС устыг кабель шугам руу шилжүүлэх	ш	4
38-400-78	Гадна зориулалт бүхий тооллуурын самбар 600x500x200 мм IP 65	ш	1
20-290-04	Ачаалал даслагч LBS. 4p 50A	ш	1
38-590-05	3 фазын электрон тооллуур 100A угсрах	ш	1
38-490-44	Дифференциал автомт таслуур RS80. 4p 50A/100mA	ш	1
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	22.4
38-200-04	0.4 кВ-ын АВВБ 3*25+1*16мм.кв огтлолтой кабелийн шуудуунд сунгах	м	80
38-220-41	0.4 кв-ын 4*25 мм2 кбаельд үзүүрлэгээ хийх	ш	2
38-580-22	0.4 кв-ын 3x25+1x16 мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан кабелийн төгсгөлийн муфьт gust-01/4h25/1000 угсрах	ш	2
24-041-06	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах голч б-100 мм	км	0.01
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	55
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	55
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.055
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	21.3
05. Компьютерийн сүлжээ			
40-370-04	Компьютерийн сүлжээний замчлагч төхөөрөмж роутэр	ш	1
40-370-04	Компьютерийн сүлжээний салаалагч төхөөрөмж /Switch-8порт/	ш	1
40-480-07	Компьютерийн хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	4
01. Явган хүний зам			
01-280-03	Тэвш ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	15
25-07-08	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	100м3	0.1
25-07-10	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх h=6см	100м2	1
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	100м	1.28
02. Авто зам			
25-07-08	Бетон замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	100м3	0,3

25-06-08	Цемент бетон хольцоор зам талбайг гараар хийх	100м3	0,2
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /хашлаганы хэмжээ 1х0.3х0.15м/	100у/м	0.22

Хянасан:

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Мөнхбат

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга Т.Ариунболд

Нэгтгэсэн:

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Нямдалай

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн М.Эрдэнэболд