БАТЛАВ
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА Ц.АМАРТӨГС

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН УРСГАЛ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫГ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ ЗАМ ХАРИУЦАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2026.01.26 Дугаар 2026/120 Даланзадгад сум

№	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:	Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр; Аймгийн 2026 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө
1	Авто зам арчлалт хийх байршил:	1.Даланзадгад 2.Гурвантэс 3.Манлай 4.Ноён 5.Номгон 6.Ханбогд 7.Цогт-Овоо 8.Цогтцэций 9.Баян-Овоо 10.Баяндалай 11.Ханхонгор 12.Эрдэнэс Тавантолгой уурхайгаас-Цогтцэций явах авто зам 13.Эрдэнэс Тавантолгой уурхай 14.Оюутолгой-Ханбогд явах авто зам
2	Захиалагч байгууллага:	Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
3	Үйлчилгээний нэр, зорилго болон тодорхойлолт:	Өмнөговь аймгийн орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламжийн урсгал засвар, арчлалтын ажлыг хариуцан ажиллах зам хариуцагчийг сонгон шалгаруулах тендер
4	Орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламжийг хариуцан ажиллах ажил үе шат	2026 он
5	Тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны төрөл:	5.2.3.1 Авто зам барих 5.2.3.3 Авто зам, замын байгууламжийг засварлах 5.2.3.4 Авто зам, замын байгууламжийг арчлах
9	Гүйцэтгэх ажлууд:	Дараах сумдуудын авто зам арчлалтыг гүйцэтгэнэ: 1.Даланзадгад Аймгийн төв 87.5 км (хатуу хучилттай) 2.Гурвантэс Сумын төв 7 км (хатуу хучилттай) 3.Манлай Сумын төв 2.3 км (хатуу хучилттай) 4.Ноён Сумын төв 3 км (хатуу хучилттай) 5.Номгон Сумын төв 2.5 км (хатуу хучилттай) 6.Ханбогд Сумын төв 17км (хатуу хучилттай) 7.Цогт-Овоо Сумын төв 2 км (хатуу хучилттай) 8.Цогтцэций Сумын төв 10км (хатуу хучилттай) 9.Баян-Овоо Сумын төв 3 км (хатуу хучилттай) 10.Баяндалай Сумын төв 3 км (хатуу хучилттай) 11.Ханхонгор Сумын төв 2.8 км (хатуу хучилттай) 12.Эрдэнэс Тавантолгой уурхайгаас-Цогтцэций явах авто зам 2 км 13.Эрдэнэс Тавантолгой уурхай 13.5км (Хатуу хучилттай)

		14.Оюутолгой-Ханбогд явах авто зам Оюутолгой 35.6 км (Хатуу хучилттай) **Нийт- 155,6 км** **Дараах стандартуудыг мөрдөж ажиллана:** -Зам, замын байгууламжийн норматив техникийн баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо- MNS 6598:2016 -Зам талбайн хучилтын бетон хавтан, техникийн шаардлага- MNS 4912 : 2016 -Авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм"- MNS 4596 : 2013 -Хурд сааруулагч. Техникийн ерөнхий шаардлага, хэрэглэх дүрэм - MNS 5968: 2009 -Замын байгууламжийн материал, талбай дээр бетон сорьц бэлтгэх, арчлах аргачлал- MNS ASTM C 31 : 2004
10	Үе шат, хугацаа:	Гэрээнд заасан хугацаанд;
11	Хөрөнгийн эх үүсвэр:	Орон нутгийн авто замын сан

ХЯНАСАН:
БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ М. МӨНХМАА

1121100026
ТУЗ2762

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Б. УНДАРМАА