АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан ф200мм яндан хоолойг буулгах	м	315
2	П хэлбэрийн компенсатор буулгах ф200мм	ш	3
3	Гадна дулааны хучилтын хавтан буулгах	100 ширхэг	1.07

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	321.3
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	56.7
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	37.8
4	Бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	340.2
5	3-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	113.4

ГАДНА ДУЛААНЫ СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон дэр угсрах	ш	90
2	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.247
3	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.198
4	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур бэлтгэж гагнах	тн	0.117
5	Төмөр хийцийг 2 удаа будах	тн	0.315
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах /шинээр/	ш	35
7	Төмөр бетон сувгийн хуучин хавтанг угсрах	ш	72

ШУГАМ ХООЛОЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф273х7.0мм	км	0.315
2	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф250мм	ш	4
3	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах ф250 мм	ш	3
4	Тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	540.049
5	Яндан хоолойг пенополиуритан хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	540.049
6	Яндан хоолойн дулаалгын гадаргууг ороох	м2	737.869
7	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч ф250мм	м	315

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн редуктортой таслах хаалт угсрах Ф250мм Pn25	ком	2
2	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф80мм Pn25 /эргэлт/	ком	1
3	Худагт хий авагч ф25мм байрлуулах	1огт	2
4	Ф25мм голчтой хий авагчийн ган хоолой угсрах	м	2
5	Худагт ус буулгагч ф80мм тавих	1огт	2