БАТЛАВ:

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ОРЛОГЧ Ц.ГАНСҮХ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 7-Р БАГТ БАЙРЛАХ УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ХУДАЛДАЖ АВАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2026.02.09 Мөрөн

1	Ажлын даалгавар боловсруулах үндэслэл	• Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө • Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр **Зорилго:** • Мөрөн сумын утаа, агаарын бохирдлыг бууруулах, гэр хорооллын айл өрхийг нэгдсэн дулаан хангамжид холбох
2	Төлөвлөлтийн байршил, хамрах хүрээ	Байршил: Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Элст 7-р багт байрлах "Дулаан дамжуулах төв" **Гадна инженерийн шугам сүлжээ:** • 7-р баг айл өрхийг дулааны эрчим хүчээр хангах • Ус, дулаан дамжуулах төвийн шугам сүлжээ нь 160м урттай, 100мм диаметртэй хос шугам
3	Зориулалт хүчин чадал	**Инженерийн байгууламж:** • УДДТөвийн барилга • Дулаан солилцуур • Материал: Зэвэрдэггүй ган • Ажиллах даралт, температурт тохирсон • Насос • Эргэлтийн насос (халаалт) • Давтамж хувиргагчтай байх • Резерв насос ≥ 1ш • Автоматжуулалт • Гадаад температурын мэдрэгчтэй • Дулаан тохируулгын автомат систем • Даралт, температурын хамгаалалт • Хэмжилт, тоолуур • Дулааны тоолуур (баталгаажсан) • Температур, даралтын хэмжүүрүүд • Шугам сүлжээний урт 160метр • Шугамын диаметр 100мм хос шугам
4	Ажиллах горим	• Байнгын ажиллагаатай
5	Санхүүжилтын эх үүсвэр	• Аймаг орон нутгийн хөрөнгө оруулалт
6	Төслийн ажлын үе шат	• 1 үе шаттай

7	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглах норм дүрэм стандарт	Монгол Улсын хуулиуд: • Газрын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, • Барилгын тухай хууль; • Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль, • Хот байгуулалтын тухай хууль • Дулаан хангамжийн тухай хууль • Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль • Дулааны сүлжээ БНбД 41-02-13
8	Теслийг захиалагч	• Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар
9	Теслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага	• Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар
10	Зөвшилцөх байгууллага	• Хөвсгөл аймгийн "Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар"
11	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	Зураг төсөл, холбогдох БНбД-үүд, техникийн нөхцөл шаардлагын хүрээнд инженерийн шугам сүлжээг угсарсан байх.
12	Теслийн иж бүрдэл	• Барилгын газрын шугам сүлжээний тодруулах хуудас • Ажил гүйцэтгэгч компанийн тусгай зөвшөөрөл • Дулаан, цэвэр усны шугамын угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ" • Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зураг • Ажлын зураг • Ажлын төсөв • Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт • Ашиглагч байгууллагын техникийн нөхцөл • Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт • Гэрээ дүгнэсэн маягт • Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт • Ус дулаан дамжуулах системийг угсран, сорилтоор шалгасан акт • 1 болон 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зураг файл хэлбэрээр хүлээлгэн • Хөрөнгийн үнэлгээ /Хөрөнгийн үнэлгээний төв ХХК/

ХЯНАСАН:

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БҮС ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА: Ө.АЗЗАЯА

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГХБХБГАЗРЫН БХБХЭЛТСИЙН ДАРГА: Д.НЯМБАТ

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨВСГӨЛ ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР П.НЯМ-ЭРДЭНЭ

ХӨВСГӨЛ УС СУВАГ ХХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР: Д.СҮХЭЭ