АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН ЗУУХ, ДУЛААН МЕХАНИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан халаалтын зуух суурилуулах КВр-0.7 .Q- 0.6Гкал/цаг.	иж	2
2	Гал дэмжих үлээлгийн сэнс ВЦ14-46 №2	ш	2
3	Утаа сорох сэнс ДН-6.3-1500. 5.5кВт	ш	2
4	Үнс баригч угсрах	ш	2
5	Ган яндан хоолойн голч d=250мм угсрах	м	16
6	600*200 мм хэмжээтэй тэгш өнцөгт утааны хоолой угсрах	м2	16
7	Утааны төмөр яндан угсрах [суурь газрын ажлын хамт]	тн	0.474
8	Утааны яндан болон босоо хэвтээ утааны хоолойнуудыг чулуун хөвөнгөөр дулаалах, гөлмөн төмрөөр бүрэх	м2	39.8
9	Урьдчилан сэргийлэх клапан угсрах	ш	2
10	Ган яндан хоолойн угсрах голч d=100мм ГОСТ8732-70	м	33
11	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100 мм Ру-16 бар /гагнадаг/	ш	4
12	Гурвалсан тохируулгат кранттай монометр Ду-10мм	ш	4
13	Техникийн термометр 0*-200*с	ш	2
14	Үл буцаах клапан угсрах ф100 мм Ру-25 бар /фланцтай /	ш	1
15	Ус буулгах хий авах бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15 мм	ш	4
16	Халаалтын насос суурилуулах G-18м3/цаг N-3,0 kw. H-22м. 380в	ш	2
17	Насосны чичирхийлэл бууруулагч Ф40 мм	ш	4
18	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100 мм Ру-16 бар /фланцтай /	ш	4
19	Үл буцаах клапан угсрах ф100 мм Ру-16 бар /фланцтай /	ш	2
20	Ф100мм голчтой бохир шүүгч тавих ф100 мм Ру-16 бар	ш	1
21	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100 мм Ру-16 бар /гагнадаг/	ш	2
22	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф80 мм Ру-16 бар /гагнадаг/	ш	2
23	Ган яндан хоолойд шилжвэр угсрах ф100/40мм	ш	4
24	Ган яндан хоолойд шилжвэр угсрах ф125*100мм	ш	2
25	Ган яндан хоолойн угсрах голч d=125мм	м	10
26	Ган яндан хоолойн угсрах голч d=100мм ГОСТ8732-70	м	21
27	Ган яндан хоолойн угсрах голч d=ф80 мм ГОСТ8732-70	м	32.5
28	Гурвалсантохируулгат кранттай монометр Ду-10мм	ш	13
29	Техникийн термометр 0*-200*с	ш	6
30	Хий гаргах ус буулгах бөмбөлгөн хаалт /муфтэн /угсрах ф15 мм	ш	8
31	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	8
32	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	10
33	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	35.27
34	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	35.27
35	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 32-80мм	км	0.096

НЭМЭЛТ УСНЫ НАСОСНЫ БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэмэлт усны насос суурилуулах G-6.0 м3/цаг N-1.1 kw. H-28 м	ком	2
2	Насосны чичирхийлэл бууруулагч Ф32 мм	ш	4
3	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм Ру16 /фланцтай /	ш	4
4	Фланцтай үл буцаах клапан угсрах ф50 мм Ру16	ш	3
5	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм Ру16	ш	2
6	Фланцтай хог шүүгч d=50мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	D=50мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах ГОСТ3262-75	м	10
8	Усны нөөцийн сав тавих 1.5*1.5*1.5h /6ш иж бүрдэл/	иж	1
9	0.6м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1
10	D=20 мм голчтой ган яндан угсрах	м	8
11	Аваарын клапан угсрах ф15 мм	ш	1
12	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20 мм	ш	1
13	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	1
14	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм Ру-25 бар	ш	1
15	Гурвалсантохируулгат кранттай монометр Ду-10мм	ш	5
16	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.14
17	Яндан хоолойг хагас дугуй пенопоиуретан хавтангаар бүрж дулаалах	м2	2.14
ХАЛУУН УС БЭЛТГЭЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэгцээний халуун усны дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох Q-350 kw	иж	1
2	Халуун усны эргэлтийн насос суурилуулах G-5.2 м3/цаг N-0,1.1 kw. H-16м	ш	2
3	Насосны чичирхийлэл бууруулагч Ф32 мм	ш	4
4	D=40*2.0мм голчтой ган яндан угсрах ГОСТ 8732-70	м	18
5	D=50мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	18
6	D=40*2.0мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	17
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40 мм	ш	4
8	Үл буцаах хаалт ф40мм	ш	7
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм Ру16	ш	2
10	Фланцтай үл буцаах клапан угсрах ф50 мм Ру16	ш	1
11	Хог шүүгч угсрах ф40мм	ш	1
12	Ус буулгах хий авах хаалт угсрах ф15 мм	ш	6
13	Гурвалсантохируулгат кранттай монометр Ду-10мм	ш	10
14	Техникийн термометр 0*-200*с	ш	5
15	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф50 мм	ш	8
16	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	8.2
17	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	8.2
18	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.053