АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ L=304М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1215.796
2	Экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, сууршилын бүсээс зөөж түр нөөцлөх 5км	м3	1823.694
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	91.18
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	50.05
5	Дайргаар хуванцар янданг чигжиж хучих	м3	228.21
6	Хүчитгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах Ф-63х5.8мм PE100 SDR11	м	304
7	Шахаж шалгах PE100 SDR11	м	304
8	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч Ф=63х5.8 мм	км	0.304
9	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	1
10	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	4
11	Усан хангамжийн хаалт тавих. d = 50мм	ш	2
12	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 50мм	ш	4
13	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 100мм	ш	2
14	Ган гуравлагч Ф-100*50*100 мм угсрах	ш	
15	Ган гуравлагч Ф-50*50*50 мм угсрах	ш	1
16	Хуванцар ган хоолойн шилжвэр Ф-50*50мм угсрах	ш	4
17	Хуванцар ган хоолойн шилжвэр Ф-100*100мм угсрах	ш	2
18	Хуванцар хоолойн отвод Ф-50мм угсрах	ш	1
19	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. нойтон хөрсөнд d = 1500мм	ш	1
20	Худагт төмөр шат хийж угсрах	тн	0.009
21	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр хийх	м2	12.7
22	Нөөцөлсөн хөрсийг экскаватороор ухаж автосамосвалд ачиж зөөвөрлөх	м3	2761.23
23	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх илүү шороог тухайн газарт нь овоолго хийх тарааж тэгшлэх	м3	2761.23
24	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор 30 см тутамд нягтруулах	м3	2761.23
25	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.5
26	Шуудууны дээр түр гүүрэн төмөр шат, хайс угсрах	тн	0.35