АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ 1480М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскаватороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	9494
2	4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	293.6
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	244
4	Элсээр хуванцар янданг чигжиж хучих	м3	1113.5
5	Бохир усны өндөр нягттай HDPE полиэтилен хоолойг угсрах Ф-174*11мм	м	1480
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	45
7	Худгийн бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	297.7
8	Худгийн модон таг угсрах	м2	31.5
9	Модон тагны гадаргууг лакаар будах	м2	62
10	Худагт төмөр шат хийж угсрах	тн	0.312
11	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх илүү шороог тухайн газарт нь овоолго хийх, тарааж тэгшлэх	м3	8136.5
12	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор 30 см тутамд нягтруулах	м3	8136.5
13	Ган бүрхэвч хар тосон түрхлэгээр будах	м2	116
14	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	196
15	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.4
16	Шуудууны дээр түр гүүрэн төмөр шат, хайс угсрах /шилжүүлж дахин ашиглах/	тн	0.35

ТӨМӨР ШПУНТЭН ХАВТАН БЭХЭЛГЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр шпунтэн хавтан бэхэлгээ суулгахад зориулсан чиглүүлэгчийг байрлуулах ба бэлтгэх	м	15
2	Хөрсөнд цохилтын аргаар өрөмдөх төмөр шпунтэн хавтангаар /дахин ашиглах/ бэхэлгээ хийх бэхэлгээг кранаар өргөх	м	15

ГАН ЯНДАНГААР ӨРӨМДӨЖ АВТО ЗАМ СҮВЛЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж хөрсийг автосамосвалд ачих, сууршилын бүсээс зөөж түр нөөцлөх 5 км	м3	143.2
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	13.3
3	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1
4	2-р зэргийн хөрсөнд цохилтын аргаар Ф-350мм ган яндангаар өрөмдөж авто зам сүвлэх Эхний 10м хүртэл яндан гарцанд	1яндан	1
5	Дараагийн 1м бүрд нэмэх	1яндан	7
6	Ган бүрхэвч хар тосон түрхлэгээр будах	м2	89.18