АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ L=380.7М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, сууршилын бүсээс зөөж түр нөөцлөх 5км	м3	1676.39
2	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	718.45
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	71.84
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	62.84
5	Элсээр хуванцар янданг чигжиж хучих	м3	254.12
6	Бохир усны өндөр нягттай HDPE полиэтилен хоолойг угсрах Ф-174*11мм	м	380.7
7	Нойтон хөрсөнд 1000 мм-ийн угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	11
8	Худгийн бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	107
9	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	6.16
10	Модон тагны гадаргууг лакаар будах	м2	12.32
11	Худагт төмөр шат хийж угсрах	тн	0.29589
12	Нөөцөлсөн хөрсийг эксковатороор ухаж автосамосвалд ачиж зөөвөрлөх	м3	2077.88
13	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх илүү шороог тухайн газарт нь овоолго хийх тарааж тэгшлэх	м3	2077.88
14	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор 30 см тутамд нягтруулах	м3	2077.88
15	Ган бүрхэвч шуудуунд тавьж угсрах d = 350мм	км	0.015
16	Ган бүрхэвч хар тосон түрхлэгээр будах	м2	17.8
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6
18	Шуудууны дээр түр гүүрэн төмөр шат, хайс угсрах	тн	0.5