АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ L=778М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, сууршилын бүсээс зөөж түр нөөцлөх 1км	м3	3617.57
2	Эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, сууршилын бүсээс зөөж түр нөөцлөх 1км	м3	3617.57
3	4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	217
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	116.7
5	Дайргаар хуванцар янданг чигжиж хучих	м3	455.65
6	Хүчитгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах ф-90мм PE100 SDR11	м	778
7	Шахаж шалгах PE100 SDR11	м	778
8	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 90мм	км	0.778
9	Ган хоолойг угсран усаар туршиж шалгах d = 80мм	км	0.001
10	Ган гуравлагч Ф-100*80*100 мм угсрах	ш	4
11	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 100мм	ш	6
12	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 80мм	ш	4
13	Хуванцар ган хоолойн шилжвэр Ф-100*100мм угсрах	ш	6
14	Хуванцар хоолойн отвод Ф-100мм угсрах	ш	1
15	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. нойтон хөрсөнд d = 1500мм	ш	3
16	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.68
17	Модон тагны гадаргууг лакаар будах	м2	3.36
18	Худагт төмөр шат хийж угсрах	тн	0.09434
19	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр хийх	м2	29.7
20	Нөөцөлсөн хөрсийг эксковатороор ухаж автосамосвалд ачиж зөөвөрлөх	м3	6662.79
21	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	6662.79
22	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор 30 см тутамд нягтруулах	м3	6662.79
23	Шуудууны дээр түр гүүрэн төмөр шат, хайс угсрах	тн	0.5

ТӨМӨР ШПУНТЭН ХАВТАН БЭХЭЛГЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр шпунтэн хавтан бэхэлгээ суулгахад зориулсан чиглүүлэгчийг байрлуулах ба бэлтгэх	м	87
2	Хөрсөнд цохилтын аргаар өрөмдөх төмөр шпунтэн хавтангаар /дахин ашиглах/ бэхэлгээ хийх бэхэлгээг кранаар өргөх	м	87