АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскаватороор хүнхээлийн нүх ухаж овоолох	м3	40
2	Суурийн төслийн түвшин хүртэл гараар ухах	м3	2.8
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	56
4	Овойлт үүсэхгүй шороо ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	16
5	Суурийн шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	56

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганан суурийн доор бетон бэлтгэл хийх В10	м3	5.1
2	Бетон суурь цутгах	м3	
3	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	35.55
4	Ус тусгаарлах түрлэг 2үе хийх	м2	36

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган каркасаар барилгын рам угсрах	тн	5.42
2	Дотор ханыг хавтангаар бүрэх	м2	54
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	201
4	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	204
5	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх	м2	82
6	Сендвич хавтангаар том хаалга хийх	м2	7.6
7	Блокон хана өрөх	м3	12.38
8	Төмөр бетон ялуу цутгах В20	м3	0.37
9	36см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	13
10	Ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	130
11	Дотор хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	76
12	Дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	76
13	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	54

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	173
2	Плита /керамик хавтан/10мм	м2	9
3	Бетон шал хийх	м3	18.2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	9.8
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9.2
3	Дотор модон хаалга угсрах	м2	6.3
4	Металл рамтай шилэн хана угсрах	м2	5.13
5	Металл рамтай шилэн хаалга угсрах	м2	1.91
6	Төмөр хаалга усрах	м2	15

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	82
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	18
4	Вентиль угсрах д20	ш	3
5	Эребиз ф100	ш	2
6	Хог шүүгч голч нь ф25 мм	шир	2
7	Суултуур байрлуулах	ком	1
8	Угаалтуур байрлуулах	ком	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Дүш тавих	1ш	1
10	Холбох хэрэгсэл	1ш	70

АГААР СЭЛГЭЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой d-100	м	9
2	Хуванцар хоолой d-150	м	12
3	Агаар дамжуулах хоолой 150х150	м	7
4	Холбох хэрэгсэл	1ш	15
5	Вентилятор угсрах	ш	1
6	Агаар халаах зуух угсрах	ш	1

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах	ком	1
2	Таазанд ил тоноглох лед гэрэл суулгах	ш	14
3	Ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
4	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох люминесцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч	ш	12
5	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай аваарын үед "ГАРАХ" гарцыг заах гэрэлтүүлэгч	ш	3
6	Хананд далд тоноглох нэг туйлт хоёрлосон унтраалга	ш	13
7	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай разетка 220в 16а	ш	5
8	1.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай ПВ 660 кабель	м	100
9	2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай ПВ 660 кабель	м	100
10	4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай ПВ 660 кабель	м	300
11	6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай ПВ 660 кабель	м	60
12	Кабель сунгах / АВВГ 3х25+1х16мм/	м	58
13	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.05
14	Уян пластмассан хоолой Ф16 PVC	м	600
15	Кабелийн төгсгөвч 2-4мм2	ш	3
16	Кабелийн төгсгөвч 4-6мм2	ш	3
17	Кабелийн төгсгөвч 16мм2	ком	5
18	Кабелийн төгсгөвч 25мм2	ком	5
19	Цайрдсан булан төмөр 50х50х5 3.5м	ш	15
20	Цайрдсан бөөренхий гантөмрөөр хийсэн газардуулгын шин 10мм	м	29
21	Шуудуу гараар ухах	м3	21
22	Шуудууг эргүүлж булах	м3	21

ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	I-II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх /цооногийн гүн 40м хүртэл, цүүцний голч 248мм	100м	0.4
2	Доод амыг нь битүүлсэн яндан хоолойг доргиулагчаар суулгах	м	40
3	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 15м3/ц	ком	1
4	1,5м3 эзэлхүүнтэй нөөцийн сав тавих	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна довжоог хаяавчны хамт цутгах В20	м3	5.6
2	Шатны хашлага хийх	м	10
3	Бохир зайлуулах суваг угсрах	м	15

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АНХНЫ ХУДАГ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскаватороор шуудууг ухаж овоолох	м3	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Шуудууг гараар ухах	м3	2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.8
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	7
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	25
6	Шуудууг механизмаар буцааж булах	м3	25
7	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
8	1500 мм голчтой таг байрлуулах	1шир-хэг	1
9	Худагт шат угсрах	тн	0.008
10	Худагт ус тусгаарлах түрлэг 2үе хийх	м2	14.56