АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	6.2
2	Хаалга задлаж буулгах	м2	9.03
3	Шилэн хаалт гараар буулгах	м3	1.346
4	Шилэн фасад задлаж хураах	м2	9
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	3.296
6	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	1
7	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	42.15
8	Дүүжин тааз буулгах	м2	57.54
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хөнгөн блокоор өрөх -12:5 см	м3	4.73
2	Хана хөнгөн блокоор өрөх -25 см	м3	8.29
3	Хана хөнгөн блокоор өрөх -36 см	м3	1.12
4	Шилэн фасад буцааж угсрах	м2	9
5	Самбар зөөж угсрах	ш	1
6	Хана чулуун хөвөнгөөр дулаалах d-150мм	м2	6.75
7	Ханыг RF зэс 3мм-ийн хавтангаар хамгаалалт хийх	м2	162.37
8	2м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	1
9	3.6м2 хүртэл талбайтай соронзон долгионы хамгаалалттай MRI өрөөний хаалга суулгах	ш	1
10	Соронзон долгионы хамгаалалттай MRI өрөөний цонх угсрах	м2	1.4
11	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	4.2
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4
14	Гоёлын хавтангаар тааз угсрах	м2	41.12
15	Гоёлын хавтангаар хана өнгөлгөө хийх	м2	80.13
16	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	36.63
17	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	51.7
18	Ханыг эмнэлгийн шаардлага хангасан будгаар будах	м2	157.83
19	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	4.63
20	Хананд замаск хийх	м2	36.63
21	Хийн гелийг гадагшлуулах Stalnless steel 304 Ф100мм гадууpаа дулаалгатай хоолой угсрах	м2	3.6
22	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	21.24
23	Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар өнгөлгөөг бетон шаланд наах	м2	30.46
24	Шал резин будгаар 2 үе будах	м2	40.78
25	Соронзон долгионы хамгаалалттай гэрэлтүүлэгчийг шилбэнд угсрах	ш	4