АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ЗУУХНЫ ХАЛАХ ГАДАРГУУ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	З
01010201	Экран хоолойг бүрэн солих /100%/	тн	35	
01030102	Экраны татуурга /хөдөлгөөнгүй татуурга 150 ш, татуурга 702ш/, самнуудыг солих	ш	852	
01030108	Үнс болон тоосны элэгдлээс шугам хоолойг хамгаалах хамгаалалтыг солих /852ш/	ш	852	

Нийт Хүн/цаг:

АГААР ХАЛААГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	З
12020101	Агаар халаагчийн кубуудэд үзлэг хийж илэрсэн гэмтлийг устгах	тн	0.5	
12020101	Агаар халаагчийн кубуудын компенсаторуудад үзлэг хийж шаардлагатай хэсгийг солих	тн	0.4	
ДТ.2010201	Агаар халаагчийн хөндий дэх үе хоорондын өрлөг хийх	$м^2$	8	

Нийт Хүн/цаг:

УСНЫ ЭКОНОМАЙЗЕР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	З
01020501	Усан экономайзерийн I, II үеийн хоолойнуудыг бүрэн солих. Ø32х4мм	тн	21	
01030103	Тулгуур самнууд солих	ш	20	
08030101	Үнсний элэгдлээс хамгаалах хамгаалтыг хоолой тус бүрийн нугалаа дээр хийх	тн	0.1	

ДТ.2010201	Усны экономайзерийн хөндий дэх өрлөг болон арын ханын бетонд үзлэг хийж шаардлагатаы хэсгийг шинээр солих	$м^2$	18

Нийт Хүн/цаг:

ЗУУХНЫ ТОГОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
03010103	Тогоо болон доторх тоноглолыг цэвэрлэж засварлах	ш	1
02010101	Тогооны тулгуур болон дулаан тэлэгчийн заагчуудыг солих	ш	6
ДТ.2010101	Тогооны доод өрлөг бүрэн солих	$м^2$	9
ДТ.1040201	Гадна дулаалга хийх	$м^3$	1.5

Нийт Хүн/цаг:

ХИЙ АГААРЫН ХӨНДИЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ХЦ.01013301	Утааны хөндийн үнсийг яндан хүртэл цэвэрлэх	$м^3$	15
07020103	Утааны хөндийн компенсаторуудад үзлэг хийж шаардлагатай хэсгийг солих	тн	0.6
07020103	Агаарын хөндийн компенсаторуудад үзлэг хийж шаардлагатай хэсгийг солих	тн	0.6
07020102	Анхдагч агаарын шугамын буланг солих	тн	0.2
07020101	Хий агаарын хөндийд үзлэг хийж элэгдсэн хэсгүүдийг солих	тн	2
ДТ.1090401	Халуун агаарын коробын дулаалгад үзлэг хийж шаардлагатай хэсгүүдийг сэргээн засварлах	$м^2$	12

ТЭЖЭЭЛИЙН УСНЫ ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ХА.1130102	Тэжээлийн усны регулятор засварлах /Ду80 Ру100/	ш	1
ХА.1130103	Тэжээлийн усны регулятор засварлах /Ду100 Ру100/	ш	3
ХА.1020104	Тэжээлийн усны ерөнхий хаалт солих /Ду100 Ру100/	ш	3
ХА.1020104	Тэжээлийн усны зангилааны хаалт засварлах /Ду80 Ру100/	ш	2
ХА.1020104	Тэжээлийн усны хаалт засварлах /Ду100 Ру100/	ш	2
ХА.1100105	Тэжээлийн усны шугамын буцаахгүй клапан засварлах /Ду100 Ру100/	ш	1
ХА.1020101	Тэжээлийн усны дренажийн хаалтууд засварлах /Ду10 Ру100/	ш	3
ХА.1020102	Тэжээлийн усны дренажийн хаалтууд засварлах /Ду20 Ру100/	ш	4
ХА.1020102	Тэжээлийн усны шугамын тойруу хаалт засварлах /Ду20 Ру100/	ш	2
ДТ.1010301	Тэжээлийн усны шугам хоолойн дулаалга хийх	$м^3$	1

Нийт Хүн/цаг:

ГАЛЫН ХОТОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
05020105	Асаагуур № 1, 2, 3-ын тоосны хуйлруулагч ган хоолойг солих /d273 мм/	тн	0.5

05020110	Асаагуур № 1, 2, 3-ын агаарын хуйлруулагч ган хоолойг солих /d630 мм/	тн	2
06020301	Галын хотлын 18-р тэмдэгтэд байрлах тэсрэлтийн клапан засварлах	ш	4
ДТ.1050201	Дулаалга болон будгийн ажил хийх	$м^3$	1.6

Нийт Хүн/цаг:

ТООСОН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07020101	Тоосны шугам хоолойд үзлэг хийж элэгдсэн хэсгийг солих /ШБМ-ээс тоосны сепаратор хүртэл ба циклоноос тоосны бункер хүртэлх шугам/	тн	4.7
05020111	Нүүрс тэжээгчээс тээрмийн орох хуртлэх шугам хоолойг бүрэн солих	тн	0.8
05020108	Салхилуураас анхдагч агаарын шибер хүртлэх шугам хоолойг солих	тн	0.7
05020111	Шибер К-122-оос салхилуур хүртэл шугамыг солих	тн	0.8
05020111	Тээрмийн орох гарах шугам засварлах	тн	0.6
17010103	Сепараторын дотоод болон гадаад конус, жалюз засварлах	ком	1
05020111	Сепаратор хүртэл ган хоолойг солих	тн	0.8
05030111	Сепаратор хүртэл шугамын буланг солих	тн	0.8
18010101	Циклонд үзлэг хийж элэгдсэн хэсгийг солих	тн	0.3
07020103	Компенсаторуудад үзлэг хийж засварлаж, шаардлагатайг нь солих	тн	0.2
20120105	Мегалка засварлах	ш	3

05020103	Тоосны бункер болон шнекийн отсосын шугам солих	тн	0.1
ДТ.1010301	Тоосны шугамын дулаалга сэргээн засварлах	$м^3$	2

Нийт Хүн/цаг:

ҮНС ЗАЙЛУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25020104	Трубавентурын хоолойн элэгдэж цоорсон хэсгийг солих	тн	0.5
25010202	Трубавентурын шүрших хоолойг солих	ш	2
06010101	Скруббер трубавентурын люк засварлах	ш	2
25020106	Скруббериийн хөмсөгийг өргөсгөж солих	тн	1
25020106	Трубавентурын нарийссан конус хэсгийг солих	тн	1
25010202	Скруббериын соплоны резинэн хоолойг солих	ш	40
XX.03010111	Скруббер, трубавентурын унасан болон элэгдсэн хэсэг, чайникийн плитануудыг солих	10 $м^2$	1
05020103	Скруббер, трубавентурын чайникийн хаягдлын хоолойг солих	тн	0.1
25020104	Налуу хэсэг, их бие, коридорын хэсгүүдэд үзлэг хийж элэгдсэн хэсгийг солих	тн	0.2
ДТ.1090801	Будгийн ажил хийх	$м^2$	12

Нийт Хүн/цаг:

ЗУУХНЫ МЕТАЛЛ ХИЙЦ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08030102	Халуун хайрцагны каркаст үзлэг хийж шаардлагатай хэсгийг солих	тн	0.8

08030102	Таазны каркаст үзлэг хийж шаардлагатай хэсгийг солих	тн	0.5
08030102	Доод коллекторын шал, каркасыг шинээр бүрэн солих	тн	1

Нийт Хүн/цаг:

ҮРЛЭН ТЭЭРЭМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
13010103	Тээрмийн хуягийг бүрэн солих	ш	1
13020103	Орох, гарах талын хоолойнууд засварлах	1 тээр	1
13020105	Орох, гарах талын хоолойн хуяг солих	ш	1
13060105	Эсгий нягтруулагуудыг солих	ш	2
13060101	Орох, гарах талын гулсах холхивчийн таг нээж хүзүү /цаф/-г цэвэрлэх, холхивчид үзлэг хийж шаардлагатай бол шинээр цутгах	ш	2
13080104	Дуслан тослогч /капельниц/ засварлаж, штуцер солих	ш	4
08030101	Суурийн подрамын болтуудад үзлэг хийж шаардлагатай бол солих /6ш/	тн	0.01
13050104	Тээрмийн хөтлөгч арааг эргүүлэх	ш	1
08030106	Хөтлөгч арааны суурь подрамд үзлэг хийж шаардлагатай бол солих	тн	0.6
13050104	Хөтлөгч арааны холхивч солих /3634/-2ш,	1 тээр	1
13040101	Редуктор Ц-800 холхивч солих	1 тээр	1
13040101	Туслах редукторийг солих /РЦД 400-12-12-У2/	1 тээр	1
18010103	Тээрмийн орох, гарах талын тэсрэлтийн клапан солих	1 тээр	1
13050107	Тоноглолд төвлөрүүлэлт хийх	1 тээр	1
ДТ.1090801	Будгийн ажил гүйцэтгэх	$м^2$	11

ТЭЭРМИЙН САЛХИЛУУР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19010104	Ажлын дугуйнд үзлэг хийж шаардлагатай бол засварлах	ш	1
19010109	Ажлын дугуйнд балансировка хийх	ш	1
18010103	Ажлын хэсгийн корпусын элэгдсэн хэсгийн солих	тн	1
19010106	Холхивчуудыг солих /32234/-2ш, /46330/-2ш	ком	1
07020103	Компенсаторуудыг солих	тн	0.2
13050107	Тоноглолд төвлөрүүлэлт хийв	ком	1
ДТ.1090801	Будгийн ажил гүйцэтгэх	$м^2$	46

Нийт Хүн/цаг:

ҮЛЭЭХ САЛХИЛУУР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Т.01151102	Ажлын дугуйнд балансировка хийх	ш	1
21040104	Холхивчуудыг солих /2230/-1ш, /2226/ 1ш, /46230/-2ш	ком	1
07020103	Компенсаторуудыг солих	тн	0.2
21040101	Ажлын хэсгийн корпусын хий соролтыг илрүүлж устгах	ш	1
21040102	Шиберт үзлэг хийж засварлаж, солих, тохиргоо хийх	ш	1
13050107	Тоноглолд төвлөрүүлэлт хийх	ком	1
ДТ.1090801	Будгийн ажил гүйцэтгэх	$м^2$	6

Нийт Хүн/цаг:

УТАА СОРОГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Т.01151102	Ажлын дугуйнд балансировка хийх	ш	1
21020105	Ажлын хэсгийн корпусын элэгдсэн хэсгийн солих	ш	1
21020107	Холхивчуудыг солих /32234 2 ш, 46330 2ш/	ком	1
21020105	Чиглүүлэгчид үзлэг хийж засварлаж, тохиргоо хийх	ш	1
07020103	Орох гарах хоолойн дотор, гаднах компенсаторуудыг солих	тн	0.2
13050107	Тоноглолд төвлөрүүлэлт хийв	ком	1
ДТ.1090801	Будгийн ажил гүйцэтгэх	$м^2$	12

Нийт Хүн/цаг:

ТҮҮХИЙ НҮҮРС ТЭЖЭЭГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20050104	Гинжийг хамагчийн хамт солих	ком	1
Х/З	Хатуу болон зөөлөн холболтууд солих	ком	1
Ц.03010903	ПСУ хамгаалах муфьт /араат/ солих-/1хос/	ком	1
20120201	Бункерийн течикийг шиберээс доош солих	тн	0.5
20120103	Бункерийн шиберт үзлэг хийж засварлах	ш	1
20050109	Тэжээгч дээд хавтан болон ул лист бүрэн солих	ком	1
20050105	Редуктор КЦ-2-750 холхивчуудыг солих /66412/-1ш, /7612/-2ш, /7522/-2ш, /3616/-1ш, /7318/-2ш	ш	8

ТООС ТЭЖЭЭГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20070107	Редукторын холхивчуудыг солих /7310 6 ш, 66406 6 ш/	ш	12
20070103	Холхивчуудыг солих /60308/-3ш, /1308/-3ш	ш	6
20070102	Шибер болон дамжуулгуудад засвар хийх	ком	1

Нийт Хүн/цаг:

ЗУУХНЫ ХААЛТ, АРМАТУРУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ХА.1060102	Уурын ерөнхий хаалт ГПЗ-1 засварлах /Ду-175 Ру137/	ш	1
ХА.1060102	Уурын ерөнхий хаалт ГПЗ-2 засварлах /Ду200 Ру100/	ш	1
05020101	Уурын ерөнхий хаалт ГПЗ-2-ын үндсэн шугаманд тойруу шугам /байпас/ хийх.	тн	0.02
ХА.1010103	Уурын ерөнхий хаалт ГПЗ-2-ын үндсэн шугаманд тойруу шугамд /байпас/, хаалт хийх.	ш	2
ХА.1020103	Продувкийн гар, цахилгаан хаалтуудыг засварлах /Ду65 Ру100/	ш	2
ХА.1020103	Аваарын сливийн гар, цахилгаан хаалтуудыг засварлах /Ду65 Ру100/	ш	3
ХА.1020103	Тогооны хий гаргагчийн хаалт засварлах /Ду50 Ру100/	ш	2
ХА.1020101	Тогооны түвшин заагч ВУК 1,2,3-н хаалтуудыг зсварлах /Ду10 Ру100/	ш	6

ХА.1020102	Тогооны түвшин тэнцүүлэгчийн хаалтуудыг засварлах /Ду20 Ру100/	ш	10
ХА.1020102	Экономайзерын дренажийн хаалт засварлах /Ду20 Ру100/	ш	2
ХА.1020102	Мазутын форсункны хаалтыг засварлах /Ду20 Ру100/	ш	6
ХА.1010104	Мазутын шугамын өгөх, буцах хаалт засварлах /Ду32 Ру64/	ш	2
ХА.1010105	Мазутын уурын хаалт засварлах /Ду50 Ру25/	ш	1
ХА.1020102	Доод цэгийн хаалтуудыг засварлах. /Ду20 Ру100/	ш	20
ХА.1040101	Доод цэгийн юүлэгч хаалт засварлах /Ду50 Ру64/	ш	3
ХА.1020101	Сорьцын цэгийн анхдагч, хоёрдогч хаалтуудыг засварлах /Ду10 Ру100/	ш	18
ХА.1020102	Үргэлжийн үлээлэгийн хаалт засварлах /Ду20 Ру100/	ш	4
ХА.1030103	Үргэлжийн үлээлгийн регулятор засварлах /Ду20 Ру100/	ш	1
ХА.1020103	Консервацийн хаалт засварлах /Ду50 Ру100/	ш	2
ХА.1020103	Рециркуляцын шугам хоолойн юүлэх хаалтуудыг засварлах Ду50 Ру64	ш	2
ХА.1020101	Импульсын шугамын анхдагч хаалтуудыг засварлах /Ду10 Ру100/	ш	20
ХА.1020102	Хурц уурын шугамын дренажын хаалт засварлах /Ду20 Ру100/	ш	2
ХА.1020102	Фосфатын насосны хаалт засварлах /Ду20 Ру100/	ш	6
ХА.1020101	Фосфатын шугамын буцаахгүй клапанг засварлах	ш	2
ХА.1140101	Уур халаагчийн гарах камер, тогооны хамгаалах клапан солих /Ду80 Ру100/	ш	4

ХА.2010103	Тээрмийн, үлээх салхилуур болон утаа сорогчийн тосны ба хөргөлтийн усны хаалтнууд солих /Ду20 Ру10/	ш	6
ХА.2010103	Тээрмийн тосны болон хөргөлтийн усны хаалтууд солих /Ду20 Ру10/	ш	6

Нийт Хүн/цаг:

ЗУУХНЫ ШИБЕРҮҮД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07030101	Халуун, хүйтэн, сулавтар халсан агаар, рециркуляцын шиберүүдэд үзлэг хийж засварлаж, шаардлагатайг солих	ш	4
07030101	Анхдагч, хоёрдогч агаарын шибер № 1, 2, 3-ыг засварлах	ш	6
07040101	К-114, К-115, К-116, К-117, К-118, К-119, К-121, К-122 шиберүүдийг солих	тн	0.8
07040101	Халуун агаарын шибер Н-1 солих	тн	0.1

Нийт Хүн/цаг:

ЗУУХНЫ ӨРЛӨГ ДУЛААЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ДТ.2010101	Зуухны галын хотол 12м, 18м тэмдэгт болон барабаны доод түвшин хүртэлх 4 талын өрлөгт үзлэг хийж шаардлагатй хэсгийн солих	$м^2$	60
ДТ.2010201	Зуухын конвектив халах гадаргуун өрлөгийг бүрэн солих	$м^2$	40

ДТ.2050901	Зуухны таазны бетонд үзлэг хийж шаардлагатай бол зураг төслийн дагуу шинээр хийх.	$м^2$	14
ДТ.2050901	Халуун хайрцгийн бетонд үзлэг хийж шаардлагатай бол зураг төслийн дагуу шинээр хийх	$м^2$	12
ДТ.2010101	Зуухны фестоны налуугийн өрлөгийг бүрэн солих, бетон хийх	$м^2$	24
ДТ.2010301	Тэсрэлтийн хавлагууд, люкнүүдийн өрлөгийг шинээр хийх	$м^2$	8
ДТ.2020101	Хүйтэн воронкны өрлөг солих, бетон хийх.	$м^2$	32
ДТ.2070201	Экран хоолойн доод коллекторын чигжээсийг зургийн дагуу хийх	$м^2$	20

Нийт Хүн/цаг:

БУСАД ТОНОГЛОЛУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06020301	Битүүмж алдагдсан люкнүүдийг засварлах, нягтруулга хийх, шаардлагатайг солих.	ш	7
08010201	Зуухны обшивка төмрүүдийг шаардлагатай хэсэгт шинээр солих	тн	3
Н7010101	Фосфатын насос засварлах	ш	2
ДТ.1090801	Бүх тоноглолуудад будгийн ажил хийх	$м^2$	50

ШАТ ТАВЦАН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08020101	Зуухны шат тавцангууд шалгах шаардлагатай хэсгийг солих	тн	1
ДТ.1090801	Будгийн ажил хийх	$м^2$	140

ТЭЭРМИЙН САЛХИЛУУРЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.03030106	Цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах	ш	1
Ц.03020102	Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.	ш	1
Ц.03030205	Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах	ш	1
Ц.03030302	Холхивч солих (№2324;324)	ш	2

Нийт Хүн/цаг:

ТЭЭРМИЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.03030106	Цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах	ш	1
Ц.03020102	Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.	ш	1
Ц.03030205	Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах	ш	1
Ц.03030302	Холхивч солих (№2326;326)	ш	2

Нийт Хүн/цаг:

УТАА СОРОГЧИЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.03030106	Цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах	ш	1

Ц.03020102	Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.	ш	1
Ц.03030205	Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах	ш	1
Ц.03030302	Холхивч солих (№2324, 324)	ш	2

Нийт Хүн/цаг:

ҮЛЭЭХ САЛХИЛУУРЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.03030106	Цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах	ш	1
Ц.03020102	Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.	ш	1
Ц.03030205	Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах	ш	1
Ц.03030302	Холхивч солих (№322;2322)	ш	2
Ц.08040401	Давтамж хувиргуурийг бүрэн цэвэрлэх, техник үйлчилгээ хийх.	ш	1

Нийт Хүн/цаг:

НҮҮРС ТЭЖЭЭГЧИЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.03030106	Цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах	ш	1
Ц.03020102	Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.	ш	1

Ц.03030205	Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах	ш	1
Ц.08040401	Давтамж хувиргуурийг бүрэн цэвэрлэх, техник үйлчилгээ хийх.	ш	1

Нийт Хүн/цаг:

ТООС ТЭЖЭЭГЧИЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.03030106	Цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах	ш	1
Ц.03020102	Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.	ш	1
Ц.03030205	Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах	ш	1
Ц.08040401	Давтамж хувиргуурийг бүрэн цэвэрлэх, техник үйлчилгээ хийх.	ш	1

Нийт Хүн/цаг:

ФОСФАТЫН НАСОСНЫ ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.03030106	Цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах	ш	1
Ц.03020102	Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.	ш	1
Ц.03030205	Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах	ш	1
Ц.08040401	Давтамж хувиргуурийг бүрэн цэвэрлэх, техник үйлчилгээ хийх.	ш	1

Ц.08020102	Ячейкийн удирдлагын тогтмол гүйдлийн шинүүдийг солих, тухайн шин явж буй трассыг шинэчлэх, цэвэрлэх, шинээс ячайка руу бууж байгаа клемүүдийг шинэчлэх, тогтмол хүчдэлийн удирдлагын автоматаар дайруулан буулгах.	ш	4

Нийт Хүн/цаг:

ЗУУХНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ (0 -24 ТЭМДЭГТ, ШБМ, МВ, ДС ОРЧИМ)

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.09010108	Кабелийн холболтын хайрцгийг засварлах, цэвэрлэх	ш	1
Ц.09010204	Гэрэлтүүлэгийг суурилуулах	ш	50
Ц.09010204	Гэрэлтүүлгийг шалгах, турших.	ш	50
Ц.09010204	Шатсан гэрлүүдийг солих	ш	15

Нийт Хүн/цаг:

ХҮЧНИЙ ХУВААРИЛАХ ПУНКТ РТЗО-502

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.06030101	Автомат таслуур, соронзон пускателийг засварлах шаардлагатайг нь солих.	ш	1
ДТ.57-120-04 ДТ.130-10-04 ДТ.13-020-10	Металл хийцийг цэвэрлэх, засварлах, будах.	$м^2$	15
Ц.08030102	Хүчний сборкийн шкафыг цэвэрлэх, реакторыг шалгаж урсгал засвар хийх	$10м^2$	0.3

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ЩИТ 3КЦЛА, 5КЦЛ, 12КЦЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ц.06030101	Автомат таслуур засварлах шаардлагатайг нь солих	ш	3
Ц.09010213	Металл хийцийг цэвэрлэх, засварлах, будах.	ш	1

ЗУУХНЫ ХЯНАХ ХЭМЖҮҮР БОЛОН АВТОМАТ УДИРДЛАГА, ДОХИОЛОЛ, ХАМГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	З
2-02030102	Зуухны 14 ширхэг автомат тохируулагчуудын тохируулах клапан, шибер, чиглүүлэгч аппаратуудын засвар, үйлчилгээний ажлууд түүнтэй холбоотой механик ажлууд, гагнуурын ажил ба тохируулга,туршилт хийх	ш	14	
2-07010501	Хэвийн ажиллагаанд байгаа хэмжих хэрэгслүүдийг авах, тэдгээрт засвар үйлчилгээ хийх, буцаан цэгүүдэд суурилуулах.	ком	1	
ХА.1020101	Хэмжих хэрэгслүүдийн импульсын шугамны бүх анхдагч хаалт засах	ш	12	
2-07030301	Хэмжих хэрэгсэл, автомат удирдлагын систем болон дохиолол хамгаалалтын шахалт, туршилт, шалгалт, тохируулга хийх	ком	1	

ЗУУХНЫ ХАЛАХ ГАДАРГУУ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01010402	Экран хоолойг матаж бэлдэх	тн	28.5
01030202	Хөдөлгөөнгүй татуурга хийх. 0.22x0.12*10=2.07кг	ш	150
01030201	Экраны татуурга чих,наклад хийх.ф16мм L=600мм 0.9кг	ш	702
01030201	Экраны үнсний хамгаалалт хийх	ш	852

Нийт Хүн/цаг:

АГААР ХАЛААГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07020601	Агаар халаагчуудын кубнууд дээрх компенсатор хийх	тн	0.3

Нийт Хүн/цаг:

УСНЫ ЭКОНОМАЙЗЕР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07020601	Утааны хөндийн компенсатор хийх	тн	0.2
07020601	Агаарын хөндийн компенсатор хийх	тн	1.2
06030102	Агаарын хөндийн люк хийх	ш	2
07020402	Халуун агаарын шугам ф820x8 бэлдэх	тн	0.3
07020401	Хий агаарын хөндийн элэгдсэн хэсгийг бэлдэх	тн	1

Нийт Хүн/цаг:

ГАЛЫН ХОТОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11030203	Асаагуур № 1, 2, 3 хийц бэлдэх.ф630х9	тн	0.5
11030203	Асаагуурын хуйлруулагч бэлдэх	тн	0.25

Нийт Хүн/цаг:

ТООСОН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07020601	Компенсаторуудыг шинээр хийх	тн	0.35

Нийт Хүн/цаг:

ҮНС БАРИХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08030202	Скруббериийн хөмсөг бэлдэх	тн	0.4

Нийт Хүн/цаг:

ТЭЭРЭМ /ШБМ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08030205	Хөтлөгч арааны суурь /подрам/ хийх	тн	0.4

Нийт Хүн/цаг:

ТЭЭРМИЙН САЛХИЛУУР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07020601	Компенсатор хийх	тн	0.2
19010111	Улитка бэлтгэх	тн	0.15

Нийт Хүн/цаг:

ҮЛЭЭХ САЛХИЛУУР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07020601	Компенсатор хийх	тн	0.1

Нийт Хүн/цаг:

УТАА СОРОГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07020601	Компенсатор хийх	тн	0.2

Нийт Хүн/цаг:

ТҮҮХИЙ НҮҮРС ТЭЖЭЭГЧ /ПСУ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20050110	Тэжээгч хавтан болон ул лист бэлдэх	ш	2

Нийт Хүн/цаг:

БУСАД ТОНОГЛОЛУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08030205	Зуухны обшивк төмрүүд шинээр хийх	тн	1.3
08030203	Өрлөгийн суурь, тулаас бэлдэх	тн	1.9

Нийт Хүн/цаг: