Захиалагч байгууллага

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ЗДТГ

Зургийн байгууллага

КАДСҮРВЭЙ ХХК

Төсвийн шифр: 2025/105

Зургийн шифр:

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ТӨВИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР НӨХӨӨС ХИЙХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн 519,426,244 төгрөг

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН: МОНГОЛ УЛС ГМТ-22-010 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 2022-2025 Б.МӨНГӨНШАГАЙ

Зургийн байгууллагын хаяг:

УЛААНБААТАР ХОТ 2025 ОН

Захиалагч байгууллага

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ЗДТГ

Зургийн байгууллага

КАДСҮРВЭЙ ХХК

Төсвийн шифр: 2025/105

Зургийн шифр:

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ТӨВИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР НӨХӨӨС ХИЙХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн 519,426,244 төгрөг

Төсвийн тооцоог гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Б.МӨНГӨНШАГАЙ /...../

Огноо 2025.11.17

Зургийн байгууллагын хаяг:

УЛААНБААТАР ХОТ 2025 ОН

ТАЙЛБАР БИЧИГ

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: КАДСҮРВЭЙ ХХК

2. Ажлын нэр: Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар нөхөөс хийх ажлын төсөв

Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

1. Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019

2. Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023

3. Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-28-2023

4. Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023

5. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль

6. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

7. Авто замын тухай хууль

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Б.МӨНГӨНШАГАЙ /...../

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-04	Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-04-31	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах /Эвдэрсэн хэсэгт/	1 м3	78.89
2	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	563.56

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-04-09	Буталсан чулуун суурь гараар байгуулах	1 м3	225.42
2	26-04-10	Засварын ажлын үед цементээр бэхжүүлсэн хольц гараар дэвсэж суурь байгуулах	1 м3	225.42

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-17	Гараар цацлага хийх	1 м2	1,127.12
2	26-04-24	Асфальтбетон хучлагыг гараар хэсэгчлэн байгуулах	1 м3	78.89

ЗАМЫН ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	6,806.26
2	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 5см	1 м3	340.31

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	120.0

НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
1	25-01-04	Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1	758,481.63	758,481.63
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8	751,623.86	601,299.09
		Бүгд дүн				**1,359,780.72**

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
3	26-04-31	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах /Эвдэрсэн хэсэгт/	1 м3	78.89	395,083.35	31,168,125.22
4	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	563.56	13,421.14	7,563,619.95
		Бүгд дүн				**38,731,745.17**

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
5	26-04-09	Буталсан чулуун суурь гараар байгуулах	1 м3	225.42	164,051.58	36,980,506.83
6	26-04-10	Засварын ажлын үед цементээр бэхжүүлсэн хольц гараар дэвсэж суурь байгуулах	1 м3	225.42	211,430.58	47,660,680.54
		Бүгд дүн				**84,641,187.37**

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
7	25-10-17	Гараар цацлага хийх	1 м2	1,127.12	4,559.72	5,139,351.9
8	26-04-24	Асфальтбетон хучлагыг гараар хэсэгчлэн байгуулах	1 м3	78.89	921,201.83	72,673,612.34
		Бүгд дүн				**77,812,964.24**

ЗАМЫН ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
9	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	6,806.26	1,997.76	13,597,302.08
10	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 5см	1 м3	340.31	814,119.89	277,053,140.86
		Бүгд дүн				**290,650,442.94**

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
11	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	120	56,084.36	6,730,123.72
		Бүгд дүн				**6,730,123.72**

НЭГЖ ҮНИЙН НИЙЛБЭР: 499,926,244

ЗУРГИЙН ҮНЭ: 19,500,000

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 519,426,244

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ТӨВИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР НӨХӨӨС ХИЙХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төг)	Тайлбар
1	Ажилчдын цалин	19'258'636	Маягт №3-1-ийн 10-р баганын дүн
2	Тээврийн жолоочийн цалин	1'538'021	Тээврийн зардлын дүнгээс 8.7%
3	Машин механизмын операторчидын цалин	3'638'255	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын дүнгээс 8.7%
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	0	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардлын дүнгээс 8.7%
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	3'689'672	[1]+[2]+[3]+[4]-ийн нийлбэр дүнгээс 15.1%
6	ИТА-ны цалин	4'153'935	[1]+[2]+[3]-ын нийлбэр дүнгээс 17.0%
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	4'288'327	[1]+[2]+[3]+[6]-ийн нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно.
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**36'566'847**	**[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]-ийн нийлбэр дүн**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	5'302'193	[8]-ын дүнгээс нормын дагуу тооцно.
10	Материалын зардал	287'664'349	Төсвийн материалын зардлын тооцоо
11	Тээврийн зардал	16'140'386	[Тээврийн зардлын тооцооны дүн]-[2]
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардал	38'180'770	[Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын тооцооны дүн]-[3]
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	1'309'587	[1]-ийн дүнгээс 6.8%
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	6'087'668	[Нийт хөд.зарц] / [7.97]* [14000 төгрөг]
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	0	[Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүн] – [4]
16	Түр барилгын элэгдэл	66'640	Тооцоогоор
17	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**391'318'440**	**[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]-ийн нийлбэр дүн**
18	Удирдлагын зардал	20'496'860	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин"[7]-г хассан дүнгийн 63.5%
19	Ашиг	23'175'977	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин" [7]-г хассан дүнгийн 71.8%
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	9'782'961	[17]-ийн дүнгээс 2.5%
21	Ажиллагсадын даатгал	0	Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8 хувиар тооцно.
22	Барилга угсралтын даатгал	0	[17]-ийн дүнгээс 0.0 хувиар тооцно.
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0	Балансын үнийн 0.5 хувиар тооцно.
24	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	**444'774'239**	**[17]+[18]+[19]+[20]+[21]+[22]+[23]-ын нийлбэр дүн**
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0	Нормд зааснаар
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	0	Нормд зааснаар
27	Магадлашгүй ажлын зардал	8'895'485	[24]-ийн дүнгээс 2.0%
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	44'477'424	[24]-ийн дүнгээс 10%
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	1'779'097	[24]-ийн дүнгээс 0.4%
30	Зургийн үнэ	19'500'000	
31	**НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**	**519'426'244**	**[24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]+[30]-ын нийлбэр дүн**

Гүйцэтгэсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Б.МӨНГӨНШАГАЙ /...../

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-01-04	Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0	II	3.0	3.0	9400	28,200
					III	2.0	2.0	11096	22,192
					IV	0.5	0.5	12483	6,242
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8	II	8.0	6.4	9400	60,160
		Дүн					**11.9**		**116,794**

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	26-04-31	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах /Эвдэрсэн хэсэгт/	1 м3	78.89	III	2.57	202.7473	11096	2,249,684
					IV	2.1	165.669	12483	2,068,046
2	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	563.56	III	0.00162	0.912967	11096	10,130
					IV	0.00716	4.03509	12483	50,370
		Дүн					**373.36**		**4,378,230**

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	26-04-09	Буталсан чулуун суурь гараар байгуулах	1 м3	225.42	II	0.06	13.5252	9400	127,137
					III	0.68647	154.744067	11096	1,717,040
					IV	0.18615	41.961933	12483	523,811
					V	0.038	8.56596	13715	117,482
2	26-04-10	Засварын ажлын үед цементээр бэхжүүлсэн хольц гараар дэвсэж суурь байгуулах	1 м3	225.42	II	0.06	13.5252	9400	127,137
					III	1.991867	449.006659	11096	4,982,178
					IV	0.3606	81.286452	12483	1,014,699
					V	0.0456	10.279152	13715	140,979
		Дүн					**772.89**		**8,750,462**

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-10-17	Гараар цацлага хийх	1 м2	1,127.12	II	0.0164	18.484768	9400	173,757
					III	0.004314	4.862396	11096	53,953
					IV	0.004	4.50848	12483	56,279
2	26-04-24	Асфальтбетон хучлагыг гараар хэсэгчлэн байгуулах	1 м3	78.89	II	0.576	45.44064	9400	427,142
					III	0.733	57.82637	11096	641,641
					IV	0.614	48.43846	12483	604,657
					V	0.082	6.46898	13715	88,722
		Дүн					**186.03**		**2,046,152**

ЗАМЫН ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	6,806.26	III	0.002436	16.580049	11096	183,972
					IV	0.00166	11.298392	12483	141,038
2	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 5см	1 м3	340.31	II	0.00245	0.83376	9400	7,837
					III	0.646439	219.989657	11096	2,441,005
					IV	0.115124	39.177848	12483	489,057
					VI	0.03733	12.703772	14794	187,940
		Дүн					**300.58**		**3,450,849**

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	120.0	II	0.0364	4.368	9400	41,059
					III	0.105867	12.70404	11096	140,964
					IV	0.1	12.0	12483	149,796
					V	0.112	13.44	13715	184,330
		Дүн					**42.51**		**516,149**

БҮГД ХҮН ЦАГ: 1,687.28 БҮГД ЦАЛИН: 19,258,636

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Алхны хошуу	ш	3.9445	30,000	118,335
2	Ариутгалын бодис	кг	4.1	5,000	20,500
3	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	232.1826	32,000	7,429,843
4	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1,031.232	245,000	252,651,840
5	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	234.88764	5,000	1,174,438
6	Зүсэгчийн ир	ш	0.093709	200,000	18,742
7	Нунтаг шохой	кг	24.6	300	7,380
8	Таар	м2	202.967247	1,000	202,967
9	Термопластик будаг	кг	562.68	3,500	1,969,380
10	Термопластик будгийн ойлгогч	кг	43.764	5,000	218,820
11	Термопластик будгийн цавуу	кг	25.008	14,500	362,616
12	Тохиромжгүй материал	м3	563.56	0	0
13	Тросс d4	м	85.0775	600	51,047
14	Төмөр гадас d20x500	ш	197.3798	2,500	493,450
15	Ус	тн	88.813477	2,000	177,627
16	Хадаас	кг	0.7272	3,000	2,182
17	Хаягдал материал	тн	197.3183	0	0
18	Цахилгааны утас	м	15.315	3,000	45,945
19	Цемент 32.5	тн	20.332884	350,000	7,116,509
20	Шатдаг хий (газ)	кг	1.818	3,300	5,999
21	Шингэн битум	тн	1.920042	2,100,000	4,032,088
22	Шингэрүүлсэн битум	тн	5.506972	2,100,000	11,564,641
	Бүгд дүн				**287,664,349**

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогудронатор	6000л	0.75	118676.0	88,851
2	Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	9.36	244781.0	2,290,789
3	Ачааны автомашин	10тн	58.84	64949.0	3,821,632
4	Ачааны автомашин	2тн	80.41	38913.0	3,128,982
5	Ачигч	1.5м3	7.74	82758.0	640,850
6	Бохир соруулах машин	5тн	2.4	75517.0	181,241
7	Будгийн халаагч тогоо	200°C	9.6	19628.0	188,429
8	Гар гудронатор	200л	10.71	50594.0	541,700
9	Гар нягтруулагч	120кг	45.63	23613.0	1,077,556
10	Гар нягтруулагч	90кг	1.07	22195.0	23,793
11	Гинжит экскаватор	1.5м3	4.04	219012.0	883,733
12	Гөлгөр булт индүү	11-12тн	32.67	98496.0	3,217,841
13	Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	65.31	67942.0	4,437,366
14	Доргиурт булт индүү	11-12тн	8.21	85871.0	704,596
15	Заадас зүсэгч хөрөө	<150мм	28.21	23116.0	652,034
16	Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж (термопластик)	0.2м	9.6	23300.0	223,680
17	Зөөврийн компрессор	10м3/мин	101.65	51009.0	5,184,960
18	Пикап	4хүн	113.82	41064.0	4,674,052
19	Усны машин	6тн	10.87	85485.0	928,882
20	Хатаах зуух	200°C	48.62	14369.0	698,559
21	Хийн алх	15кг	82.83	26661.0	2,208,451
22	Хийн дугуйт индүү	10-12тн	56.58	94840.0	5,365,865
23	Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	8.1	26093.0	211,426
24	Шатаах зуух	1200°C	16.21	16025.0	259,689
25	Шүүрдэгч машин	3.5м	2.04	90147.0	184,069
	Бүгд дүн		**815.26**		**41,819,025**
	Цалингийн зардал 8.7%				**3,638,255**
	Цалингийн зардал хассан дүн				**38,180,770**

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
1	Алхны хошуу	ш	3.94	0.002	0.01	1	450	216.56	1.0	0.008	779.62	0.07
2	Ариутгалын бодис	кг	4.1	0.001	0	1	5	453.71	1.0	0.004	9.07	0
3	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	232.18	1.75	406.32	1	15	334.65	1.2	487.583	2,447,544.76	133.98
4	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1,031.23	1.0	1,031.23	2	10	461.73	1.0	1,031.232	4,761,507.51	188.9
5	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	234.89	1.76	413.4	1	15	334.65	1.2	496.083	2,490,212.64	136.31
6	Зүсэгчийн ир	ш	0.09	0.0015	0	1	450	216.56	1.0	0	0	0
7	Нунтаг шохой	кг	24.6	0.001	0.02	1	450	216.56	1.0	0.025	2,436.3	0.21
8	Таар	м2	202.97	0.0001	0.02	1	5	453.71	1.0	0.02	45.37	0
9	Термопластик будаг	кг	562.68	0.001	0.56	2	450	280.66	1.0	0.563	71,105.21	4.64
10	Термопластик будгийн ойлгогч	кг	43.76	0.001	0.04	1	450	216.56	1.0	0.044	4,287.89	0.36
11	Термопластик будгийн цавуу	кг	25.01	0.001	0.03	2	450	280.66	1.0	0.025	3,157.43	0.21
12	Тохиромжгүй материал	м3	563.56	1.6	901.7	1	12	334.65	1.1	991.866	3,983,135.48	218.03
13	Тросс d4	м	85.08	0.001	0.09	1	5	453.71	1.0	0.085	192.83	0.01
14	Төмөр гадас d20x500	ш	197.38	0.0013	0.26	1	5	453.71	1.0	0.257	583.02	0.02
15	Ус	тн	88.81	1.0	88.81	1	5	453.71	1.0	88.813	201,476.73	8.13
16	Хадаас	кг	0.73	0.001	0	1	5	453.71	1.0	0.001	2.27	0
17	Хаягдал материал	тн	197.32	1.0	197.32	1	12	334.65	1.0	197.318	792,389.62	43.37
18	Цахилгааны утас	м	15.31	0.001	0.02	1	5	453.71	1.0	0.015	34.03	0
19	Цемент 32.5	тн	20.33	1.0	20.33	1	450	216.56	1.0	20.333	1,981,491.52	167.61
20	Шатдаг хий (газ)	кг	1.82	0.001	0	3	5	785.9	1.0	0.002	7.86	0
21	Шингэн битум	тн	1.92	1.0	1.92	2	450	280.66	1.0	1.92	242,490.24	15.83
22	Шингэрүүлсэн битум	тн	5.51	1.0	5.51	2	450	280.66	1.0	5.507	695,517.58	45.4
	Нийт дүн										**17,678,406.98**	**963.08**
	Цалингийн зардал 8.7%										**1,538,021.41**	
	Цалингийн зардал хассан дүн										**16,140,385.57**	

ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Түр барилгын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Элэгдлийн хэмжээ (хувиар)	Элэгдэх хугацаа (жил)	Дансны үнэ, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг
1	Дугуйтай зөөврийн сууц	3м х 6м	1	0.6664	10	10,000,000	66,640
	Бүгд дүн						**66,640**