БАТЛАВ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ ..... Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

САЙНШАНД СУМЫН ТӨВИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР НӨХӨӨС ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2026 оны 01-р сарын 14-ны өдөр *Сайншанд сум*

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Сайншанд сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар хийх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

А.Ажил гүйцэтгэх хугацааны график төлөвлөгөө (хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүч, машин механизмын тоо) тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи ажлын аргачлалыг гаргаж ирүүлнэ.

Б.Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019, Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023, Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023 баримтлан технологийн дагуу чанартай гүйцэтгэнэ.

В.Барилгын угсралтын ажилд бетон зуурмагийг цутгах ажилд "Цутгамал төмөр бетон бүтээцийн ажил гүйцэтгэх заавар" БД 52-102-04 болон "Цутгамал бетон, төмөр бетоны бүтээц" БНбД 52-02-05-ын дагуу бетон зуурмагийн конусан суултыг заавал тодорхойлж, цутгасан хийц бүтээц бүрийн бетон зуурмагаас дээж авч, бетоны шахалтын бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораториор тодорхойлуулан цутгамал бүтээцийн бат бэхийг хангуулж байх, цутгалтын дараах бетоны арчилгааг шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

Авто замын барилгын ажил:

- Авто замын засварын ажлыг ажлын тоо хэмжээний дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
- Ажлыг гүйцэтгэхдээ талбайн хэмжилт, гадаслагаа зэргийг зурагт заагдсан кординат трассын дагуу мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ.
- Авто замын засварын ажлыг авто зам засвар арчлалтын ажлын технологийн дараалын дагуу гүйцэтгэнэ.

Тендерийн материалд тавигдах шаардлага:

1.Төсвийн тооцоог Зам, Тээврийн Хөгжлийн сайдын 2023 оны 05-р сарын 05-ны өдрийн А/141-р тушаалаар батлагдсан төсвийн норм, төсөв зохиох компьютерын Road Estimator программ ашиглан гүйцэтгэх.
2.Төсөв зохиоход Зам барилгын ажлын товчоог Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 01-р сарын 28-ны өдрийн А/20-р тушаалын дагуу тооцох.

3.Ажилчдын тарифт цалинг Зам, Тээврийн Хөгжлийн сайдын 2019 оны 07-р сарын 31-ний өдрийн 256-р тушаалын дагуу, нэмэгдэл цалинг мөн дээрх нормын дагуу ажилчдын үндсэн цалин, тээврийн жолоочийн цалин, машин механизмын операторчдын цалин, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалингийн нийлбэрээс 15.1%-иар бодож төсөвт тусгах. ИТА-н цалинг замын барилгын ажилчдын цалин, тээврийн жолоочийн цалин, Машин механизмын операторчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 17 хувиар тооцох.

4.Монгол Улсын нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15.1 зүйлд заасны дагуу ажил олгогч /компани/-ийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг зам барилгын ажилчдын цалин, нэмэгдэл цалин, талбайн инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн нийлбэр буюу нийт цалингийн сангийн 11.7%-иар, Засгийн газрын 2008 оны 142-р тогтоолын дагуу "Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал"-ын шимтгэлийн хувь хэмжээг 2.8%-иар нийт 14.5%-иар тооцож төсвийн тооцох.

5.ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11-р сарын 20-ны өдрийн 187-р тушаалын дагуу удирдлагын зардлыг нийт цалингийн сангийн 63.5%-иар, ашгийн хэмжээг цалингийн сангийн 71.8%-иар бодож тооцох.

6.Автомашинаар ачаа тээвэрлэх зардал, машин механизмын ажлын нэгж маш/цаг-ийн зардлыг Зам, Тээврийн Хөгжлийн сайдын 2019 оны 07-р сарын 31-ний өдрийн 256-р тушаалаар батлагдсан жишиг тариф, "Замын машин механизмын ашиглалтын цагийн жишиг үнэ"-ийн дагуу тооцох.

7.Магадалшгүй ажлын зардлыг барилга угсралтын дүнгээс 2%, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг "Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай" МУ-ын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу барилга угсралтын ажлын зардлын дүнгээс 10%-иар тооцож төсөвт тусгах.

8.ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардлыг шууд зардлын дүнгээс 2.5%-иар тооцож төсөвт тусгана. Энэ зардал нь "Авто замын салбарын үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын иж бүрэн дүрэм"-ийн дагуу замын барилгын ажлын туршид хийгдэх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны зардал юм.

9.Материалын үнийг бодохдоо төсөвт өртгийн товчоон дээр НӨАТ бодогдсон учраас 10%-ыг хасаж зах зээлийн жишиг үнийн дагуу тооцох.

10.Засгийн газрын 2023 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн 463-р тогтоолоор "Авто зам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай журам"-д орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу тооцох.

11.Зураг төсвийн үнэ 19,500,000 төгрөгийг төсөвт тусгах.

12.Авто зам, замын байгууламжийн барилга угсралтын ажлын мэргэшсэн инженертэй байх.

13.Ажлын талбайтай танилцсан тухай тэмдэглэл, фото зургийн хамт баталгаажуулж ирүүлэх.

А.Ажил гүйцэтгэх хугацааны график төлөвлөгөө (хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүч, машин механизмын тоо) тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи ажлын аргачлалыг гаргаж ирүүлнэ.

Б."Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын төсвийн жишиг норм" БНбД 81-26-08 суурь нормыг ашиглан төсвийн тооцоог хийж гүйцэтгэнэ.

В.Авто замын тэмдэг, тэмдэглэл MNS4596-2007, хурд сааруулагч техникийн ерөнхий шаардлага, хэрэглэх дүрэм MNS5968-2009, авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын арга технологи БНбД 13-03-00 баримтлан технологийн дагуу чанартай гүйцэтгэнэ.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ			
Үндэслэл	Ажлын нэр	Х/нэгж	Т/хэмжээ
25-01-04	Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8
ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ			
Үндэслэл	Ажлын нэр	Х/нэгж	Т/хэмжээ
26-04-31	Асфальбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах /Эвдэрсэн хэсэгт/	1 м3	78.89
25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах /Экскаватороор/	1 м3	563.56
ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ			
Үндэслэл	Ажлын нэр	Х/нэгж	Т/хэмжээ
26-04-09	Буталсан чулуун суурь гараар байгуулах	1 м3	225.42
26-04-10	Засварын ажлын үед цементээр бэхжүүлсэн хольц гараар дэвсэж суурь байгуулах	1 м3	225.42
ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Үндэслэл	Ажлын нэр	Х/нэгж	Т/хэмжээ
25-10-17	Гараар цацлага хийх	1 м2	1,127.12
26-04-24	Асфальтбетон хучлагыг гараар хэсэгчлэн байгуулах	1 м3	78.89
ЗАМЫН ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Үндэслэл	Ажлын нэр	Х/нэгж	Т/хэмжээ
25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх /track coat/	1 м2	6,806.26
25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1м3	340.31
ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ			
	Ажлын нэр	Х/нэгж	Т/хэмжээ
25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	120.0

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ХЯНАСАН:
БОНХОБТХ-ИЙН ДАРГА Ц.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:
САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Ч.ТҮВШИНТӨР