БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ХББЗА-108/2025

ОРХОН АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ ГОВИЛ БАГ. ДЭНЖ ХЭСЭГТ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ ХИЙХ АЖИЛ.

Төсөвт өртгийн дүн: **350 382 395 төгрөг**
/Гурван зуун тавин сая гурван зуун наян хоёр мянга гурван зуун ерэн таван төгрөг/

Баталгаажуулсан:

Орхон аймгийн Засаг дарга Б.Зоригтбаяр

Огноо 2025 оны ....р сарын ....-ний өдөр

Орхон аймгийн ерөнхий архитектор бөгөөд Ц.Нэмэхбаяр
"ХББЗА" УТҮГ-ын захирал

Огноо 2025 оны .....-р сарын .....-ний өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин М.Цэенсүрэн

Төсөв тооцсон: 2025 оны ....-р сарын ....-ний өдөр

Хаяг: Орхон Баян-Өндөр сум Уртбулаг баг
Хөх монгол цогцолбор
Цахим хаяг: tseynsuren@gmail.com
Утас: +976-9935-1961

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: **Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ”УТҮГ**
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: “ХББЗА”108/2025
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **М.Цэнсүрэн /9935-1961/tseynsuren @gmail.com**

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

ХББЗА-108/2025 шифртэй зураг төсөлтэй Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Говил баг Дэнж хэсэгт тоглоомын талбайн тохижилт хийх ажлын төсвийг БНбД 81-95*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:
Тоглоомын талбайн тохижилт хийх ажил
Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
……..
Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:
зөрөөгүй……
Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
Барилга хот байгуулалтын яам Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ хамтарсан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 10-р сарын №06, 2025 оны 3, 4, 10р сарын үнээр, материалыг Улаанбаатар, Орхон аймгийн төвөөс тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

- Төсөвт өртгийн дүн: **350 382 395 төгрөг**
- Барилгын эзлэхүүн м.куб……
- Барилгын нийт талбай м.кв……
- Ашигтай талбай ……
- 1м.куб-ын өртөг ……
- 1м.кв-ын өртөг ……

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛ УЛС
МАГСАА...ЦЭЕНСҮРЭН
МЭРГЭШСЭН
ТӨСӨВЧИН
6117447571 226-98

М.Цэнсүрэн

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**67,119,659**
2	**Материал**	**158,523,296**
3	**Тээвэр**	**8,158,949**
4	**Машин ашиглалт**	**3,388,639**
	Шууд зардлын дүн	**237,190,543**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**20,917,670**
6	**Ашиг / 15%/**	**38,716,232**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**296,824,444**
7	**НӨАТ 10%**	**29,682,444**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**534,284**
	Дүн	**327,041,173**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**5,936,489**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**8,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,968,244**
	Дүн	**344,445,906**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**5,936,489**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**350,382,395**

МОНГОЛ УЛС
МАГСАРЫН ЦЭНСҮРЭН
МЭ...

Төсөв зохиосон: ...../ М.Цэнсүрэн/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	180	2.0 / 2	.02 /	2.88 /	7974 / 7974	22965 /	22,965
01-190-08	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	180	2.0 / 2	.44 /	79.09 /	7974 / 7974	630680 /	630,680

Нийт Хүн/цаг: 81.97 / *Үндсэн цалин:*	653,645
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	111,120
Нэмэгдэл цалин 37% :	241,849
Нийт цалин:	1,006,613
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	135,893
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	136,899
Ажиллах хүчний зардал:	**1,279,405**

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-02	Хашлага суулгах шуудуу гараар ухах	м3	6	2.9 / 2	2.66 /	15.96 /	9268 / 7974	147878 /	147,878
25-130-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1м2	424	2.6 / 2	.76 /	323.72 /	8837 / 7974	2860749 /	2,860,749
25-130-03	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурийг цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	42.4	3.2 / 2	.13 /	5.41 /	9647 / 7974	52193 /	52,193
25-130-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1м	400	3.2 / 2	.23 /	90.32 /	9647 / 7974	871317 /	871,317

Нийт Хүн/цаг: 435.41 / *Үндсэн цалин:*	3,932,137
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	668,463
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,454,891
Нийт цалин:	6,055,491
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	817,491
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	823,547

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **7,696,529**

ТОХИЖИЛТ, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-05	Цамхагт тоглоом угсрах 4х2 жижиг	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-240-05	Цамхагт тоглоом угсрах 6х6.2	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-240-04	Авиралтын торон тоглоом угсрах	ш	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32	10000 / 7974	278601 / 2568	281,169
37-240-04	Тортой савлуур	ш	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32	10000 / 7974	278601 / 2568	281,169
37-240-05	Дасгалын төхөөрөмж /3 үйлдэлтэй /	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-240-05	Дасгалын төхөөрөмж /сунгалтын/	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-240-05	Дасгалын төхөөрөмж /Цанын гүйлт/	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-240-05	Дасгалын төхөөрөмж /гарын дасгал/	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-230-04	Сандал суурилуулах /түшлэггүй/	ш	5	3.4 / 2	2.6 / .14	13.01 / .69	9883 / 7974	128548 / 5462	134,010
37-230-04	Сандал суурилуулах /дугуй түшлэгтэй/	ш	3	3.4 / 2	2.6 / .14	7.8 / .41	9883 / 7974	77129 / 3277	80,406
37-240-04	Мэдээлэлийн самбар угсрах	ш	2	3.5 / 2	27.86 / .32	55.72 / .64	10000 / 7974	557202 / 5135	562,337
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	5	3.4 / 2	2.6 / .14	13.01 / .69	9883 / 7974	128548 / 5462	134,010
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-80	м3	4.96	2.1 / 2	5.03 / 3.26	24.93 / 16.17	8118 / 7974	202393 / 128936	331,330
11-010-14	Бетон талбай цутгах В15 б-80	м3	4.96	2.2 / 2	4.25 / 3.69	21.1 / 18.3	8262 / 7974	174323 / 145943	320,266
11-030-06	Резинэн хавтан нааж зам талбай хийх	м2	61.7	3.0 / 2	.37 / .01	23.12 / .86	9412 / 7974	217596 / 6888	224,484

Нийт Хүн/цаг: 585.74 / 43.23

Үндсэн цалин:	6,057,548
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,029,783
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,241,293
Нийт цалин:	9,328,624
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,259,364
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,268,693
Ажиллах хүчний зардал:	**11,856,681**

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ 556 М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-80	м3	44.48	2.1 / 2	5.03 / 3.26	223.58 / 145	8118 / 7974	1815012 / 1156268	2,971,280

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-010-14	Бетон талбай цутгах В15 б-80	м3	44.48	2.2 / 2	4.25 / 3.69	189.21 / 164.13	8262 / 7974	1563282 / 1308782	2,872,064
37-230-05	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/	ш	2	3.6 / 2	5.06 / .5	10.11 / 1	10118 / 7974	102329 / 7974	110,303
15-870-05	Талбайн тэмдэглэгээ резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	10	2.8 / 2	.17 / .00	1.75 / .02	9124 / 7974	15967 / 159	16,126
15-530-04	Гар бөмбөгийн талбайд шон угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.3 / .07	2.6 / .14	10589 / 7974	27485 / 1118	28,603
15-270-12	Гар бөмбөгийн шон будах	м2	7.2	3.1 / 2	.43 /	3.11 / .01	9530 / 7974	29683 / 52	29,735

Нийт Хүн/цаг: 430.37 / 310.3 *Үндсэн цалин:* 6,028,112

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,024,779

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,230,401

Нийт цалин: 9,283,292

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,253,244

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,262,528

Ажиллах хүчний зардал: **11,799,064**

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИ /H=3.0M/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-03	Шонгийн нVx ухах	м3	1.4	2.9 / 2	3.81 /	5.33 /	9268 / 7974	49428 /	49,428
06-010-22	Бетон суурь цутгах	м3	1.11	3.0 / 2	3.49 / 1.42	3.87 / 1.58	9412 / 7974	36414 / 12569	48,983
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж чигжих	м3	0.29	1.3 / 2	1.84 /	.53 /	6968 / 7974	3709 /	3,709
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.365	3.2 / 2	6.65 / 5.17	22.39 / 17.4	9647 / 7974	216029 / 138778	354,807
09-040-04	Хашааны шон босгох /80x80x3.0 квадрат/	тн	1.1	4.2 / 2	25.54 / 3.03	28.09 / 3.33	10798 / 7974	303348 / 26577	329,926
09-041-09	Төмөр хашааны рам угсрах /40x40x4.0 угольник/	тн	1.71	4.0 / 2	22.91 / 3.01	39.18 / 5.15	10589 / 7974	414836 / 41043	455,879
09-041-09	Төмөр хашааны рам угсрах 40x20x2/40x40x3чих/	тн	0.363	4.0 / 2	22.91 / 3.01	8.32 / 1.09	10589 / 7974	88062 / 8713	96,774
09-041-09	Төмөр хашааны рам угсрах /Ф6 катенги/	тн	0.192	4.0 / 2	22.91 / 3.01	4.4 / .58	10589 / 7974	46578 / 4608	51,186
51-150-02	Төмөр карказтай төмөр утсан торон татах	м2	270	4.9 / 2	1.5 / .01	405.81 / 1.62	11530 / 7974	4678989 / 12918	4,691,907
09-170-04	Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	3.365	4.0 / 2	4.56 / .01	15.35 / .05	10589 / 7974	162585 / 368	162,953

Нийт Хүн/цаг: 533.28 / 30.8 *Үндсэн цалин:* 6,245,551

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,061,744

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,310,854

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	9,618,149
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,298,450
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,308,068
Ажиллах хүчний зардал:	**12,224,668**

БЕТОН ТАЛБАЙ 142.6 М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-80	м3	11.41	2.1 / 2	5.03 / 3.26	57.35 / 37.2	8118 / 7974	465586 / 296606	762,192
11-010-14	Бетон талбай цутгах В15	м3	11.41	2.2 / 2	4.25 / 3.69	48.54 / 42.1	8262 / 7974	401013 / 335729	736,741

Нийт Хүн/цаг: 105.89 / 79.3

Үндсэн цалин:	1,498,933
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	254,819
Нэмэгдэл цалин 37% :	554,605
Нийт цалин:	2,308,357
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	311,628
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	313,937
Ажиллах хүчний зардал:	**2,933,922**

ЭЛСТЭЙ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	43.4	2.0 / 2	1.66 / 1.17	72.24 / 50.78	7974 / 7974	576036 / 404904	980,940

Нийт Хүн/цаг: 72.24 / 50.78

Үндсэн цалин:	980,940
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	166,760
Нэмэгдэл цалин 37% :	362,948
Нийт цалин:	1,510,648
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	203,937
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	205,448
Ажиллах хүчний зардал:	**1,920,033**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-12	Ухсан шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	42	2.0 / 2	.01 /	.29 /	7974 / 7974	2311 /	2,311
01-350-01	Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	210	3.0 / 2	/	/	9412 / 7974	/	
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	63	2.0 / 2	1.66 / 1.17	104.86 / 73.71	7974 / 7974	836182 / 587764	1,423,945
37-110-04	Хар шороог 20 см зузаантай хийж бэлтгэх	м2	210	2.3 / 2	.28 / .09	57.75 / 19.32	8406 / 7974	485447 / 154058	639,504
37-220-05	Ус дамжуулах шугамаар шланкаар услах	м2	210	3.0 / 2	.54 /	113.57 /	9412 / 7974	1068902 /	1,068,902
37-100-09	Олон наст үр цацан зүлэгжүүлэх	м2	60	1.2 / 2	.06 /	3.64 / .01	6824 / 7974	24853 / 96	24,949
37-030-05	Үндэс, шороотой модыг 0.5х 0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах / гацуур 1.5м-ээс дээш өндөртэй/	ш	1	1.0 / 2	.15 / .01	.15 / .01	6536 / 7974	980 / 80	1,060
37-030-05	Үндэс, шороотой модыг 0.5х 0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах /агч мод 1,5м өндөртэй/	ш	5	1.0 / 2	1.51 / .29	7.56 / 1.43	6536 / 7974	49445 / 11403	60,848
37-030-05	Үндэс, шороотой модыг 0.5х 0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах /монос мод 0.6м өндөртэй/	ш	6	1.0 / 2	1.51 / .29	9.08 / 1.72	6536 / 7974	59334 / 13683	73,017
37-090-04	Шар хуайс стандартын нүхэнд хашаалан тарих /0.6-1.0м/	м	70	2.7 / 2	.57 / .81	40.09 / 56.7	8981 / 7974	360039 / 452126	812,165
11-360-04	Амрах талбайд хуйлмал зүлэг дэвсэх	м2	70	2.8 / 2	.34 / .02	23.78 / 1.71	9124 / 7974	216960 / 13620	230,579

Нийт Хүн/цаг: 360.77 / 154.61 *Үндсэн цалин:*	4,337,280
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	737,338
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,604,794
Нийт цалин:	6,679,411
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	901,721
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	908,400
Ажиллах хүчний зардал:	**8,489,532**

БЕТОН СУУРЬТАЙ САНДАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-05	Сандалын бетон суурь цутгах	м3	13.8	2.9 / 2	5.77 / 1.51	79.65 / 20.89	9268 / 7974	738242 / 166602	904,845
06-050-10	Бетонд бэхэлгээний деталь төмөр суулгах 40х20х2	тн	0.033	3.5 / 2	277.24 / 2.85	9.15 / .09	10000 / 7974	91490 / 750	92,240

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-440-04	PVc хуванцар шал угсрах	м2	23	2.5 / 2	.64 /	14.65 / .01	8693 / 7974	127361 / 55	127,416

Нийт Хүн/цаг: 103.45 / 20.99

Үндсэн цалин:	1,124,501
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	191,165
Нэмэгдэл цалин 37% :	416,065
Нийт цалин:	1,731,731
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	233,784
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	235,515
Ажиллах хүчний зардал:	**2,201,031**

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ХААЛТ ХАШААНЫ АЖИЛ Н=1.5М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-03	Шонгийн нVх ухах	м3	1.06	2.9 / 2	3.81 /	4.04 /	9268 / 7974	37424 /	37,424
06-010-22	Бетон суурь цутгах	м3	1	3.0 / 2	3.49 / 1.42	3.49 / 1.42	9412 / 7974	32806 / 11323	44,129
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж чигжих	м3	0.06	1.3 / 2	1.84 /	.11 /	6968 / 7974	767 /	767
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.431	3.2 / 2	6.65 / 5.17	9.52 / 7.4	9647 / 7974	91869 / 59017	150,885
09-040-04	Хашааны шон босгох /60x60x2.0 квадрат/	тн	0.35	4.2 / 2	25.54 / 3.03	8.94 / 1.06	10798 / 7974	96520 / 8456	104,976
09-041-09	Төмөр хашааны рам угсрах /40x40x4.0 угольник/	тн	0.82	4.0 / 2	22.91 / 3.01	18.79 / 2.47	10589 / 7974	198927 / 19681	218,608
09-041-09	Төмөр хашааны рам угсрах 40x20x2/40x40x3чих/	тн	0.126	4.0 / 2	22.91 / 3.01	2.89 / .38	10589 / 7974	30567 / 3024	33,591
09-041-09	Төмөр хашааны рам угсрах /Ф6 катенги/	тн	0.135	4.0 / 2	22.91 / 3.01	3.09 / .41	10589 / 7974	32750 / 3240	35,990
51-150-02	Төмөр карказтай төмөр утсан торон татах	м2	157.5	4.9 / 2	1.5 / .01	236.72 / .95	11530 / 7974	2729410 / 7535	2,736,946
09-170-04	Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	1.431	4.0 / 2	4.56 / .01	6.53 / .02	10589 / 7974	69141 / 156	69,297

Нийт Хүн/цаг: 294.11 / 14.1

Үндсэн цалин:	3,432,615
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	583,544
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,270,067
Нийт цалин:	5,286,226
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	713,641
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	718,927
Ажиллах хүчний зардал:	**6,718,794**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***3003.23 / 704.11*** **Бүгд цалин:**	***34,291,262***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,829,515
Нэмэгдэл цалин 37%:	12,687,767
Нийт цалин:	**52,808,543**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,129,153
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,181,962
Ажиллах хүчний зардал:	67,119,659

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг	7,600	2.5	19,000	0.00	371	2	280.66	328
1-4270	Сагсны щит	ком	1,200,000	2	2,400,000	0.45	371	2	280.66	47,064
1-4270	Сандал/ түшлэггүй/	ш	450,000	5	2,250,000	0.38	371	2	280.66	39,047
1-4270	Сандал/ дугуй түшлэгтэй/	ш	950,000	3	2,850,000	0.22	371	2	280.66	23,428
1-0361	Резинэн хавтан	м2	34,900	62.93	2,196,397	0.08	371	2	280.66	8,453
	Резинэн хавтан наах цавуу	кг	5,500	15.43	84,838	0.02	371	2	280.66	1,943
2-5001	Резинин будаг	кг	45,000	3.7	166,500	0.00	371	2	280.66	497
1-4271	Ус	тн	1,818	3.81	6,930	4.61	1	2	1272.78	5,870
1-4271	Ус	м3	2,000	6.88	13,754	6.92	1	1	960.47	6,736
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	112.7	2,479,400	140.88	18	1	323.62	820,619
1-4571	Тортой савлуур тоглоом	ш	3,900,000	1	3,900,000	0.8	371	1	216.56	64,275
1-4333	Тохиромжгүй хөрс	м3	0	42	0	16.8	15	1	334.65	84,332
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	12,500	18.03	225,412	0.02	371	2	280.66	2,422
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,000	5.93	11,868	0.01	371	1	216.56	477
1-0686	Төмөр утсан тор	м2	7,000	431.77	3,022,425	0.69	371	2	280.66	71,484
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	150.46	225,684	0.1	371	2	280.66	10,622
1-5239	Хуванцар шал pVc	м2	75,000	23.69	1,776,750	0.03	371	2	280.66	2,960
1-4302	Хиймэл зүлэг,б=50 мм	м2	39,000	71.4	2,784,600	0.73	371	1	216.56	58,283
1-4270	Хогийн сав	ш	300,000	5	1,500,000	0.38	371	2	280.66	39,047
1-4333	Хар шороо	м3	5,000	63	315,000	25.2	10	1	348.9	87,923
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,800	4.78	13,384	0.01	371	2	280.66	572
1-4334	Хайрга	м3	22,000	80.96	1,781,065	144.42	18	1	323.62	870,451
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	8,000	8.5	68,026	0.11	10	3	619.12	703
1-4572	Цамхагт тоглоом 4x2 жижиг	ш	15,000,000	1	15,000,000	1.2	371	1	216.56	96,413
1-4572	Цамхагт тоглоом том	ш	40,000,000	1	40,000,000	1.2	371	1	216.56	96,413
1-4572	Цанын гүйлтийн төхөөрөмж	ш	600,000	1	600,000	0.8	371	1	216.56	64,275
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.2	447,860	1.22	371	1	216.56	98,071
1-4334	Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий суурийн хольц	м3	28,500	44.18	1,259,153	77.32	18	1	323.62	450,380

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4804	Шар хуайс 0.6-1.0м өндөртэй	ш	2,000	700	1,400,000	0.07	371	2	280.66	7,580
1-0879	Электрод э-42	кг	3,800	121.58	462,011	0.14	371	2	280.66	14,685
1-4543	Элс	м3	22,000	22.09	485,989	37.18	18	2	429.95	287,725
2-1989	Явган хүний замын хашлага	м	9,000	400	3,600,000	4.4	371	3	391.34	638,823
1-4292	Явган замын хавтан	м2	26,000	432.48	11,244,480	12.22	371	1	216.56	981,605
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6,000	22.08	132,480	0.75	10	2	461.73	3,466
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	250,000	0.31	76,558	0.2	10	1	348.9	694
1-4547	Боолт	кг	2,500	46.66	116,650	0.05	0	2	1272.78	0
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,000	71.26	356,300	0.08	371	1	216.56	6,470
1-0517	Бэхэлгээ төмөр /40х20х2/	кг	3,500	33	115,500	0.04	371	2	280.66	3,883
1-4179	Бетон		0	1.53	0	0	15	1	334.65	0
1-4180	Бетон хольц b15	м3	299,000	4.8	1,435,200	11.52	15	1	334.65	57,828
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	299,000	76.14	22,766,757	182.74	15	1	334.65	917,325
1-4587	Агч мод	ш	15,000	5	75,000	0.26	371	2	280.66	27,072
1-4571	Авиралтын торон тоглоом	ш	9,000,000	1	9,000,000	0.8	371	1	216.56	64,275
1-0062	Анкер боолт	кг	1,200	478	573,600	0.54	371	2	280.66	56,242
1-3943	Ацетилен	м3	8,000	2.61	20,891	0.00	371	1	216.56	168
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.00	2	0	5	1	453.71	0
1-4543	Голын элс	м3	22,000	4.39	96,517	7.24	18	1	323.62	42,167
2-1476	Ган яндан хоолой ф100мм/гар бөмбөгийн/	м	41,000	18	738,000	0.19	5	3	785.9	729
1-3825	Ган бүтээц 60х60х2	кг	3,500	350	1,225,000	0.46	371	1	216.56	36,556
1-3825	Ган бүтээц 80х80х3	кг	3,500	1100	3,850,000	9.72	371	1	216.56	781,263
1-3824	Ган бүтээц /40х40х4 угольник/	кг	3,500	1710	5,985,000	8.45	371	1	216.56	678,696
1-3824	Ган бүтээц /50х50х5 угольник/	кг	3,500	820	2,870,000	1.07	371	1	216.56	85,646
1-3824	Ган бүтээц /катенга ф6/	кг	2,500	327	817,500	0.43	5	1	453.71	964
3-4282	Гар бөмбөгийн даавуун утсан сүлжмэл тор/7.2 м2/гадна татах	ш	170,000	1	170,000	0.00	5	2	583.93	3
1-4572	Гарын дасгалын төхөөрөмж	ш	600,000	1	600,000	0.8	371	1	216.56	64,275
1-4587	Гацуур /1.5м-ээс дээш өндөртэй/	ш	230,000	1	230,000	0.05	371	2	280.66	5,414
	Доги	ш	1,000	102	102,000	0.1	0	1	960.47	0
1-4572	Дасгалын төхөөрөмж сунгалтын	ш	550,000	1	550,000	0.8	371	1	216.56	64,275

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4572	Дасгалын төхөөрөмж/ 3 үйлдэлтэй/	ш	1,600,000	1	1,600,000	0.8	371	1	216.56	64,275
1-4275	Зүлэгний суулгацын үр	кг	35,000	7.2	252,000	0.01	371	1	216.56	578
1-3824	Квадрат 40х20х2	кг	3,500	489	1,711,500	0.64	371	1	216.56	51,075
1-4571	Мэдээллийн самбар	ш	150,000	2	300,000	1.6	371	1	216.56	128,550
3-2701	Мяндсан утас	м	10	22.09	221	0.00	10	2	461.73	10
1-0135	Маажин	кг	5,000	5.44	27,195	0.01	371	2	280.66	714
1-4587	Монос мод	ш	20,000	6	120,000	0.31	371	2	280.66	32,487
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	7,500	2.52	18,900	0.00	371	2	280.66	338
					158,523,296					8,158,949

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.79	59,489	46,818
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.08	15,895	17,190
4001	Услах машин	22.35	8,200	183,233
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	30.79	14,071	433,247
8031	Хийн индүү 25тн	15.12	14,000	211,680
9003	Цахилгаан өрөм	10.27	2,531	25,993
1017	Бульдозер	1.17	38,667	45,217
7001	Бетон зуурмагийн насос	3.97	20,840	82,826
	Авто машин	0	13,800	2
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.19	83,200	15,522
2028	Автокран 5тн	0.57	59,489	33,784
13200	Автомашин	78.7	3,453	271,758
	Автамошин	0	13,800	7
3027	Гагнуурын аппарат	50.76	19,064	967,755
9023	Гүний доргиур	3.97	12,800	50,872
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	22.16	7,192	159,339
9027	Зүлгэгч машин	2.1	4,470	9,387
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	1.26	43,956	55,385
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	14.84	52,458	778,624
				3,388,639